


AKCE	II/190 CHUDENÍN - HRANICE OKR. KT
STUPEŇ PD	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEDNATEL	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ	
------------	--	---

ZHOTOVITEL	SHB, AKCIOVÁ SPOLEČNOST MASNÁ 1493/8, 702 00 OSTRAVA	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ERICH KONEČNÝ	

D.1

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. KONEČNÝ		ZHOTOVITEL ČÁSTI PD	
VYPRACOVAL	ING. KROUPAROVÁ			
KONTROLOVAL	ING. KONEČNÝ		SHB, akciová společnost pobočka Korunovační 6 CZ 170 00 Praha sídlo Masná 10 CZ 702 00 Ostrava	
Kraj: PLZEŇSKÝ	MěÚ/OÚ: KLATOVY/CHUDENÍN		DATUM	ÚNOR 2014
KÚ: CHUDENÍN, LIŠČÍ U CHUDENÍNA			FORMÁT	
PŘÍLOHA:			MĚŘÍTKO	
SOUPIS PRACÍ			ÚČEL	PDPS
			Č. ZAKÁZKY	5/13 110
			ARCHIVNÍ Č.	
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
				D.1

Stavba : **II/190 Chudení – hranice okr. KT**

Stupeň dok. : PDPS

Klasifikace stavebních děl CZ – CC

211112 - Silnice I. a II. třídy

Rekapitulace stavebních objektů	Stavební objekt	
	101	171
Celková cena SO bez DPH	0	0
DPH 21%	0	0
Celková cena SO s DPH	0	0
Celková cena stavby bez DPH	Kč	
DPH 21%	Kč	
Celková cena stavby s DPH	Kč	

Soupis prací je zpracován dle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP), který vydává Ministerstvo dopravy ČR - odbor pozemních komunikací.

Technické specifikace k jednotlivým položkám jsou uvedeny v OTSKP, viz www.tridniky.cz

Stavba : **II/190 Chudenín – hranice okr. KT**
 Stupeň dok. : **PDPS**
 Objekt. : **SO 101**

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	m.j.	MNOŽSTVÍ	CENA/J.	CENA
1	2	3	4	5	6	= 5x6
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU nevhodný materiál dle pol. 11130 3700 m2 x 0,15 m = 555 m3 dle pol. 123218b 28 m3 dle pol. 123218c 22,1 m3 - 4 m3 = 18,1 m3 dle pol. 12931 7468 m x 0,25 m2 = 1867 m3 dle pol. 129958 42 m x 0,25 m2 = 10,5 m3 dle pol. 113438 52,6 m3 dle pol. 113728 9,0 m3 dle pol. 123218a 747 m3 Celkem 3287,2 m3	M3	3287,2		0
		1 - Zemní práce				
2	11130	SEJMUTÍ DRNŮ zarostlé krajnice, celá délka úseku kromě účelových komunikací, 2x3700mx0.5m	M2	3700,0		0
3	113438	ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM stáv. částečně zpevněné sjezdy, tl. 0,25 m, planimetrováno ze situace, km 0,300 31,90 m2, km 0,540 24,52 m2, km 1,232 26,61 m2, km 1,826 27,70 m2, km 2,106 10,16 m2, km 2,119 20,58 m2, km 2,380 14,04 m2, km 2,837 7,51 m2, km 3,570 15,47 m2, km 3,573 12,84 m2, plocha 191 m2, 10% rezerva, celkem 210 m2 x 0,25 m	M3	52,6		0
4	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM napojení asfaltových vozovek, planimetrováno ze situace, km 0,433 35,15 m2, km 3,210 14,00 m2, km 3,228 38,20 m2, km 3,232 4,00 m2, výměra 100 m2 (10% rezerva) x tloušťka frézování 0,09 m	M3	9,0		0
5	123218a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3, ODVOZ DO 20KM odkop nezpevněné krajnice v celé délce úseku, 2x3734mx0.50mx0.20m=747m3	M3	747,0		0
6	123218b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3, ODVOZ DO 20KM stáv. zatrav. sjezdy, tl. 0,25 m, planimetrováno ze situace,	M3	28,0		0
7	123218c	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3, ODVOZ DO 20KM výkop pro lože dlažby u 4 propustků (bez prop. v km 1,932), 4,0 m3 uložit na meziskládku pro zpětné využití do pol. 171101 8x2,0mx4,0mx0.3mx1,15%(nastřmení svahu)=cca 22,1m3	M3	22,1		0
8	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M v celé délce úseku, 2x3734m	M	7 468,0		0
9	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustků (5ks), km 0,312 8,3 m, km 0,938 7,6 m, km 1,035 9,0 m, km 1,808 9,3 m, km 1,932 7,1 m	M	42,0		0
10	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS dovoz z meziskládky z pol. 123218c, nad prodlouženým propustkem v km 0,938	M3	4,0		0
11	18110a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 pod stáv. nezp. sjezdy (pol.113438 + pol.123218b) / 0.25 + 5% na přesahy	M2	338,6		0
12	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,10M planimetrováno ze situace, nad prodlouženým propustkem v km 0,938	M2	12,0		0
13	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle pol. 18221	M2	12,0		0
14	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x dle pol. 18242	M2	24,0		0
		4 - Vodovodné konstrukce				
15	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kompletní dlažba na vtoku a výtoku propustku, včetně spárování tl. 0.20m vč.betonového lože (C25/30-XF3) tl. 0.10m, 4 propustky (bez prop. v km 1,932) 8x2,0mx4,0mx0.3mx1,15%=22,08m3	M3	22,1		0
		5 - Komunikace				
16	567306	VRST PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-materiál pro všechny sjezdy (původně zpevněné i nezpevněné) výpočet z pol.113438 +123218b	M3	80,6		0

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	m.j.	MNOŽSTVÍ	CENA/J.	CENA
1	2	3	4	5	6	= 5x6
17	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYKL ZA STUD CEM A ASFALT EMUL TL DO 200MM Recyklace konstr. vrstev za studena, pojivo asf. + cement planimetrováno ze situace, 5% rezerva	M2	21577,5		0
18	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI frakce 0-32, tř. B 2x3734x0.50mx0.25*1.02=953m3	M3	953,0		0
19	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6 kg/m3, dle pol. 567544	M2	21577,5		0
20	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 pol.574131b+pol.574141b+pol.574141a	M2	21146,3		0
21	572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 s obráceným podrťováním (8/11, 4/8) sjezdy a zpevněné plochy, výpočet z pol. 567306	M2	80,6		0
22	574131a	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM ACO 11+, plocha sil II/190m, planimetrováno ze situace, odskok 0,02 od hrany krytu, 5% rezerva	M2	20168,9		0
23	574131b	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM ACO 11+, napojení asf. voz., planimetrováno ze situace, odskok 0,02 od hrany krytu km 0,433 35,43 m2, km 3,210 14,11 m2, km 3,228 38,51 m2, km 3,232 4,03 m2, plocha 92,1 m2, 5% rezerva, celkem 96,7 m2	M2	96,7		0
24	574141a	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACL 16+, plocha sil II/190, planimetrováno ze situace, odskok 0,12 od hrany krytu, 5% rezerva	M2	20949,2		0
25	574141b	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACL 16+, napojení asf. voz., planimetrováno ze situace, odskok 0,12 od hrany krytu km 0,433 36,80 m2, km 3,210 14,66 m2, km 3,228 40,00 m2, km 3,232 4,19 m2, plocha 95,64 m2, 5% rezerva, celkem 100,4 m2	M2	100,4		0
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
26	626112	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM bet. čela propustků, odhad	M2	20,0		0
27	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ bet. čela propustků, odhad	M2	2,0		0
28	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ bet. čela propustků, odhad	M	2,0		0
8 - Potrubí						
29	86357	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM prodloužení propustku v km 0,938	M	3,0		0
9 - Ostatní konstrukce a práce						
30	91228a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU Nové + doplněné Z11a, Z11b, umístění v trase dle technických specifikací	KUS	200,0		0
31	91228b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU Nové Z11c, Z11d, u sjezdů v km dle technických specifikací	KUS	24,0		0
32	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA vodící čára V4 0,125 (2x3734-42)m x 0,125m podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5/0,25 (křížovky dle situace) (26,6+15,4)x0.25m Celkem 950m2	M2	950,0		0
33	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM před rekonstr. v ZÚ a KÚ a v místech voz s asf. krytem (v km dle pol. 113728), po rekonstr. profíznutí v místech napojení 2x5m+2x(17m+17m+27m+5m)=142m	M	142,0		0
34	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 dle pol. 919111 /2	M	71,0		0
35	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU před frézováním, planimetrováno ze situace, vypočet podle pol. 113728	M2	100,5		0
36	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM dle pol. 93811	M2	100,5		0
37	938444	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ bet. čela propustku, odhad	M2	20,0		0
38	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ stávající sloupky zjištěny dle průzkumu na místě 94 ks	KUS	94,0		0
Celková cena SO bez DPH						Kč
DPH 21%						Kč
Celková cena SO s DPH						Kč

Stavba : **II/190 Chudenín – hranice okr. KT**
 Stupeň dok. : **PDPS**
 Objekt: **SO 171**

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	m.j.	MNOŽSTVÍ	CENA/J.	CENA
1	2	3	4	5	6	= 5x6
		9 - Ostatní konstrukce a práce				
1	914114	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT pracovní místo, objížděná trasa, dle situace objížděných tras příl. B171.2 s přesuny	KUS	43		0
2	914414	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT s přesuny, dle situace objížděných tras příl. B171.2	KUS	11		0
3	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ s přesuny, dle situace objížděných tras příl. B171.2	KUS	6		0
4	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ s přesuny, dle situace objížděných tras příl. B171.2	KUS	6		0
5	914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROF S PŘENOS PODST DOD, MONT, DEMONT s přesuny, dle situace objížděných tras příl. B171.2	KUS	46		0
6	95324	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA dle situace objížděných tras příl. B171.2	M	3		0
Celková cena SO bez DPH						Kč
DPH 21%						Kč
Celková cena SO s DPH						Kč