

ČS 00082014-2

14/1735/14

VS 6872 2014

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
č. 00082014 ze dne 09.01.2014**

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  
smluvní strany*

**Zhotovitel:** Kypta – Stavoservis s.r.o.  
**Registrován v OR u:** Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9017  
**Sídlo:** Ke střílně 331, Senec, 33008 Zruč-Senec  
**Statutární zástupce:** Vratislav Kypta – jednatel společnosti  
**IČ:** 25213750  
**DIČ:** CZ25213750  
**Zástupce pověřený jednáním ve věcech:**  
a) smluvních: Vratislav Kypta  
b) technických: Vratislav Kypta, Ing. Lubomír Hess  
**Telefon:** 377 530 418  
**Fax:** 377 530 418  
**E-mail:** stavoservis@kypta.cz  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú.: 27-9164800267/0100

(2)

**Objednatel:** Plzeňský kraj  
**Sídlo:** Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
**Statutární zástupce:** Václav Šlajs, hejtmán  
**IČ:** 70890366  
**Zástupce pověřený jednáním ve věcech:**  
a) smluvních: JUDr. Zdeňka Lišková, náměstkyně hejtmána pro oblasti investic a majetku  
b) technických: Mgr. Ing. Roman Sornas, MBA, vedoucí oddělení investic  
Emil Česák, referent na úseku investic  
**Telefon:** +420 377 195 343  
**E-mail:** [emil.cesak@plzensky-kraj.cz](mailto:emil.cesak@plzensky-kraj.cz), [roman.sornas@plzensky-kraj.cz](mailto:roman.sornas@plzensky-kraj.cz)

**uzavřely tento DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
č. 00082014 ze dne 09.01.2014:**

I.

**Předmět dodatku – změna díla**

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku III.2, III.3., IV.2. a článku XV.1 Smlouvy o dílo č. 00082014 ze dne 09.01.2014 (dále jen Smlouva) dohodly, a to vzhledem k nutnosti rozšíření

předmětu díla specifikovaného v čl. III. Smlouvy pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti, na rozšíření a změně předmětu díla o tyto práce:

1. Upřesněno provádění vnitřních omítek a jejich skutečný rozsah.
2. Dle požadavku objednatele byl upraven a doplněn rozsah elektroinstalace včetně stavebních prací souvisejících s touto úpravou a doplněním.
3. Dovybavení požárních dveří dle požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby.

## II.

### Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. I. tohoto dodatku činí částku ve výši **299 356 Kč** bez DPH (slovy: Dvěstědevadesátdevěttisíctřístapadesátšest korun českých), které představuje navýšení celkové ceny díla.

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy Smlouvy uvedené v čl. XXI odst. 1, písm. a) Smlouvy, která se mění přílohou tohoto Dodatku č. 2.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 00082014, zůstávají beze změny.

## IV.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Plzeňský kraj prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 00082014, ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Vůle kraje uzavřít tento dodatek č. 2 je dána usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2352/14 ze dne 14.7.2014. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 00082014 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

**Příloha:** cenová nabídka vč. krycích listů rozpočtu a oceněný soupis prací

V Plzni dne 14.7.2014

Za objednatele:

Plzeňský kraj

JUDr. Zdeněk Lišková  
náместkyně hejtmanky



V Plzni dne 14.7.2014

Za zhotovitele:

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Vratislav Kypta  
jednatel

Č.j. : ..... 17/1735/14 .....

Počet listů : ..... 2 .....

Počet výtisků : ..... 4 .....

Číslo výtisku : ..... 1 .....

Za správnost :

Radní .....

Vedoucí odboru ..... JUDr. Michal BOUŘA B

Právník ..... Mgr. Jan Mayer 49

Kompetence na základě : .....

..... 2352/14

Výtisků: 3,4 převzal 6.8.14 p.v. 6389



Akce: „Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň“

## ZADÁVACÍ LIST č. : 9

Objednatel : Plzeňský kraj  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zastoupený :  
hejtman Václav Šlajs  
náměstkyně hejtmána JUDr. Zdeňka Lišková  
vedoucí odd.investic Mgr. Ing. Roman Sornas, MBA  
referent na ús.investic Emil Česák

Zhotovitel : Kypta - Stavoservis s.r.o.  
Ke střílně 331, Senec, 330 08 Zruč - Senec

Zastoupený :  
jednatel společnosti Vratislav Kypta  
výrobní ředitel Ing. Lubomír Hess, MBA  
stavbyvedoucí Petr Pavelka

SOD : ze dne 9.1.2014

Specifikace prací : Před realizací bylo upřesněno provádění vnitřních omítek a jejich skutečný rozsah.

Jednotková cena : viz položkový rozpočet

Množství : viz položkový rozpočet

Celková cena :

|              |               |
|--------------|---------------|
| cena bez DPH | 155 322,90 Kč |
| DPH 21%      | 32 617,90 Kč  |
| cena vč.DPH  | 187 940,80 Kč |


Specifikace příčin změny : Po odsekání vnitřních omítek bylo zjištěno, že před realizací nových vnitřních omítek na starém zdivu dle PD bude nutné provést vyrovnání podkladu z důvodu odstranění nerovností a křivosti zdiva v tl.do 10 mm. Na novém zdivu bude nová omítka tl.15 mm. Dále bylo dohodnuto osazení rohových lišt a začišťovacích profilů u oken. Upřesněn byl i rozsah provádění vnitřních omítek.

3.6.2014

Rozsah prací :

viz položkový rozpočet

Plzeň 2.5.2014  
V ..... dne .....



**Kypita-Stavoservis s.r.o.**  
**STAVEBNÍ FIRMA**  
Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ  
Tel./Fax: 377 530 418  
IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

.....  
zhotovitel

Rozdělovník :  
objednatel  
zhotovitel

Tento zadávací list bude přiložen k cenové nabídce a k fakturaci.

3.6.2014

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Jagellonská výkaz výměr omítky, skutečné provedení,  
s.v.+100mm, vč.špalet

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |            | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |      |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 73 349,37  | 8                   | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 81 973,52  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Mimostav. doprava   | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00       |                     |                  |                              | 17 | Ostatní             | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00       |                     |                  |                              | 18 | NUS z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 155 322,89 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | NUS (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 155 322,89

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 155 322,89  | 32 617,90  |

Cena s DPH 187 940,79

E Přípočty a odpočty

|                 |      |
|-----------------|------|
| Dodá zadavatel  | 0,00 |
| Kluzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění      | 0,00 |



**Kypsta-Stavoservis s.r.o.**  
**STAVEBNÍ FIRMA**

Provozovna Karlovarská 25 301 00 PLZEŇ  
Tel./Fax: 377 530 418  
IČO: 25213750 DIČ: CZ25213750

*Brumby*

# ROZPOČET

Stavba: Jagellonská výkaz výměr omítky, skutečné provedení, s.v.+100mm, vč.špalet

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

EČO:

Zpracoval:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

61 Úprava povrchů vnitřní 151 793,28

|     |           |                                                                                                         |    |         |        |           |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 62  | 612131121 | Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně - větší rozsah                                                  | m2 | 96,200  | 25,90  | 2 491,58  |
| 63  | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - větší rozsah            | m2 | 96,200  | 106,00 | 10 197,20 |
| 64  | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně - větší rozsah                | m2 | 96,200  | 102,00 | 9 812,40  |
| 71  | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů                                        | m  | 211,910 | 18,10  | 3 835,57  |
| 72  | 590514800 | lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m                                                          | m  | 222,506 | 22,00  | 4 895,13  |
| 73  | 622143004 | Montáž omítkových samolepicích začistiřovacích profilů (APU lišt)                                       | m  | 171,760 | 15,80  | 2 713,81  |
| 74  | 590514750 | profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm                                                                 | m  | 180,348 | 38,60  | 6 961,43  |
| 91  | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                   | m2 | 76,326  | 18,10  | 1 381,50  |
| 403 | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - staré zdivo                     | m2 | 709,000 | 118,00 | 83 662,00 |
| 405 | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně - nové zdivo | m2 | 616,770 | 41,90  | 25 842,66 |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 529,61

99 Přesun hmot 3 529,61

|     |           |                                        |   |        |        |          |
|-----|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 404 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 20,521 | 172,00 | 3 529,61 |
|-----|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|----------|

Celkem 155 322,89

Akce : „ Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň "

## ZADÁVACÍ LIST č. : 10

Objednatel : Plzeňský kraj  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zastoupený :  
hejtman Václav Šlajs  
náměstkyně hejtmána JUDr. Zdeňka Lišková  
vedoucí odd.investic Mgr. Ing.Roman Sornas, MBA  
referent na ús.investic Emil Česák

Zhotovitel : Kypa - Stavoservis s.r.o.  
Ke střílně 331, Senec, 330 08 Zruč - Senec

Zastoupený :  
jednatel společnosti Vratislav Kypa  
výrobní ředitel Ing.Lubomír Hess, MBA  
stavbyvedoucí Petr Pavelka

SOD : ze dne 9.1.2014

Specifikace prací : Dle požadavku objednatele byl upraven a doplněn rozsah elektroinstalace včetně stavebních prací souvisejících s touto úpravou a doplněním.

Jednotková cena : viz položkový rozpočet

Množství : viz položkový rozpočet

Celková cena :

|              |            |
|--------------|------------|
| cena bez DPH | 102 180 Kč |
| DPH 21%      | 21 458 Kč  |
| cena vč.DPH  | 123 637 Kč |

Specifikace příčin změny : Dle požadavku objednatele byl upraven a doplněn rozsah elektroinstalace včetně stavebních prací souvisejících s touto úpravou a doplněním.  
Jedná se o tyto práce a dodávky :

### Silnoproud

#### 1. UPS - přívod el.

Je požadována změna UPS - dodá objednatel. S tím souvisí vícenásobky prací elektro silnoproud - přívody pro UPS. Z hlavního rozvaděče (suterén Jagellonská) je vedeno propojení do 2.NP m.č.2.13 a zpět do suterénu do zálohovaných rozvaděčů. Toto propojení v PD není, UPS dle PD je součástí výzbroje datového rozvaděče.

#### 3. Silnoproud - posílení přívodů pro napojení hlavního rozvaděče

Posílení přívodů pro napojení hlavního rozvaděče. Místo projektovaného kabele CYKY 4x25 bude pro přívod použit kabel CYKY 4x35. Cena projektovaného kabele je odečtena. Na schodištích bude jako dodatečně požadovaná práce proveden protipožární podhled.

**4. Světla půda**

Dodatečně je požadováno osvětlení půdního prostoru. Svítidla budou umístěna 1x v m.č.3.10 a 2x v půdním prostoru. Na půdě bude jako dodatečně požadovaná práce provedena lávka od vstupu na půdu k výlezům na střeche.

**5. Projektory příprava 1. - 3. NP**

Na základě požadavku objednatele bude doplněna příprava pro projektory (zásuvka do podhledu v každá místnosti cca doprostřed).

**6. Doplnění tras v podlahách 1. - 3. NP**

Na základě požadavku objednatele bude ve všech místnostech provedeno doplnění tras trubkami do podlah od stěny s okny doprostřed místnosti. Trubky budou zality do betonu podlah.

**7. Osvětlení schodiště - odpočet**

Nové osvětlení schodiště v KÚ nebude realizováno, bude ponecháno stávající. Náklady na osvětlení schodiště se odečítají.

**Slaboproud**

**8. Odpočet UPS**

Dodávku UPS zajistí IT KÚPK. Dodávka UPS z cenové nabídky dle PD se odečítá. UPS má větší hmotnost, proto bude provedeno dle návrhu projektanta zesílení stropu v m.č. 2.13.

**9. Projektory příprava 1. - 3. NP**

Na základě požadavku objednatele bude doplněna příprava pro projektory (UTP kabel s konektory).

**Stavební práce související**

**10. Zesílení stropu m.č.2.13**

Dodávku UPS zajistí IT KÚPK. Dodávka UPS z cenové nabídky dle PD se odečítá. UPS má větší hmotnost, proto bude jako dodatečně požadovaná práce provedeno dle návrhu projektanta zesílení stropu v m.č. 2.13.

**11. Protipožární podhled na schodištích**

Posílení přívodů pro napojení hlavního rozvaděče. Místo projektovaného kabelu CYKY 4x25 bude pro přívod použit kabel CYKY 4x35. Cena projektovaného kabelu je odečtena. Na schodištích bude jako dodatečně požadovaná práce proveden protipožární podhled.

**12. Lávka na půdě**

Dodatečně je požadováno osvětlení půdního prostoru. Svítidla budou umístěna 1x v m.č.3.10 a 2x v půdním prostoru. Na půdě bude jako dodatečně požadovaná práce provedena lávka od vstupu na půdu k výlezům na střeche.

Rozsah prací : viz položkový rozpočet

Plzni

7.5.2014

V ..... dne .....



objednatel



**Kypta-Staveservis s.r.o.**

**STAVEBNÍ FIRMA**

Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ

Tel./Fax: 377 530 418

IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

.....  
zhotovitel

Rozdělovník :

objednatel

zhotovitel

Tento zadávací list bude přiložen k cenové nabídce a k fakturaci.

**REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ**  
**Rekapitulace**

|     | Název                                                         |  | Celkem     |
|-----|---------------------------------------------------------------|--|------------|
|     | <b>Sílnoproud</b>                                             |  |            |
| 1.  | UPS - přívod el.                                              |  | 36 973,60  |
| 3.  | Sílnoproud - posílení přívodů pro napojení hlavního rozvaděče |  | 13 536,00  |
| 4.  | Světla půda                                                   |  | 6 068,20   |
| 5.  | Projektory příprava 1. - 3. NP                                |  | 22 777,50  |
| 6.  | Doplnění tras v podlahách 1. - 3. NP                          |  | 11 949,00  |
| 7.  | Osvětlení schodiště - odpočet                                 |  | -17 245,28 |
|     | <b>Slaboproud</b>                                             |  |            |
| 8.  | Odpočet UPS                                                   |  | -29 690,00 |
| 9.  | Projektory příprava 1. - 3. NP                                |  | 7 140,00   |
|     | <b>Stavební práce související</b>                             |  |            |
| 10. | Zesílení stropu m.č. 2.13                                     |  | 13 594,73  |
| 11. | Protipožární podhled na schodištích                           |  | 28 078,20  |
| 12. | Lávka na půdě                                                 |  | 8 997,55   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b> | <b>102 180 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>        | <b>21 458 Kč</b>  |
| <b>Celkem vč. DPH</b> | <b>123 637 Kč</b> |

Ukrájeny  
Katastrální úřad Plzeňského kraje  
Plzeň

vícepráce UPS

| popis                        | množ. | jedn | D/ks     | M/ks   | D        | M         |
|------------------------------|-------|------|----------|--------|----------|-----------|
| Jistič 25A, char B, 3-pólový | 2     | ks   | 2 935,00 | 180,00 | 5 870,00 | 360,00    |
| Vypínací spoušť pro PLHT     | 2     | ks   | 1 975,00 | 180,00 | 3 950,00 | 360,00    |
| Kabel CYKY 3Jx1,5            | 40    | m    | 7,00     | 9,74   | 280,00   | 389,60    |
| Kabel CYKY 5Jx10             | 80    | m    | 78,60    | 18,10  | 6 288,00 | 1 448,00  |
| Sekání                       | 120   | m    | 0,00     | 32,00  | 0,00     | 3 840,00  |
| Průrazy                      | 4     | ks   | 0,00     | 217,00 | 0,00     | 868,00    |
| Začištění rýh                | 120   | m    | 0,00     | 111,00 | 0,00     | 13 320,00 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| dodávka        | 16 388,00 |
| montáž         | 20 585,60 |
| celkem bez DPH | 36 973,60 |

ZMĚNA 05/2014

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ |
| VÍCEPRÁCE - Silnoproud                          |

| Ref. typ | Název                       |      | Mat.    | Mat. celkem | Práce  | Práce celkem |
|----------|-----------------------------|------|---------|-------------|--------|--------------|
|          | Kabel CYKY 4x25 (kord c<40) | 40 m | -163,40 | -6 536,00   | -36,20 | -1 448,00    |
|          | Kabel CYKY 4x35             | 40 m | 481,00  | 19 240,00   | 57,00  | 2 280,00     |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
|        | 12 704,00 Kč | 832,00 Kč    |
| Celkem |              | 13 536,00 Kč |

ZMĚNA 05/2014

REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ  
VÍCEPRÁCE - Osvětlení půdy

| Ref. typ | Název                                 |          |  | Mat.     | Mat. celkem | Práce  | Práce celkem |
|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|-------------|--------|--------------|
|          | Nástěnné svítidlo pro dva zdroje IP65 | 3 ks     |  | 1 284,00 | 3 852,00    | 131,00 | 393,00       |
|          | Světelný zdroj 40W                    | 6 ks     |  | 25,00    | 150,00      | 0,00   | 0,00         |
|          | Kabel CYKY 3J1,5                      | 30 m     |  | 7,00     | 210,00      | 9,74   | 292,20       |
|          | Lišta vkladací 40x20                  | 10 m     |  | 37,00    | 370,00      | 31,00  | 310,00       |
|          | Vypínač řaz.1 povrchový               | 1 kpl    |  | 94,00    | 94,00       | 155,00 | 155,00       |
|          | krabice instalační na povrch          | 1 ks     |  | 31,00    | 31,00       | 61,00  | 61,00        |
|          | Drobný el.instalační materiál         | 1 soubor |  | 150,00   | 150,00      | 0,00   | 0,00         |

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
|        | 4 857,00 Kč | 1 211,20 Kč |
| Celkem |             | 6 068,20 Kč |

ZMĚNA 05/2014

REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ  
VÍCEPRÁCE - Projekty 1. - 3.NP silnoproud

| Ref. typ | Název                                               |          | Mat.   | Mat. celkem | Práce  | Práce celkem |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|
|          | Zásuvka na podhled - chráněná vč. krabice na povrch | 3 ks     | 528,00 | 1 584,00    | 63,00  | 189,00       |
|          | Zásuvka na podhled                                  | 12 ks    | 78,00  | 936,00      | 63,00  | 756,00       |
|          | krabice instalační do sádrokartonu                  | 15 ks    | 37,00  | 555,00      | 61,00  | 915,00       |
|          | Kabel CYKY 3J2,5                                    | 285 m    | 12,00  | 3 420,00    | 9,90   | 2 821,50     |
|          | úchytný materiál skupinová příchytka Schnabel       | 510 ks   | 9,90   | 5 049,00    | 9,00   | 4 590,00     |
|          | Jistič 6B/1                                         | 3 ks     | 139,00 | 417,00      | 165,00 | 495,00       |
|          | Drobný el. instalační materiál                      | 3 soubor | 350,00 | 1 050,00    | 0,00   | 0,00         |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| Celkem | 13 011,00 Kč | 9 766,50 Kč  |
|        |              | 22 777,50 Kč |

ZMĚNA 05/2014

REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ  
VÍCEPRÁCE - DOPLNĚNÍ TRAS 1. - 3.NP

| Ref. typ | Název                          |          | Mat.   | Mat. celkem | Práce | Práce celkem |
|----------|--------------------------------|----------|--------|-------------|-------|--------------|
|          | Trubka prům 50                 | 98 m     | 22,00  | 2 156,00    | 56,00 | 5 488,00     |
|          | Krabice instalační KU125       | 15 ks    | 204,00 | 3 060,00    | 33,00 | 495,00       |
|          | Drobný el. instalační materiál | 3 soubor | 250,00 | 750,00      | 0,00  | 0,00         |

|        |             |              |
|--------|-------------|--------------|
|        | 5 966,00 Kč | 5 983,00 Kč  |
| Celkem |             | 11 949,00 Kč |

Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagelonská 13, Plzeň  
Odpočet osvětlení schodiště

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství | j.c. | Cena |
|------|-------------|-------|----|----------|------|------|
|------|-------------|-------|----|----------|------|------|

|     |            |                                                                                            |     |     |       |            |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|------------|
|     | 21-M       | <b>Elektromontáže</b>                                                                      |     |     |       | -15 872,48 |
| 20  | 210110032  | Montáž zapuštěný vypínač nn dvoupólový bezšroubové připojení                               | kus | -4  | 64    | -256       |
| 21  | 345354040  | přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345                                               | kus | -4  | 68,9  | -275,6     |
| 49  | 210201025  | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem               | kus | -2  | 125   | -250       |
| 50  | P10000001  | zářivkové svítidlo 2x36W, EVG, IP65                                                        | kus | -2  | 388,1 | -776,2     |
| 51  | 210201064  | Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných do 4 zdrojů                                | kus | -13 | 125   | -1625      |
| 53  | A20000003  | LED svítidlo 16x1,2W/4000K,IP40,opálový kryt,prum.360mm                                    | kus | -1  | 793,6 | -793,6     |
| 55  | D100000005 | LED svítidlo 26W/4000K,IP40,ciré sklo,prum.195mm                                           | kus | -12 | 918,8 | -11025,6   |
| 89  | 210800105  | Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2                                                      | m   | -52 | 9,74  | -506,48    |
| 90  | 341110300  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                                                    | m   | -52 | 7     | -364       |
|     |            |                                                                                            |     |     |       |            |
|     | 46-M       | <b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>                                                   |     |     |       | -1 372,80  |
|     | 460680502  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm | m   | -52 | 26,4  | -1 372,80  |
| 113 |            |                                                                                            |     |     |       |            |

|  |  |                        |  |  |  |            |
|--|--|------------------------|--|--|--|------------|
|  |  | <b>Celkem materiál</b> |  |  |  | -13 235,00 |
|  |  | <b>Celkem práce</b>    |  |  |  | -4 010,28  |
|  |  | <b>Celkem</b>          |  |  |  | -17 245,28 |

ZMĚNA 05/2014

REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PÍZEŇ  
VÍCEPRÁCE - Projektor 1. - 3.NP slaboproud

| Ref. typ                 | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    | Mat.      | Mat. celkem | Práce | Práce celkem |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|-------|--------------|
| APC Smart-UPS 1500VA LCD | Smart-UPS 1500VA LCD Záložní zdroj 980W, SmartSlot, USB+RS-232, černá. Výkonný záložní zdroj navržený pro servery či pracovní stanice v elegantním černém provedení a v této verzi obohacený o přehledný alfanumerický LCD displej, který Vás bude informovat a pomůže Vám i s některými nastaveními. Zdroj poskytuje automatickou regulaci napětí (AVR), kvalitní filtraci šumu a nechybí přepěťová ochrana všech výstupů. Je vybaven komunikačním rozhraním RS 232 a USB, softwarem PowerChute plus, line-interaktivní technologií, šachtou SmartSlot a přehlednou audiovizuální notifikací. Ve spolupráci s dalším příslušenstvím umožňuje monitorování okolního prostředí (teplota, vlhkost), správu prostřednictvím SNMP, vzdálený management přes modem a mnoho dalších funkcí. | -1 | ks | 29 690,00 | -29 690,00  | 0,00  | 0,00         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |           |             |       |              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |           |             |       |              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |           |             |       |              |

|        |               |         |
|--------|---------------|---------|
| Celkem | -29 690,00 Kč | 0,00 Kč |
|        | -29 690,00 Kč |         |

ZMĚNA 05/2014

REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PÍZEŇ  
VÍCEPRÁCE - Projekty 1. - 3.NP slaboproud

| Ref. typ | Název                                       |    |     | Mat.  | Mat. celkem | Práce | Práce celkem |
|----------|---------------------------------------------|----|-----|-------|-------------|-------|--------------|
|          |                                             |    |     |       |             |       |              |
|          | Instalační kabel UTP vč.úchytného materiálu | m  | 285 | 14,00 | 3 990,00    | 10,00 | 2 850,00     |
|          | Konektorování konců                         | ks | 15  | 5,00  | 75,00       | 15,00 | 225,00       |
|          |                                             |    |     |       |             |       |              |
|          |                                             |    |     |       |             |       |              |
|          |                                             |    |     |       |             |       |              |
|          |                                             |    |     |       |             |       |              |

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
|        | 4 065,00 Kč | 3 075,00 Kč |
| Celkem |             | 7 140,00 Kč |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KÚPK, Jagelonská 13, Pízeň

Objekt: ZL10 Zesílení stropu, podhled, lávka na půdě

JKSO: 801 6116

| Kód | Popis                                                          | Cena celkem      |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                              | 5                |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce                                  |                  |
| 4   | Zesílení stropu m.č. 2.13 (osazení UPS o větší hmotnosti)      | 13 729,75        |
| 762 | Dřevěná lávka na půdě                                          | 8 997,55         |
|     | Protipožární podhled na schodišti (zakrytí přírodních kabelů z |                  |
| 767 | obj.Škroupova)                                                 | 28 078,20        |
|     | <u>Celkem</u>                                                  | <u>50 805,50</u> |

# ROZPOČET

Stavba: KÚPK, Jagelonská 13, Plzeň

Objekt: ZL10 Zesílení stropu, podhled, lávka na půdě

Objednatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

Zhotovitel: výběrové řízení

EČO:

Zpracoval:

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 Zesílení stropu m.č. 2.13 (osazení UPS o větší hmotnosti) 13 729,75

|    |           |                                                                               |     |       |           |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| 1  | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC                               | kus | 5,000 | 163,00    | 815,00   |
| 2  | 413231221 | Zazdívká zhlaví stropních trámů                                               | kus | 5,000 | 179,00    | 895,00   |
| 3  | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22   | t   | 0,301 | 6 600,00  | 1 986,60 |
| 4  | 134809100 | tyč ocelová I, označení průřezu 180                                           | t   | 0,234 | 24 200,00 | 5 662,80 |
| 5  | 134834100 | tyč ocelová U, označení průřezu 180                                           | t   | 0,090 | 25 700,00 | 2 313,00 |
| 6  | 767991911 | Výroba svařence z U profilů - samostatné svařování                            | m   | 3,400 | 224,00    | 761,60   |
| 7  | 320360332 | Svařované nosné spoje I nad 150 do 200 mm                                     | kus | 3,000 | 286,00    | 858,00   |
| 8  | 979011111 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží                        | t   | 0,155 | 159,00    | 24,65    |
| 9  | 979011121 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží                            | t   | 0,155 | 13,20     | 2,05     |
| 10 | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                              | t   | 0,155 | 160,00    | 24,80    |
| 11 | 979081121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t   | 2,170 | 6,96      | 15,10    |
| 12 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m           | t   | 0,155 | 504,00    | 78,12    |
| 13 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t   | 0,155 | 15,30     | 2,37     |
| 14 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)        | t   | 0,155 | 264,00    | 40,92    |
| 15 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m                                        | t   | 1,452 | 172,00    | 249,74   |

762 Dřevěná lávka na půdě 8 997,55

|    |           |                                                            |    |       |          |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 16 | 762521104 | Položení lávky z hrubých prken na sraz                     | m2 | 7,440 | 73,00    | 543,12   |
| 17 | 605161000 | řezivo smrkové impregnované                                | m3 | 0,357 | 7 830,00 | 2 795,31 |
| 18 | 341272632 | Podklad pod dřevěnou lávku                                 | m2 | 3,720 | 1 280,00 | 4 761,60 |
| 19 | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t  | 0,963 | 932,00   | 897,52   |

767 Protipožární podhled na schodišti (zakrytí přírodních kabelů z obj.Škroupova) 28 078,20

|    |            |                                                                          |     |         |          |           |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 20 | 763131751  | Montáž parotěsné zábrany do kazetového podhledu                          | m2  | 34,720  | 13,10    | 454,83    |
| 21 | 283292100  | zábrana parotěsná                                                        | m2  | 38,192  | 11,80    | 450,67    |
| 22 | 767584153  | Montáž podhledů kazetových 600x600 mm vč.roštu                           | m2  | 34,720  | 198,00   | 6 874,56  |
| 23 | 5903057702 | podhled kazetový, požární odolnost EI 30                                 | m2  | 34,720  | 337,30   | 11 711,06 |
| 24 | 763131731  | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy odolnost EI 30                  | m   | 12,400  | 245,00   | 3 038,00  |
| 25 | 21020102R  | Demontáž a zpětná montáž svítidel zářivkových vč.úpravy elektroinstalace | kpl | 1,000   | 5 200,00 | 5 200,00  |
| 26 | 998767203  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m    | %   | 277,291 | 1,26     | 349,08    |

**Celkem 50 805,50**

Akce : „ Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň "

## ZADÁVACÍ LIST č. :11

Objednatel : Plzeňský kraj  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zastoupený :  
hejtman Václav Šlajs  
náměstkyně hejtmanky JUDr. Zdeňka Lišková  
vedoucí odd.investic Mgr. Ing. Roman Sornas, MBA  
referent na ús.investic Emil Česák

Zhotovitel : Kypta - Stavoservis s.r.o.  
Ke střílně 331, Senec, 330 08 Zruč - Senec

Zastoupený :  
jednatel společnosti Vratislav Kypta  
výrobní ředitel Ing. Lubomír Hess, MBA  
stavbyvedoucí Petr Pavelka

SOD : ze dne 9.1.2014

Specifikace prací : Dovybavení požárních dveří dle požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby.

Jednotková cena : viz položkový rozpočet

Množství : viz položkový rozpočet

Celková cena :

|              |    |           |
|--------------|----|-----------|
|              | 1. | 23 581 Kč |
|              | 2. | 2 386 Kč  |
|              | 3. | 13 606 Kč |
|              | 4. | 2 280 Kč  |
| cena bez DPH |    | 41 853 Kč |
| DPH 21%      |    | 8 789 Kč  |
| cena vč.DPH  |    | 50 642 Kč |

Specifikace příčin změny :

1. Dovybavení požárních dveří dle požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby :  
Po konzultacích s autorkou požárně bezpečnostního řešení stavby byly upřesněny požadavky na vybavení požárně odolných dveří mezi objektem Jagellonská 13 a KÚPK. U dveří je nutné doplnit další samozavírače, panikové kování a u dvoukřídlových dveří koordinátor pořadí zavírání. Aby byl snížen finanční dopad těchto vícenákladů, jsou dvoukřídlé dveře s požární odolností v 1. a 2.NP nahrazeny jednokřídlovými. Tím je snížen počet potřebných samozavíračů o 2 kusy a rovněž tak počet koordinátorů pořadí zavírání.
2. Elektronický zámek do serverovny dle požadavku odboru informatiky KÚPK :  
OI KÚPK požaduje osadit do dveří serverovny elektronický zámek, který bude kompatibilní s technologií čipových karet Mifare a aplikací Docházka verze 3.86.3.1117 společnosti RON Software. Zámek dle PD bude odečten. Objednatel ruší dodávku a instalaci "Program DOCHÁZKA podpora + přechod na verzi 4" , jako méněpráci odečítáme.

*Brundis*

*Klam*

27/6/2014

**3. Akustické opatření - příčka mezi m.č. 2.07 a 2.06 :**

Objednatel dodatečně požaduje zlepšení akustických vlastností poro-  
betonové příčky mezi m.č.2.07 a 2.06. V nabídce je zlepšení akustických vlastností  
řešeno akustickou předsazenou stěnou s minerální izolací tl. 40 mm a modrými  
akustickými SDK deskami.

**4. Rezervní chránička Js 35 pro silnoprůdné kabely :**

OI KÚPK dodatečně požaduje osadit do podlah před betonáží do všech  
místností chráničku menšího průměru (Js 35) pro silnoprůdné kabely.


Rozsah prací :

viz položkový rozpočet

Plzň

6.6.2014

V ..... dne .....



objednatel



**Kypka-Stavoservis s.r.o.**

**STAVEBNÍ FIRMA**

Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ

Tel./Fax: 377 530 418

IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

.....  
zhotovitel

Rozdělovník :

objednatel

zhotovitel

Tento zadávací list bude přiložen k cenové nabídce a k fakturaci.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                |       |                      |
|----------------|------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Název stavby   | KÚPK, Jagelonská 13, Plzeň                     | JKSO  | 801 6116             |
| Název objektu  | Dveře do KÚPK                                  | EČO   |                      |
|                |                                                | Místo | Jagelonská 13, Plzeň |
| Objednatel     | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň | IČ    |                      |
| Projektant     | Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář    | DIČ   |                      |
| Zhotovitel     |                                                |       |                      |
| Zpracoval      |                                                |       |                      |
| Rozpočet číslo |                                                | Dne   |                      |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV                    | 8  | Práce přesčas     | 13 | Zařízení slavenišť         |
| 2  | Montáž                 | 9  | Bez pevné podl.   | 14 | Mimostav. doprava          |
| 3  | PSV                    | 10 | Kulturní památka  | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž                 | 11 |                   | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M"                    |    |                   | 17 | Ostatní                    |
| 6  | Montáž                 |    |                   | 18 | NUS z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           | 12 | DN (ř. 8-11)      | 19 | NUS (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                    | 21 | Kompl. činnosti   | 22 | Ostatní náklady            |
|    |                        |    |                   |    |                            |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**Kypita-Statioservis s.r.o.**  
**STAVEBNÍ FIRMA**  
 Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ  
 Tel./Fax: 377 530 448  
 IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| D          | Čekem bez DPH | 23 581 Kč   |
| DPH        | %             | Základ daně |
| snížená    | 15,0          | 0,00        |
| základní   | 21,0          | 23 581,20   |
| Cena s DPH |               | 28 533 Kč   |

|                    |                    |      |
|--------------------|--------------------|------|
| E                  | Přípočty a odpočty |      |
| Dodá zadavatel     |                    | 0,00 |
| Klouzavá cizolůžka |                    | 0,00 |
| Zvýhodnění         |                    | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: KÚPK, Jagelonská 13, Plzeň

Objekt: Dveře do KÚPK

Objednatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

Zhotovitel: výběrové řízení

EČO:

Zpracoval:

| P.C. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

|     |           |                                                                                                 |     |        |          |            |           |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|-----------|
| 766 |           | Konstrukce truhlářské                                                                           |     |        |          |            | 23 581,20 |
| 1   | 766660182 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně       | kus | 2,000  | 653,00   | 1 306,00   |           |
| 2   | 611656100 | dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm          | kus | 2,000  | 4 090,00 | 8 180,00   |           |
| 3   | 766660183 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně                    | kus | -2,000 | 694,00   | -1 388,00  |           |
| 4   | 611656140 | dveře vnitřní požárně odolné, CPL laminát, odolnost EI (EW) 30 DP3-C, 2křídlové do 160 x 197 cm | kus | -2,000 | 5 383,40 | -10 766,80 |           |
| 5   | 766660716 | Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň                                         | kus | 3,000  | 91,80    | 275,40     |           |
| 6   | 549172500 | samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz                                             | kus | 3,000  | 556,40   | 1 669,20   |           |
| 7   | 766660722 | Montáž panikového kování vč.dodávky                                                             | kus | 3,000  | 6 610,80 | 19 832,40  |           |
| 8   | 766660722 | Montáž koordinátoru pořadí zavírání vč.dodávky                                                  | kus | 1,000  | 4 473,00 | 4 473,00   |           |

Celkem

23 581,20

Kypta - Stavoservis s.r.o.  
Ke střílně 331  
330 08 Zruč-Senec



Věc : Více nákladů - slaboproud KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ - elektromotorický zámek servrovna

| REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ<br>SOUPIS PRACÍ DÍL M21 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ |       |  |        |          |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------|----------|-----------|--------------|
| Typ                                                                                                                             | Název |  | MAT J. | MAT celk | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ celk. |

Navýšení dle požavků a upřesnění od pana Valíše

|             |                                                            |       |            |               |        |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|--------|------------|
|             | <i>Rozšíření kartového systému RON</i>                     |       |            |               |        |            |
| ZÁMEK 11211 | Zámek nízkoodběrový s momentovým kolíkem - ZÁMEK 11211 12V | -1 ks | 600,00     | -600,00 Kč    | 205,00 | -205,00 Kč |
| Program     | Program DOCHÁZKA podpora + přechod na verzi 4              | 1     | -19 580,00 | -19 580,00 Kč | 0,00   | 0,00 Kč    |
| ABLOY 560   | Elektromotorický samozamykací zámek ABLOY EL 560           | 1 ks  | 12 309,00  | 12 309,00 Kč  | 787,00 | 787,00 Kč  |
| EA 219      | kabel pro připojení zámku EA 219, 10m                      | 1 ks  | 1 078,00   | 1 078,00 Kč   | 220,00 | 220,00 Kč  |

Komponenty potřebné pro osazení dveří a zárubní.

|        |                                                   |      |          |             |        |           |
|--------|---------------------------------------------------|------|----------|-------------|--------|-----------|
| EA 280 | kabelová průchodka EA 280                         | 1 ks | 639,00   | 639,00 Kč   | 58,00  | 58,00 Kč  |
|        | proti plech pro osazení do zárubní dveří          | 1 ks | 462,00   | 462,00 Kč   | 105,00 | 105,00 Kč |
|        | kování klíka klíka IKON SX03                      | 1 ks | 5 137,00 | 5 137,00 Kč | 250,00 | 250,00 Kč |
|        | dělený čtyřhran                                   | 1 ks | 281,00   | 281,00 Kč   | 60,00  | 60,00 Kč  |
|        | úprava dveří pro vložení zámku a protažení kabelů | 1 ks | 1 580,00 | 1 580,00 Kč | 0,00   | 0,00 Kč   |

Konstrukce truhlářské

|           |                                                                          |        |       |           |        |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------|------------|
| 766660722 | Montáž dvevního kování                                                   | -1 kus | 0,00  | 0,00 Kč   | 107,00 | -107,00 Kč |
| 549260430 | Zámek elektrický, osazený na zárubní, štítků klíka - koule - matný chrom | -1 kus | 87,60 | -87,60 Kč | 0,00   | 0,00 Kč    |

|        |  |  |  |             |  |             |
|--------|--|--|--|-------------|--|-------------|
|        |  |  |  | 1 218,40 Kč |  | 1 168,00 Kč |
| Celkem |  |  |  |             |  | 2 386,40 Kč |



Kypta-Stavoservis s.r.o.  
STAVEBNÍ FIRMA  
Provozovna Karlovarská 24 301 00 PLZEŇ  
Tel/Fax: 377 538 418  
IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby KÚPK, Jagelonská 13, Plzeň

Název objektu Akustická předsažená stěna

JKSO

801 6116

EČO

Místo

Jagelonská 13, Plzeň

IČ

DIČ

Objednatel Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

Projektant Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         | Základní rozp. náklady |  | B  |                  | Doplňkové náklady |  | C  |                     | Náklady na umístění stavby |      |
|----|--------------|---------|------------------------|--|----|------------------|-------------------|--|----|---------------------|----------------------------|------|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00                   |  | 8  | Práce přesčas    | 0,00              |  | 13 | Zařízení staveniště | 0,00%                      | 0,00 |
| 2  |              | Montáž  | 0,00                   |  | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00              |  | 14 | Mimoslav. doprava   | 0,00%                      | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00                   |  | 10 | Kulturní památka | 0,00              |  | 15 | Územní vlivy        | 0,00%                      | 0,00 |
| 4  |              | Montáž  | 0,00                   |  | 11 |                  | 0,00              |  | 16 | Provozní vlivy      | 0,00%                      | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00                   |  |    |                  |                   |  | 17 | Ostatní             | 0,00%                      | 0,00 |
| 6  |              | Montáž  | 0,00                   |  |    |                  |                   |  | 18 | NUS z rozpočtu      |                            | 0,00 |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | 13 606,39              |  | 12 | DN (ř. 8-11)     |                   |  | 19 | NUS (ř. 13-18)      |                            | 0,00 |
| 20 | HZS          |         | 0,00                   |  | 21 | Kompl. činnost   | 0,00              |  | 22 | Ostatní náklady     |                            | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13 606 Kč

| DPH        | %    | Základ daně | DPH celkem |
|------------|------|-------------|------------|
| snížená    | 15,0 | 0,00        | 0 Kč       |
| základní   | 21,0 | 13 606,39   | 2 857 Kč   |
| Cena s DPH |      |             | 16 464 Kč  |

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Oděd zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



Kypka-Stavoservis s.r.o.  
STAVEBNÍ FIRMA

Provozovna Karlovarská 24, 306 00 PLZEŇ  
Tel./Fax: 377 530 418

IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

# ROZPOČET

Stavba: KÚPK, Jagelonská 13, Plzeň

Objekt: Akustická předsazená stěna

Objednatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

Zhotovitel: výběrové řízení

EČO:

Zpracoval:

| P.C. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

767

Konstrukce zámečnické

13 606,39

|   |           |                                                                                                   |    |        |        |           |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | 763121440 | Akustická předsazená stěna tl. 55 mm, profil CD, deska 1x akustická 12,5, akustická izolace 40 mm | m2 | 13,650 | 983,00 | 13 417,95 |
| 2 | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m                             | t  | 0,246  | 766,00 | 188,44    |

Celkem

13 606,39

ZMĚNA 05/2014

REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ  
VÍCEPRÁCE - chránička Js 35 do podlahy 1. - 3.NP

| Ref. typ | Název                       |          | Mat.   | Mat. celkem | Práce | Práce celkem |
|----------|-----------------------------|----------|--------|-------------|-------|--------------|
|          | Chránička Js 35             | 45 m     | 18,00  | 810,00      | 16,00 | 720,00       |
|          | Drobný el.instační materiál | 3 soubor | 250,00 | 750,00      | 0,00  | 0,00         |

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
|        | 1 560,00 Kč | 720,00 Kč   |
| Celkem |             | 2 280,00 Kč |

 **Kypř-Stavoservis s.r.o.**  
STAVEBNÍ FIRMA  
Provozovna: Karlovarská 24, 301 00 PČEN  
Tel./Fax: 377 530 418  
IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750