

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** 2015/061 Staňkov, Bukovec  
Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec

**Zadavatel :** Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Škroupova 1760/18  
30100 Plzeň-Jižní Předměstí

IČO : 72053119  
DIČ : CZ72053119

**Projektant :** IK Plzeň s.r.o.  
Kozinova 122  
34401 Domažlice-Hořejší Předměstí


IČO : 49789066  
DIČ : CZ49789066


## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO       | Počet | Cena                 |
|--------------------------------------------|------------|-------|----------------------|
| Ostatní a vedlejší náklady                 |            | 1,00  |                      |
| 00 Vedlejší a ostatní náklady              |            | 1,00  | 618 204,67           |
| Stavební objekt                            |            | 1,00  |                      |
| 01 Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec      | 822.24.7.3 | 1,00  | 16 646 148,48        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |            |       | <b>17 264 353,15</b> |

| Rekapitulace DPH              | Cena                 |
|-------------------------------|----------------------|
| Základ pro DPH 15 %           | 0,00                 |
| DPH 15 %                      | 0,00                 |
| Základ pro DPH 21 %           | 17 264 353,15        |
| DPH 21 %                      | 3 625 514,16         |
| <b>Celkem za stavbu s DPH</b> | <b>20 889 867,31</b> |

Poznámka: Pročištění, propustků a silničních příkopů provede místní provoz SÚS.

  
Přemysl Holmík  
vedoucí o.z. DS ZÁPAD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

  
Lukáš Jára  
zmocněnec  
Silnice Horšovský Týn a.s.

 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Úpravní stavby ZÁPAD  
ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**Silnice Horšovský Týn a.s.**  
Nad rybníčkem 40  
346 01 Horšovský Týn  
IČ: 453 59 184, DIČ: CZ45359184  
①

113

## Rekapitulace dílů

| Číslo              | Název                                 | Celkem               |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1                  | Zemní práce                           | 1 097 560,42         |
| 2                  | Základy a zvláštní zakládání          | 54 083,75            |
| 3                  | Svislé a kompletní konstrukce         | 7 158,56             |
| 4                  | Vodorovné konstrukce                  | 25 991,01            |
| 5                  | Komunikace                            | 14 152 468,52        |
| 8                  | Trubní vedení                         | 18 725,78            |
| 91                 | Doplňující práce na komunikaci        | 736 359,46           |
| 93                 | Dokončovací práce inženýrských staveb | 59 360,76            |
| 96                 | Bourání konstrukcí                    | 125 738,75           |
| 97                 | Prorážení otvorů                      | 92 602,10            |
| 99                 | Staveništní přesun hmot               | 276 099,37           |
| VN                 | Vedlejší náklady                      | 157 416,76           |
| ON                 | Ostatní náklady                       | 460 787,91           |
| <b>Cena celkem</b> |                                       | <b>17 264 353,15</b> |

# Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 2015/061 | Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec |
| O: | 00       | Vedlejší a ostatní náklady         |
| R: | 00       | Vedlejší a ostatní náklady         |

| P.č. | Číslo položky              | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství     | cena / MJ | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|-------|---------------|
|      |                            | Ceník, kapitola                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |           |            |       |               |
|      |                            | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |           |            |       |               |
| Díl: | VN                         | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |           | 157 416,76 |       |               |
| 1    | 00511 Geodetické práce     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |           |            |       |               |
|      | 1 005111021R               | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 38 207,95250 | 0,36      | 13 754,86  | 800-0 | RTS           |
|      |                            | Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                |    |              |           |            |       |               |
|      |                            | očištění - plocha vozovky : 34440,7                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 34 440,70000 |           |            |       |               |
|      |                            | ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3 117,75250  |           |            |       |               |
|      |                            | ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6 218,50000  |           |            |       |               |
|      |                            | odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9)                                                                                                                                                                                                                              |    | -5 569,00000 |           |            |       |               |
|      | 00511 Geodetické práce     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |           |            |       |               |
| 2    | 005111020R                 | Vytyčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 38 207,95250 | 1,25      | 47 759,94  | 800-0 | RTS           |
|      |                            | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |           |            |       |               |
|      |                            | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                                                                                    |    |              |           |            |       |               |
|      |                            | očištění - plocha vozovky : 34440,7                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 34 440,70000 |           |            |       |               |
|      |                            | ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3 117,75250  |           |            |       |               |
|      |                            | ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6 218,50000  |           |            |       |               |
|      |                            | odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9)                                                                                                                                                                                                                              |    | -5 569,00000 |           |            |       |               |
|      | 005121 Zařízení staveniště |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |           |            |       |               |
| 3    | 005121010R                 | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 38 207,95250 | 0,53      | 24 071,01  | 800-0 | RTS           |
|      |                            | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                                 |    |              |           |            |       |               |
|      |                            | očištění - plocha vozovky : 34440,7                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 34 440,70000 |           |            |       |               |
|      |                            | ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3 117,75250  |           |            |       |               |
|      |                            | ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6 218,50000  |           |            |       |               |
|      |                            | odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9)                                                                                                                                                                                                                              |    | -5 569,00000 |           |            |       |               |
|      | 005121 Zařízení staveniště |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |           |            |       |               |
| 4    | 005121020R                 | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 38 207,95250 | 0,58      | 25 981,41  | 800-0 | RTS           |
|      |                            | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na opravy a údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |    |              |           |            |       |               |
|      |                            | očištění - plocha vozovky : 34440,7                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 34 440,70000 |           |            |       |               |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|--------------|-------|--------------|-------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                         | 005211030R | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              | RTS  |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              | m2   | 38 207,95250 | 2,63  | 100 486,92   | 800-0 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | očištění - plocha vozovky : 34440,7                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9)                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | 00521 Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |      |              | m2    | 38 207,95250 | 0,18  |
| Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| očištění - plocha vozovky : 34440,7                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9)                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| 00521 Staveniště                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 38 207,95250 | 0,18 | 6 877,43     | 800-0 |              |       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                        | 005211080R |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | očištění - plocha vozovky : 34440,7                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9)                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | 00523 Zkoušky a revize                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | Individuální a komplexní vyzkoušení                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              | m2   | 38 207,95250 | 0,54  | 20 632,29    | 800-0 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005231020R | očištění - plocha vozovky : 34440,7                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |      |              |       |              |       |
| ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9)                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| 00523 Zkoušky a revize                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| Individuální a komplexní vyzkoušení                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 38 207,95250 | 0,54 | 20 632,29    | 800-0 |              |       |
| Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| očištění - plocha vozovky : 34440,7                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9)                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| 00523 Zkoušky a revize                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |      |              |       |              |       |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |      |            |       |     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|------------|-------|-----|
| 13 | 005231010R                        | Revize<br>náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.<br>očištění - plocha vozovky : 34440,7<br>ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525<br>ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9)                                                                                                                          | m2 | 38 207,95250 | 5,49 | 209 761,66 | 800-0 | RTS |
|    | 00524 Předání a převzetí díla     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |      |            |       |     |
| 14 | 005241020R                        | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.<br>Geodetické zaměření skutečného provedení<br>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.<br>očištění - plocha vozovky : 34440,7<br>ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525<br>ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9) | m2 | 38 207,95250 | 1,89 | 72 213,03  | 800-0 | RTS |
|    | 00528 Podmínky dotačních programů |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |      |            |       |     |
| 15 | 005281010R                        | Propagace<br>Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.<br>očištění - plocha vozovky : 34440,7<br>ÚP se zhutněním - krajnice, propustky : 3117,7525<br>ÚP bez zhutnění - zeleň : 6218,5<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace + zeleň) : -(3647,1+1921,9)                                                                    | m2 | 38 207,95250 | 0,87 | 33 240,92  | 800-0 | RTS |

|          |          |                                    |                   |
|----------|----------|------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 2015/061 | Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec |                   |
| Objekt : | 01       | Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec | JKSO : 822.24.7.3 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**  
**Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec**

Třídník stavební 822      Komunikace pozemní a letiště  
822.2      Komunikace pozemní  
822.24      silnice III. třídy  
822.24.7      kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici  
822.24.7.3      rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: 33 076,76 m<sup>2</sup>

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                                    | Cena (Kč)            |
|--------|------------------------------------|----------------------|
| 01     | Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec | 16 646 148,48        |
|        | <b>Celkem objekt 01</b>            | <b>16 646 148,48</b> |

|                               |      | Rekapitulace DPH     |
|-------------------------------|------|----------------------|
| Základ pro DPH                | 15 % | 0,00                 |
| DPH                           | 15 % | 0,00                 |
| Základ pro DPH                | 21 % | 16 646 148,48        |
| DPH                           | 21 % | 3 495 691,18         |
| <b>Celkem za objekt s DPH</b> |      | <b>20 141 839,66</b> |

### Rekapitulace soupisu 01 Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec

| Stavební díl |                                       | Cena (Kč)            |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1            | Zemní práce                           | 1 097 560,42         |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání          | 54 083,75            |
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce         | 7 158,56             |
| 4            | Vodorovné konstrukce                  | 25 991,01            |
| 5            | Komunikace                            | 14 152 468,52        |
| 8            | Trubní vedení                         | 18 725,78            |
| 91           | Doplňující práce na komunikaci        | 736 359,46           |
| 93           | Dokončovací práce inženýrských staveb | 59 360,76            |
| 96           | Bourání konstrukcí                    | 125 738,75           |
| 97           | Prorážení otvorů                      | 92 602,10            |
| 99           | Staveništní přesun hmot               | 276 099,37           |
|              | <b>Celkem soupis 01</b>               | <b>16 646 148,48</b> |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 2015/061 | Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec |
| O: | 01       | Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec |
| R: | 01       | Oprava III/19346 Staňkov - Bukovec |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | mmnožství | cena / MJ | celkem       | Ceník | Cen. soustava |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|-------|---------------|
|      |               | Ceník, kapitola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |              |       |               |
|      |               | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |              |       |               |
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | 1 097 560,42 |       |               |
| 1    | 113107222R00  | Odstanění podkladů nebo krytů<br>...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm<br>odstranění stávajícího podkladu pro sanaci (1% z plochy) : 33085,27/100<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace) : -3647,1/100                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 294,38170 | 56,17     | 16 535,42    | 822-1 | RTS           |
| 2    | 113107242R00  | ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živých, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm<br>odstranění stávajícího krytu pro sanaci (1% z plochy) : 33085,7/100<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace) : -3647,1/100                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 294,38600 | 58,76     | 17 298,12    | 822-1 | RTS           |
| 3    | 113151214R00  | 113 15 Odstanění podkladu, krytu frézováním<br>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebených nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živého krytu kolem překážek,<br>...povrch živých, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm<br>napojení sjezdů a komunikací (DTTO řezání x5 m) : 271*5<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 : -101,5*5 | m2 | 847,50000 | 64,56     | 54 714,60    | 822-1 | RTS           |
| 4    | 122202202R00  | 122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>122 12-223 v hornině 3<br>...přes 100 do 1 000 m3<br>pro krajnice : 2949,655*0,15<br>pro propustky : 168,0975*0,35<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 : -680*0,25*2*0,15<br>-7,88*0,35                                                                                                                                                 | m3 | 447,52438 | 104,44    | 46 739,45    | 800-1 | RTS           |
| 5    | 122202209R00  | 122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>122 12-223 v hornině 3<br>122 12-2231 příplatek<br>...za lepitost horniny<br>50% : 501,28238*0,5<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 : -53,758*0,5                                                                                                                                                                                      | m3 | 223,76219 | 10,44     | 2 336,08     | 800-1 | RTS           |

| 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů |            |       |     |  |  |
|-------------------------------------------|------------|-------|-----|--|--|
| 6 131201111R00                            | 109 991,52 | 800-1 | RTS |  |  |
| 7 131201119R00                            | 549,58     | 800-1 | RTS |  |  |
| 8 162701105R00                            | 75 332,19  | 800-1 | RTS |  |  |
| 9 162701109R00                            | 73 743,68  | 800-1 | RTS |  |  |
| 10 171201201R00                           | 11 086,70  | 800-1 | RTS |  |  |
| 11 180401212R00                           | 112 570,92 | 823-1 | RTS |  |  |
| 12 181101101R00                           | 78 928,54  | 800-1 | RTS |  |  |
| 13 181101102R00                           | 78 199,88  | 800-1 | RTS |  |  |

[illegible]

| Díl: | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v nerealizované části ZÚ - km 0,680 : -2*0,4*0,15*0,5<br>Svislé a kompletní konstrukce | -0,06000                                 | 7 158,58  |                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 19   | 380 35 Bednění kompletních konstrukcí<br>čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:<br>- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železobetonu obyčejného i vodotěsného<br>- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonu obyčejného<br>...neomítaných z betonu prostého nebo železobetonu obyčejného, ploch rovinných, zřízení | m2                                                                                     | 7,44000<br>378,62                        | 2 816,93  | 801-5<br>RTS              |
| 20   | 380 3562321R00<br>pro dobetonování : 0,2*2*1*4<br>0,73*2*1*4<br>...neomítaných z betonu prostého nebo železobetonu obyčejného, ploch rovinných, odbednění<br>DTTO zřízení : 7,44                                                                                                                                                                                                 | m2                                                                                     | 1,60000<br>5,84000<br>7,44000<br>7,44000 | 157,27    | 801-5<br>RTS              |
| 21   | 389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí<br>se zřízením a odstraněním bednění<br>389 381001R00<br>...betonem třídy C 25/30<br>dobetonování - propustek st. 5,588 : 0,2*0,2*1*4<br>dobetonování - propustek st. 6,078 : 0,73*0,2*1*4                                                                                                                                    | m3                                                                                     | 0,74400<br>0,16000<br>0,58400            | 4 262,82  | 3 171,54<br>801-2<br>RTS  |
| Díl: | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vodorovné konstrukce                                                                   |                                          | 25 991,01 |                           |
| 22   | 451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>451 1 z betonu C -J7,5/C 8/10<br>451 19 příplatek<br>...za sklon podkladu z betonu nad 1 : 5<br>odlážďení propustků : 168,0975<br>v nerealizované části ZÚ - km 0,680 : -7,88                                                                                                         | m2                                                                                     | 160,21750<br>168,09750<br>-7,88000       | 72,18     | 11 564,50<br>822-1<br>RTS |
| 23   | 451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>451 3 z kameniva těženého<br>451 39 příplatek<br>...za sklon podkladu z kameniva nad 1 : 5<br>ŠD podklad odlážďení propustků : 168,0975<br>v nerealizované části ZÚ - km 0,680 : -7,88                                                                                                | m2                                                                                     | 160,21750<br>168,09750<br>-7,88000       | 57,74     | 9 250,96<br>822-1<br>RTS  |
| 24   | 452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu<br>z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,<br>452 312141R00<br>...sedlové lože, z betonu prostého C 16/20<br>podbetonování prodloužení propustků :<br>st. 0,397 - v nerealizované části ZÚ - km 0,680 : 0<br>st. 0,717 : 2*0,5*0,2*0,4                                                         | m3                                                                                     | 1,30000<br>0,08000                       | 3 981,19  | 5 175,55<br>827-1<br>RTS  |

| Díl | 5            | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 152 466,52                                                 |          |              |       |     |  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-----|--|
|     |              | 564 5 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny s rozprostřením, vylhčením a zhutněním                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |          |              |       |     |  |
| 25  | 56458111R00  | ...tloušťka po zhutnění 300 mm<br>sanace (1% z plochy) : 33085,7/100<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace) : -3647,1/100                                                                                                                                                                                 |                                                               |          |              |       |     |  |
| 26  | 56481111R00  | ...tloušťka po zhutnění 50 mm<br>vyrovnaní sanace : 330,857<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace) : -3647,1/100                                                                                                                                                                                          |                                                               |          |              |       |     |  |
| 27  | 56985111R00  | ...tloušťka po zhutnění 150 mm<br>zpevnění kranic ŠD (oboustranné) : (4266,64+1768,17)*0,25*2<br>odečet sjezdů : -(271-101,5)*0,25<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 : -680*0,25*2                                                                                                                                |                                                               |          |              |       |     |  |
| 28  | 569903321R00 | ...bez zhutnění<br>dosypání krajnic ŠD : ((0,45*0,15)/2)*(4266,64+1768,17)<br>((1,1*0,15)/2)*(4266,64+1768,17)<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 : -((0,45*0,15)/2)*680<br>-((1,1*0,15)/2)*680                                                                                                                    |                                                               |          |              |       |     |  |
| 29  | 572713112R00 | 572 71-3 Vyrovnání povrchu s rozprostřením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů<br>...dosavadních podkladů, kamenivem obalovaným asfaltem (OK)<br>vyrovňávka v prům. tl 50 mm (m3=2,5t) : 33085,7*0,05*2,5<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace) : -3647,1*0,05*2,5                          |                                                               |          |              |       |     |  |
|     |              | st. 1,152 : 2*0,5*0,2*0,4<br>st. 2,114 : 2*0,5*0,2*0,5<br>st. 2,528 : 2*0,5*0,2*0,5<br>st. 2,906 : 2*0,5*0,2*0,5<br>st. 3,135 : 2*0,5*0,2*0,5*2<br>st. 3,398 : 2*0,5*0,2*0,5*2<br>st. 3,402 : 0,5*0,2*0,6<br>st. 3,904 : 2*0,5*0,2*0,5<br>st. 4,100 : 2*0,5*0,2*0,5<br>st. 4,175 : 2*0,5*0,2*0,5<br>st. 4,859 : 2*0,5*0,2*0,4 |                                                               |          |              |       |     |  |
|     |              | 0,08000<br>0,10000<br>0,10000<br>0,10000<br>0,20000<br>0,20000<br>0,06000<br>0,10000<br>0,10000<br>0,10000<br>0,08000                                                                                                                                                                                                         |                                                               |          |              |       |     |  |
|     |              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 294,38600<br>330,85700<br>-36,47100                           | 55,65    | 16 382,58    | 822-1 | RTS |  |
|     |              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 294,38600<br>330,85700<br>-36,47100                           | 81,89    | 24 107,27    | 822-1 | RTS |  |
|     |              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 635,03000<br>3 017,40500<br>-42,37500<br>-340,00000         | 148,23   | 390 590,50   | 822-1 | RTS |  |
|     |              | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 622,49666<br>203,67484<br>497,87183<br>-22,95000<br>-56,10000 | 572,80   | 356 566,09   | 822-1 | RTS |  |
|     |              | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 679,82500<br>4 135,71250<br>-455,88750                      | 1 555,07 | 5 722 385,46 | 822-1 | RTS |  |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                      |          |                    |         |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|
| 30 | 57321111R00  | 573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem<br>...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2<br>pod ACO 11 : 34440,7<br>pod ACP 16 : 33085,7<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace) : -3647,1*2<br>-101,5*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 59 724,70000<br>34 440,70000<br>33 085,70000<br>-7 294,20000<br>-507,50000                                                                                                           | 12,22    | 729 835,83 822-1   | RTS     |
| 31 | 577142112R00 | 577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním<br>...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2<br>vozovka : 33085,7<br>napojení sjezdů a komunikací : 1355<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace) : -3647,1<br>-101,5*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 30 286,10000<br>33 085,70000<br>1 355,00000<br>-3 647,10000<br>-507,50000                                                                                                            | 207,85   | 6 294 965,89 822-1 | RTS     |
| 32 | 597161111R00 | 597 16 Rigol dílždný do lože z betonu prostého C-17,5<br>tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou<br>...z lomového kamene tloušťky do 250 mm<br>propustky :<br>st. 0,397 - v nerealizované části ZÚ - km 0,680 : 0<br>st. 0,717 : ((1,8+1,05+3)*2)+(0,15*0,15)+(0,1*0,3)<br>st. 1,152 : ((1,3+1,25+0,9+0,9)*2)+(0,3*0,2)+(0,1+0,2)<br>st. 2,114 : ((2,5+1,2+0,1)*3)+(0,1*0,1)+(0,15*0,2)<br>st. 2,528 : ((2,85+1,9+0,3)*2,2)+(0,1*0,25)+(0,2*0,25)<br>st. 2,906 : ((1,35+0,25+1,55+2,05)*2)+(0,25*0,15)+(0,25*0,2)<br>st. 3,135 : ((3,3+4,4)*2)+(0,25*0,25)+(0,35*0,15)<br>st. 3,398 : ((2,2+2,25)*3,5)+(0,25*0,15)+(0,4*0,3)<br>st. 3,402 : (3,85*3,2)+(0,55*0,4)<br>st. 3,904 : ((3,1+0,4+3,3)*2,2)+(0,4*0,2)+(0,5*0,2)<br>st. 4,100 : ((3,05+0,4+3,95)*2)+(0,4*0,25*2)<br>st. 4,175 : ((1,3+1,75+0,4+2,95)*2)+(0,4*0,15)+(0,4*0,15)<br>st. 4,859 : ((2+2,1+0,2)*2)+(0,1*0,15)+(0,15*0,2)<br>st. 6,078 : 1*2,7*4<br>Zálivka spár asfaltová<br>Zaliti spár asfaltovou zálivkou.<br>DTTO řezání : 271 | m2 | 160,21750<br><br>11,75250<br>9,06000<br>11,44000<br>11,18500<br>10,48750<br>15,51500<br>15,73250<br>12,54000<br>15,14000<br>15,00000<br>12,92000<br>8,64500<br>10,80000<br>169,50000 | 1 892,33 | 303 184,38 822-1   | RTS     |
| 33 | 599142112T00 | Zálivka spár asfaltová<br>Zaliti spár asfaltovou zálivkou.<br>DTTO řezání : 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 10,80000<br>169,50000                                                                                                                                                                | 80,71    | 13 680,35          | Vlastní |
| 34 | 583420054T   | odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 : -101,5<br>Skrývka z lomu (MN)<br>pro sanaci (m3=1,9t) : 330,857*0,3*1,9<br>odečet nerealizovaného úseku ZÚ - km 0,680 (komunikace) : -(3647,1/100)*0,3*1,9<br>šitérkodří frakce 0,0 až 22,0 mm, třída A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | 271,00000<br>-101,50000<br>167,80002<br>188,58849<br>-20,78847<br>1 120,49388                                                                                                        | 223,14   | 37 442,90          | Vlastní |
| 35 | 58344154R    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  | 1 120,49388                                                                                                                                                                          | 235,01   | 263 327,27 SPCM    | RTS     |

| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 262,78388<br>-142,29000                    | 18 725,78  |                  |     |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------|-----|
|      | 871 3        | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 300 mm<br>propustek st. 6,078 : 1,7*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |            | 1 469,41 827-1   | RTS |
| 36   | 871373121R00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,40000<br>3,40000                           | 432,18     |                  |     |
|      | 899 10       | Osazení poklopů litinových a ocelových<br>...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg<br>propustek st. 5,588 : 1<br>propustek st. 6,078 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |            |                  |     |
| 37   | 899102111R00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>2,02000     | 2 035,57   | 4 071,14 827-1   | RTS |
|      | 28611164.AR  | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 7,70 mm; l =<br>2000,0 mm<br>+1% ztrátne : 2*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |            |                  |     |
| 38   | 28611164.AR  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,02000                                      | 1 591,66   | 3 215,15 SPCM    | RTS |
|      | 55340020R    | poklop studniční ocel; čtvercový; š = 600 mm; povrchová úprava pozink<br>DTTO osazení : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00000<br>2,00000                           | 4 985,04   | 9 970,08 SPCM    | RTS |
| 39   | 55340020R    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |            |                  |     |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 736 359,46 |                  |     |
|      | 912 2        | Osazení směrového kůlu<br>s vykopáním nebo vyvrtáním jamek, s odhozem výkopku do 3 m, se zabetonováním, nebo uklínováním patek kamenem. Včetně spojovacího materiálu.<br>...z plastických hmot<br>bílé (rovné úseky po 50m, oblouky po 5-40 m - dle poloměru, viz. TP58): :<br>st. 0,00000-4,26664 : 4266,64/30*2<br>st. 4,86558-6,63375 : 1768,17/30*2<br>červené: :<br>sjezdy x2 : (8+6+5+3+5+3+2+4+3+4)*2<br>odečet nerealizované části ZÚ - km 0,680 : -680/30*2 |                                              |            |                  |     |
| 40   | 912291111R00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 448,98733                                    | 84,27      | 37 836,16 822-1  | RTS |
|      | 915 71       | Vodorovné značení krytů<br>...plastem nehluché, dělicích čar šířky 120 mm<br>(4266,64+1768,17)*2<br>odečet nerealizované části ZÚ - km 0,680 : -680*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |            |                  |     |
| 41   | 915711121R00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 709,62000<br>12 069,62000<br>-1 360,00000 | 35,61      | 381 369,57 822-1 | RTS |
|      | 915 71-9     | příplatek k ceně<br>...za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm<br>DTTO značení : 12069,62<br>odečet nerealizované části ZÚ - km 0,680 : -680*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |            |                  |     |
| 42   | 915719111R00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 709,62000<br>12 069,62000<br>-1 360,00000 | 7,12       | 76 252,49 822-1  | RTS |
|      | 915 79       | Předznačení pro vodorovné značení<br>stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot<br>...pro dělicí čáry, vodící proužky<br>DTTO značení : 12069,62<br>odečet nerealizované části ZÚ - km 0,680 : -680*2                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |            |                  |     |
| 43   | 915791111R00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 709,62000<br>12 069,62000<br>-1 360,00000 | 1,19       | 12 744,45 822-1  | RTS |

| Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | Jednotka | Množství | Cena      | Typ     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|
| 44            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 3,00000  | 1 616,19  | RTS     |
| 45            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 4,00000  | 4 848,57  | RTS     |
| 46            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | -1,00000 | 19 906,60 | RTS     |
| 47            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 10,00000 | 1 990,66  | RTS     |
| 48            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 10,00000 | 2 272,65  | RTS     |
| 49            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 0,50000  | 12 046,37 | RTS     |
| 50            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 0,50000  | 30 413,90 | Vlastní |
| 51            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 0,50000  | 71 608,09 | RTS     |
| 52            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 0,50000  | 20 637,44 | RTS     |
| 53            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 0,50000  | 34 634,88 | Vlastní |
| 54            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 0,50000  | 7 283,82  | RTS     |
| 55            | 919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. | m        | 0,50000  | 3 605,85  | RTS     |

|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                           |               |            |       |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|---------|
| 53      | 59222409.AR                                                                                                                                                                                                        | +1% ztratiné : 2*1,01<br>trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 500,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 105,0 kN/m                                                                                                                                                                                  | kus | 2,02000<br>4,04000<br>4,04000<br>1,01000<br>1,01000                       | 4 931,63      | 19 923,79  | SPCM  | RTS     |
| 54      | 59222410.R                                                                                                                                                                                                         | +1% ztratiné : 10/2,5*1,01<br>trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m                                                                                                                                                                             | kus | 1,01000<br>1,01000                                                        | 5 660,40      | 5 717,00   | SPCM  | RTS     |
| Díl: 93 |                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                           |               | 59 360,76  |       |         |
| 55      | 939908411T00                                                                                                                                                                                                       | Očištění povrchu krytu - zamezení<br>vozovka : 33085,7<br>napojení sjezdů a komunikací : 1355<br>odečet nerealizované části ZÚ - km 0,680 (komunikace) : -3647,1<br>-101,5*5                                                                                                          | m2  | 30 286,10000<br>33 085,70000<br>1 355,00000<br>-3 647,10000<br>-507,50000 | 1,96          | 59 360,76  |       | Vlastní |
| Díl: 96 |                                                                                                                                                                                                                    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                           |               | 125 738,75 |       |         |
|         | 962 04-2 Bourání zdíva z betonu prostého<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                           |               |            |       |         |
| 56      | 962042321R00                                                                                                                                                                                                       | ...nadzákladového<br>stávající čela propustků : 0,5*2,5*25                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 62,50000<br>62,50000                                                      | 2 011,82      | 125 738,75 | 801-3 | RTS     |
| Díl: 97 |                                                                                                                                                                                                                    | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                           |               | 92 802,10  |       |         |
| 57      | 979082213R00                                                                                                                                                                                                       | ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km<br>kamenivo : 330,857*0,235<br>živice : 1355*0,11<br>330,857*0,181<br>odečet nerealizované části ZÚ - km 0,680 : -3647,1/100*0,235<br>-3647,1/100*0,181                                                     | t   | 271,51458<br>77,75140<br>149,05000<br>59,88512<br>-8,57069<br>-6,60125    | 26,11         | 7 089,25   | 822-1 | RTS     |
| 58      | 979082219R00                                                                                                                                                                                                       | ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>kamenivo - Skviřín - 27 km : 77,7514*(27-1)<br>živice - areál SÚS Domažlice - 25 km : (149,05+59,88512)*(24-1)<br>odečet nerealizované části ZÚ - km 0,680 : -(3647,1/100*0,235)*(27-1)<br>-(3647,1/100*0,181)*(24-1) | t   | 6 452,37758<br>2 021,53640<br>4 805,50776<br>-222,83781<br>-151,82877     | 4,87          | 31 423,08  | 822-1 | RTS     |
| 59      | 979084413R00                                                                                                                                                                                                       | 979 08 Vodovrná doprava po suchu nebo naložení<br>vodovrná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu                                                          |     |                                                                           |               |            |       |         |
| 60      | 979084419R00                                                                                                                                                                                                       | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km<br>beton : 62,5*2,2<br>Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km<br>beton - Skviřín - 27 km : 137,5*(27-1)                                                                                                                             | t   | 137,50000<br>137,50000<br>3 575,00000<br>3 575,00000                      | 26,11<br>4,16 | 3 590,13   | 831-2 | RTS     |
| 61      | 979990103R00                                                                                                                                                                                                       | 979 08-4 Poplatek za skládku<br>...beton do 30x30 cm                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 137,50000                                                                 | 153,11        | 21 052,63  | 801-3 | RTS     |

|         |              |                                                                                                                               |                  |           |              |       |            |       |         |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------|------------|-------|---------|
| 62      | 979093111R00 | Uložení suti na skládce bez zhutnění<br>s hrubým urovnáním                                                                    | beton : 62,5*2,2 | 137,50000 |              |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  | t         | 409,01458    | 23,59 | 9 648,65   | 800-6 | RTS     |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | 77,75140     |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | 149,05000    |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | 59,88512     |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | 137,50000    |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | -8,57069     |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | -6,60125     |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | 69,18071     | 71,21 | 4 926,36   |       | Vlastní |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | 77,75140     |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | -8,57069     |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           |              |       | 276 099,37 |       |         |
| Díl: 99 |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                       |                  |           |              |       |            |       |         |
| 64      | 998225311R00 | 998 22 Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací<br>a letišť s krytým živinovým nebo betonovým<br>...jakékoliv délky objektu |                  | t         | 10 730,64000 | 18,87 | 202 487,18 | 822-1 | RTS     |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | 12 349,24000 |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | -1 618,60000 |       |            |       |         |
| 65      | 998225394R00 | 998 22-9 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost<br>...do 5000 m                      |                  | t         | 10 730,64000 | 6,86  | 73 612,19  | 822-1 | RTS     |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | 12 349,24000 |       |            |       |         |
|         |              |                                                                                                                               |                  |           | -1 618,60000 |       |            |       |         |

# Harmonogram s finančním plněním

**Stavba: III/19346 Staňkov - Bukovec**  
**Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**



| 2015                   |                              |     |        |                 |          |          |                  |          |          | CENA CELKEM<br>BEZ DPH |          |
|------------------------|------------------------------|-----|--------|-----------------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------------|----------|
| p.č.                   | Zkrácený popis               | MJ  | Výměra | 1. týden        | 2. týden | 3. týden | 4. týden         | 5. týden | 6. týden | 7. týden               | 8. týden |
|                        | Přípravné práce              | kpl | 1      |                 |          |          |                  |          |          |                        |          |
|                        | Dopravné inženýrské opatření | kpl | 1      |                 |          |          |                  |          |          |                        |          |
|                        | Frézování                    | kpl | 1      |                 |          |          |                  |          |          |                        |          |
|                        | Čištění příkopů a krajnic    | kpl | 1      |                 |          |          |                  |          |          |                        |          |
|                        | Oprava propustků             | kpl | 1      |                 |          |          |                  |          |          |                        |          |
|                        | Pokládka živichých vrstev    | kpl | 1      |                 |          |          |                  |          |          |                        |          |
|                        | Zpevnění krajnic             | kpl | 1      |                 |          |          |                  |          |          |                        |          |
|                        | Vodorovní dopravní značení   | kpl | 1      |                 |          |          |                  |          |          |                        |          |
|                        | Dokončovací práce            | kpl | 1      |                 |          |          |                  |          |          |                        |          |
| CENA CELKEM BEZ DPH    |                              |     |        | 3 823 327,50 Kč |          |          | 13 441 025,65 Kč |          |          | 17 264 353,15 Kč       |          |
| DPH 21%                |                              |     |        | 802 898,78 Kč   |          |          | 2 822 615,39 Kč  |          |          | 3 625 514,16 Kč        |          |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH |                              |     |        | 4 626 226,28 Kč |          |          | 16 263 641,04 Kč |          |          | 20 889 867,31 Kč       |          |

**Přemysl Holmík, vedoucí oddělení závodu**  
**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Lukáš Jára, zmocněnec**  
**Silnice Horšovský Týn a.s.**

**SWIETELSKY** ③  
 Stavební s.r.o.  
 IČ: 251200 Píseň, Železničská 1234/79  
 DIČ: CZ480 35 599

**Silnice Horšovský Týn a.s.**  
 Nad rybníčkem 40  
 346 01 Horšovský Týn  
 IČ: 453 59 184, DIČ: CZ45359184

**SÚSPK**

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

**sfdi**

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY

**Příloha č. 6 Zadávací dokumentace  
Seznam subdodavatelů**

**Uchazeč:** *SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD*  
**IČO/DIČ:** *480 35 599 / CZ48035599*  
**se sídlem:** *Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň*  
**jednající:** *Přemysl Holmík, vedoucí odštěpného závodu*

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem  
*„III/19346 Staňkov - Bukovec“*

1. **čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiným osobám.**
2. **čestně prohlašuje, že jsou-li v zadávací dokumentaci věcně vymezeny části plnění předmětu veřejné zakázky, které nesmí být plněny subdodavatelem, bude tyto věcně vymezené části realizovat vlastními silami (pracovníky), tj. nebudou zadány žádnému subdodavateli.**

V Plzni dne 21. 7. 2015

.....  
*Přemysl Holmík, vedoucí odštěpného závodu*

 **SWIETELSKY** ©  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
R 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



**SÚSPK**

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň



**sf di**

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY

**Příloha č. 6 Zadávací dokumentace  
Seznam subdodavatelů**

**Uchazeč:** Silnice Horšovský Týn a. s.  
**IČ/DIČ:** 45359164 / CZ45359164  
**se sídlem:** Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  
**jednající:** Lukáš Jára, zmocněnec

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem  
**„III/19346 Staňkov - Bukovec“**

**1.**

**čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiným osobám.**

**2. čestně prohlašuje, že jsou-li v zadávací dokumentaci věcně vymezeny části plnění předmětu veřejné zakázky, které nesmí být plněny subdodavatelem, bude tyto věcně vymezené části realizovat vlastními silami (pracovníky), tj. nebudou zadány žádnému subdodavateli.**

V Horšovském Týně dne 20.7.2015

.....  
**Lukáš Jára**

**Silnice Horšovský Týn a. s.**

osoba oprávněná podepsat nabídku za uchazeče na základě plné moci

**Silnice Horšovský Týn a.s.**

**Nad rybníčkem 40**

**346 01 Horšovský Týn**

**IČ: 45359164, DIČ: CZ45359164**

