

SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Příloha č. 7 – Návrh SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: S1436/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 26/10/2015/15407

Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P15V00001337

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: **Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Jednající: **Bc. Pavel Panuška, generální ředitel**

IČO: **72053119**

DIČ: **CZ72053119**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: 5146600001/5500

E-mail: **suspk@suspk.eu**

Datová schránka: **qbep485**

Telefon: +420 377 172 101

Kontaktní osoba:

Ing. Josef Felber, tel. +420 606 612 735, e-mail: **josef.felber@suspk.eu**

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **BKV Stavební společnost s r.o**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: **KS Plzeň C 224**

sídlo: **Přimdská 630, 348 02 Bor**

jednající (jméno, funkce): **Ing Josef Bonček, Miroslav Votava – jednatele společnosti**

zmocněný zástupce: na základě plné moci ze dne.....

IČO: **14704641**

DIČ: **CZ 14704641**

bankovní spojení: **KB a.s. Tachov**

číslo účtu: **60742401/0100**

tel. **374790255**

fax: **374790323**

datová schránka:

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

.....

kontaktní osoba: **Miroslav Votava**

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve:

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou a v souladu s podklady dle čl. II. odst. 2.8. této smlouvy

2.2. **Stavba: „Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, k.ú. Stříbro - dokončení“**

2.2.1 Předmětem stavby je výstavba objektu skladu na st.p.č. 1742 v k.ú. Stříbro. Jedná se o stavbu přízemní haly sloužící pro skladování náhradních dílů, ochranných pomůcek, skladování olejů, barev, pneumatik a dopravních značek a dále pro parkování osobních automobilů. Západní část objektu bude řešena jako z jedné strany otevřený přístřešek sloužící pro odstavení přívěsných vozíků a sezónních nástaveb. Půdorysné rozměry jsou cca 12,5 x 69 m, výška objektu v hřebeni je cca 4,3 m. Přízemní hala bude provedena jako ocelový jednoduší skelet tvořený sloupy, střešními nosníky, zavětrováním a tlužidly. Obvodový plášť bude tvořen sendvičovými panely s deklarovanou požární odolností upevněnými na ocelových paždicích. Střešní plášť bude tvořen rovněž sendvičovými panely s deklarovanou požární odolností na ocelových vaznicích. Stavba bude napojena na inženýrské sítě v areálu, tj. na vnitroareálové rozvody vody, kanalizace, NN a sdělovací vedení. Dopravně je objekt zpřístupněn ze severní strany ze stávajících zpevněných ploch. Úprava nivelety podlahy v novém objektu vůči stávajícím zpevněným plochám bude řešena předlážděními a přespádováním stávající betonové zámkové dlažby. Budoucí stavba bude napojena na stávající místní komunikaci. Rovněž přípojky zůstanou původní.
(dále jen „dílo“)

2.3. **Předmětem díla je rovněž:**

- 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- 2.3.2. vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních
- 2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních
- 2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen
- 2.3.5. Provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- b) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) zaměření skutečného provedení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci - souřadnice dle zadávací dokumentace;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

- e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací.
 - g) zpracování aktuálního kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, nejpozději do 10 dní po uzavření smlouvy a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem
 - h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.
 - i) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - j) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - l) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR
 - m) poskytnutí licence k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.
- 2.7. Podklady pro provedení díla jsou:
- projektová dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Ing. Jan Rössler projektová činnost ve výstavbě, Na Terasě 1914, 347 01 Tachov, v 10/2012, která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci výběrového řízení dodavatele na realizaci díla
 - položkový rozpočet nazvaný v nabídce jako oceněný soupis prací včetně výkazu výměr
 - stavební povolení a ostatní podmínky obsažené v dokladech v projektové dokumentaci
- (dále jen „podklady“)
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložených podkladů, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předloženým podkladům nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle těchto podkladů dílo v souladu s touto smlouvou v požadované

kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

2.9. Místem plnění předmětu díla je Střelbo, areál cestmistrovství SÚS PK, st.p.č. 1742.

2.10. Použité materiály jsou stanoveny v podkladech. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny oproti podkladům. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

2.11. Zhotovitel se výslovně zavazuje provést dílo v souladu s podklady dle čl. II. odst. 2.8. této smlouvy a současně v souladu se závazky a prohlášeními uvedenými v nabídce zhotovitele.

2.12. **Dokončení díla zhotovitel prokáže úspěšným provedením všech sjednaných zkoušek dle odsouhlaseného KZP.**

III. CENA DÍLA

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci výběrového řízení, a činí:

Celkem za dílo bez DPH:	5.494.168,- Kč
DPH	1.153.775,- Kč
Celkem za dílo včetně DPH:	6.647.943,- Kč

dále jen „cena díla“

3.2. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“). Podrobný položkový rozpočet je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný soupis prací.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.

3.4. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.10. této smlouvy.

3.5. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

3.6. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady.

- 3.8. Změna ceny díla je možná pouze zcela výjimečně, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla anebo byla-li způsobena změnou daňových právních předpisů.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 1 týdne ode dne uzavření této smlouvy
- 4.2. **Zahájení provádění díla (stavebních prací):** do 5 dnů ode dne převzetí staveniště
- 4.3. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 31.7.2016.**
- 4.4. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.
- 5.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 5.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
- 5.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 5.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel objektivně nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. IV. odst. 4.4 této smlouvy.
- 5.9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

5.10. Veškeré náklady související se stavenišťem jsou zahrnuty v ceně díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění prací.
- 6.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřené zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 6.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.
- 6.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (pdf i v CAD - dwg).
- 6.7. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem.
- 6.8. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc následujícím způsobem. Kontrolní den svolá TDS (technický dozor stavebníka - objednatel) a zajistí písemný zápis ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Kontrolní dny budou probíhat za účasti TDS, autorského dozoru, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího zhotovitele, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve TDS.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.3. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

- 7.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dokončením díla včetně odstranění případných vad a nedodělků vytčených v rámci přejímacího řízení.
- 8.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi).

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách dle čl. II odst. 2.14. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby dle v souladu s čl. VI. odst. 6.13 této smlouvy
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve dvou vyhotoveních)
- c) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve dvou vyhotoveních)
- d) stavební deníky – originály
- e) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotoveních)
- f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
- g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle zadání veřejné zakázky, samostatné zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních)
- h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v deseti vyhotoveních), případně jeho návrh
- i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- j) dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném díle
- k) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen

- 9.3. **Doklady uvedené v odst. 9.2. písm. a) až g) a j) tohoto článku budou předloženy objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení, ostatní doklady mohou být předány v průběhu přejímacího řízení. Bez dokladů vyjmenovaných v odst. 9.2. tohoto článku a článku II odst. 2.12. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé sloužit svému účelu.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací a splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla prokazujících jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.5. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.7. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.4 této smlouvy.
- 9.8. V případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, není objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, ale uvede soupis těchto vad a případně dalších výhrad do předávacího protokolu spolu s termínem pro jejich odstranění.
- 9.9. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami, zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a právními předpisy a ČSN.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. **Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla**, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 (bez DPH) této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 (bez DPH) této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.10. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle odst. 11.7. tohoto článku smlouvy.
- 11.4. Bez odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a bez podepsaného předávacího protokolu je fakturace dle odst. 11.3 tohoto článku smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku a nárok na zaplacení díla jako celku vznikne po prokázání způsobilosti díla sloužit svému účelu.
- 11.5. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu, který je součástí jeho nabídky.
- 11.6. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka (TDS).
- 11.7. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.8. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) bude vystaven ve čtyřech originálních vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury
- b) přesný název stavby
- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
- e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
- f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
- g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

11.9. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele.

11.10. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e) ZDPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

11.11. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy

11.12. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči objednateli do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečné faktury před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.

11.13. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

11.14. Objednatel je oprávněn fakturu, které nebudou splňovat náležitosti dle XI. odst. 11.8 a čl. XI. odst. 11.9. této smlouvy, nebo jejíž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.

11.15. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.

11.16. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

11.17. Faktura musí být doručena na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.

- 11.18. Jednotlivé dílčí faktury dle odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy (bez DPH). Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy (bez DPH).
- 11.19. Sjednané zádržné bude uvolněno do 30 dní po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě převzetí díla s výhradami, je sjednané zádržné splatné do 30 dní po odstranění výhrad vytčených v protokole o předání a převzetí díla.
- 11.20. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických.
- 11.21. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článků II. odst. 2.11., VII. odst. 7.2. této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s plněním termínů v čl. IV této smlouvy, a to pro každý termín uvedený ve smlouvě, vyjma termínu pro provedení díla, u něhož platí odst. 12.2. tohoto článku.
- 12.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.4 písm. a) až p), čl. II. odst. 2.6 první věta, čl. II. odst. 2.10, čl., čl. V. odst. 5.3, čl. V. odst. 5.8, čl. VI. odst. 6.3, čl. VIII. odst. 8.1, čl. IX. odst. 9.1 věta první, čl. IX. odst. 9.3 této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. odst. 9.8 této smlouvy.
- 12.6. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
- 12.7. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 12.9. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 14.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
 - zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedený čl. IV. odst. 4.3 této smlouvy
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II. odst. 2.4. této smlouvy
 - zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek splnění kvality díla dle čl. II. odst. 2.4 písm. g), m) této smlouvy
 - zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu dle čl. VI. odst. 6.3 smlouvy
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
 - zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů
 - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou nebo v rozporu s doklady dle čl. II. odst. 2.8 této smlouvy nebo v rozporu s pokyny objednatele
- 14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
- 14.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 30 dnů.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 15.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

- 15.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVI. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

- 16.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy nebo do jejich datových schránek:

Objednatel: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Koterovská 162, 326 00 Plzeň.**

Zhotovitel: viz. doručovací adresa v záhlaví smlouvy

- 16.2. Nepodaří-li se doručit písemnost, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka nebo třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- 17.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků zveřejnit v souladu s ust. § 147a ZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 17.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva.
- 17.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.5. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele

V Plzni dne **03 - 11 - 2015**


V Boru dne **3. 11. 2015**

Objednatel:
Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72010110



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška,
generální ředitel

Zhotovitel:



BKV Stavební společnost s r.o.
Ing. Josef Bonček, Miroslav Votava
jednatelé společnosti

BKV Stavební společnost s.r.o.
Přímická 630
348 02 Bor

**Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742,
k.ú. Stříbro
Rekapitulace-výkaz výměř**

Investor:
SÚS Pk, příspěv.org.,
Škroupova 18, Plzeň

Název	jedn.	množství	jedn.cena	celk.cena
1. Výkopy, HTÚ				6 670
2. Základy				67 079
3. Svislé konstrukce				2 292 164
4. Vodorovné konstrukce				814 689
5. Komunikace				491 474
62. Omítky vnější				0
63. Mazaniny				355 657
64. Výplně otvorů				380 480
8. Trubní vedení				1 600
9. Ostatní práce				72 178
711. Izolace proti vodě				93 923
713. Izolace tepelné				11 650
721. Vnitřní kanalizace				6 285
722. Vnitřní vodovod				27 685
725. Zařizovací předměty				32 360
731. Ústřední vytápění				202 079
C 21M Elektroinstalace				366 193
764. Konstrukce klempířské				91 366
766. Konstrukce truhlářské				40 632
767. Konstrukce zámečnické				27 000
771. Dlažby				2 800
776. Podlahy povlakové				39 573
781. Obklady				9 594
784. Malby				61 038
Celkový součet bez DPH				5 494 168

Pozn.: V položkách zakalkulovány veškeré vedlejší náklady (zařízení staveniště, přesuny hmot, mimostaveništní doprava apod.)
V Tachově 09/2015
Vypracoval : Ing. Jan Rössler

Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, k.ú. Stříbro

Investor:
SÚS Pk, příspě.org.,
Škroupova 18, Plzeň

Výkaz výměr

Název	jedn.	množství	jedn.cena	celk.cena
1. Výkopy, HTÚ				
Vybourání betonového základu pro vyústění topného kanálu, odvoz na meziskládku do 50 m	m3	1,00	5500	5 500
Obsyp potrubí prohozenou zeminou se zhutněním po vrstvách, dovoz z mezideponie do 100 m (topení)	m3	3,00	390	1 170
Součet				6 670

2. Základy

Dobetonování základového pasu po uložení topného kanálu včetně bednění a odbednění	m3	0,50	3500	1 750
Vyrovnání podkladu – dobetonování základových patek do úrovně stávajícího podkladu z betonu C12/15 XC0 do systémového bednění včetně bednění a odbednění	m3	9,83	4000	39 312
Základový práh z betonu C20/25 XC0 do systémového bednění včetně bednění a odbednění (přístřešek)	m3	3,07	5000	15 345
Základový práh z betonu C20/25 XC0 do systémového bednění včetně bednění a odbednění vč. kletovaného povrchu a sražené hrany (sklad olejů a barev)	m3	1,84	5800	10 672
Součet				67 079

3. Svislé konstrukce

Soklové tepelně izolační desky Perimetr tl. 100	m2	35,76	420	15 019
Sk příčka dvojitá tl. 125 mm (EI 30D1) vč. ztužení v místě otvorů - výměra vč. otvorů (požární dělicí konstrukce nutno ukončit u stropu ve vlnách sendvičových panelů)	m2	406,92	900	366 230
Sk instalační předstěna vč. ztužení v místě zařizovacích předmětů	m2	3,80	420	1 596
Sanitární dělicí příčky v. 2045 včetně dveří a uchycení do stěna a podlah	bm	1,75	6500	11 375
Opláštění objektu ze sendvičových panelů s jádrem z IPN pěny tl. 100 mm (min. EW 15) včetně klempířského lemování rohů, ukončení u soklu a římsy, lemování otvorů - plocha včetně plochy otvorů - prořezy	m2	551,00	900	495 900
Ocelová skeletová nosná konstrukce objektu (sloupy, nosníky, vaznice) opatřená základním nátěrem + 3 násobným vrchním nátěrem včetně kotvení do spodní stavby	t	26,15	51000	1 333 650
Doplnění ocelové nosné konstrukce objektu (L100/100/6 u podlahy a RHS 120/60/5 - nadpraží dveří) , vevařeno do OK resp. upevněno do podlahy (základových prahů) pomocí chemických kotev, opatřená základním nátěrem + 3 násobným vrchním nátěrem	kg	1 410,17	48,5	68 393
Součet				2 292 164

4. Vodorovné konstrukce

Zastřešení objektu ze sendvičových panelů s jádrem z IPN pěny tl. 100 mm (min. EW 15) včetně klempířského lemování štítů, hřebene, okapů	m2	905,21	900	814 689
--	----	--------	-----	---------

Součet	814 689
--------	---------

5. Komunikace

Obrubník silniční 150/250 do betonu B15 s boční opěrou (podlaha pod přístřeškem uvnitř objektu)	m	25,80	320	8 256
Venkovní zpevněné plochy ve skladbě: asf.beton střednězrný ABS III tl. 50, asf.beton velmi hrubozrný ABVH III tl. 60,penetrace (zpevněná plocha před objektem)	m2	265,31	1050	278 576
Hutněná pláň do 100% PS	m2	151,85	20	3 037
Štěrkopískové lože fr. 0-8 tl. 100	m2	151,85	90	13 667
Drcené kamenivo fr. 0-63 tl. 350 hutněné po vrstvách	m2	151,85	320	48 593
Drcené kamenivo fr. 8-16 tl. 50	m2	151,85	50	7 593
Kladeční vrstva fr. 4-8 tl. 30	m2	151,85	27	4 100
Betonová zámková dlažba Best tl. 80 - pouze montáž	m2	113,60	290	32 944
Betonová zámková dlažba Best tl. 80-dodávka a montáž (okapní chodníček)	m2	38,25	480	18 362
Betonová zakrytá deska 500/300/60 do betonového lože tl. 30 mm	m2	97,50	680	66 300
Betonová dlažba z desek 300/300/40 do betonového lože tl. 60 mm (přístřešek)	m2	13,95	680	9 486
Betonová mazanina kolem sloupů tl. 110 mm plochy do 1 m2 (přístřešek)	m2	2,00	280	560

Součet	491 474
--------	---------

62. Omítky vnější

Součet	0
--------	---

63. Mazaniny

Betonová mazanina +Kari síť KD 35 tl. 70mm (kanceláře, vstup, sociální zázemí)	m2	46,60	290	13 514
Betonová mazanina - drátkobeton tl. 140 mm (sklad olejů a barev)	m2	52,70	510	26 877
Betonová mazanina - drátkobeton tl. 190mm - po obvodu do odnímatelného systémového bednění, včetně prořezání a vyplnění dilatačních spar	m2	477,68	660	315 266

Součet	355 657
--------	---------

64. Výplně otvorů

(dveře vč. zámků a kování - kliky a štitky)

(1)Dveře vnitřní dřevěné plné do ocelové zárubně vč. nátěru s těsněním 700/1970	ks	1,00	2400	2 400
(2)Dveře vnitřní dřevěné plné do ocelové zárubně vč. nátěru s těsněním 800/1970	ks	6,00	2480	14 880
(3)Dveře vnější dřevěné plné do ocelové zárubně vč. nátěru s těsněním 900/1970 - EW15DP3-C	ks	1,00	9600	9 600
(4)Dveře vnitřní dřevěné plné do ocelové zárubně vč. nátěru s těsněním 800/1970 protipožární EW 15 DP3-C	ks	1,00	9600	9 600
(5)Vrata vnější sekční zateplená výsuvná 2500/2700 (rozměr včetně rámu) elektricky ovládaná pomocí tlačítek (K<1,5)	ks	5,00	33000	165 000

(6)Vrata vnější sekční zateplená výsuvná 2700/2700 (rozměr včetně rámu) elektricky ovládaná pomocí tlačítek ($k < 1,5$)	ks	3,00	35000	105 000
(14)Vstupní prosklené plastové dveře 1000/2050 s pevným nadsvětlníkem 1000/450 včetně kování ($k < 1,3$)	ks	2,00	18000	36 000
(okna zasklena izolačním dvojsklem $k < 1,1$, včetně vnitřního a vnějšího parapetu)				
Okno dvoukřídlové plastové otevíravé a vyklápěcí 2000/1500	ks	2,00	7000	14 000
Okno jednokřídlové plastové otevíravé a vyklápěcí 1000/1500	ks	6,00	4000	24 000
Součet				380 480

8. Trubní vedení

Zkouška vodotěsnosti venkovní kanalizace	soub	1,00	800	800
Zkouška vodotěsnosti venkovního vodovodu	soub	1,00	800	800
Součet				1 600

9. Ostatní práce

(ostatní práce)				
Dod.a osazení čistící zóny na obuv 1800/1200	ks	1,00	12000	12 000
Vyčištění budov po ukončení stavebních prací	m2	835,70	40	33 428
Osazení plastových dvířek 150/300 vanových (čistící kusy)	ks	1,00	150	150
Osazení hasicích přístrojů PHP s hasicí schopností 21A (prášek)	ks	12,00	1800	21 600
Osazení hasicích přístrojů PHP s hasicí schopností 183B (prášek)	ks	2,00	2500	5 000
Součet				72 178

711. Izolace proti vodě

Vodorovná hydroizolace 1x SBD modifikovaný pás (radonová izolace) + ANP+ očištění a vyrovnaní podkladu stěrkou	m2	587,02	160	93 923
Součet				93 923

713. Izolace tepelné

Izolace podlah PE fólie + EPS 150 S Stabíl tl. 120	m2	46,60	250	11 650
Součet				11 650

764. Konstrukce klempířské

(pokud nejsou součástí dodávky obvodového pláště)

Podokap.žlab půlkruhový RŠ 330 z lakovaného plechu vč.háků	m	138,10	420	58 002
Odpadní potrubí DN 100 z lakovaného plechu vč. kotlíku, kolen a zděří	m	22,80	380	8 664
Neuzavíratelná protidešťová žaluzie 150/150 včetně lemování	ks	3,00	750	2 250
Neuzavíratelná protidešťová žaluzie 250/500 včetně lemování	ks	2,00	1100	2 200
Neuzavíratelná protidešťová žaluzie 500/500 včetně lemování	ks	3,00	1950	5 850
Neuzavíratelná protidešťová žaluzie 1000/750 včetně lemování	ks	3,00	2100	6 300
Větrací hlavice kanalizace DN 100 do střešní roviny včetně lemování	ks	1,00	1750	1 750
Ventilační hlavice odvětrání DN 100 do střešní roviny včetně lemování	ks	1,00	1750	1 750

Ventilační hlavice odvětrání DN 200 do střešní roviny včetně lemování	ks	1,00	2250	2 250
Ventilační hlavice odvětrání DN 250 do střešní roviny včetně lemování	ks	1,00	2350	2 350

Součet				91 366
--------	--	--	--	--------

766. Konstrukce truhlářské

Kompletace dveří a oken (3%)				11 414
Zavěšený kazetový podhled s polozapuštěným rastrem 600/600 s hranou VT	m2	44,95	650	29 218

Součet				40 632
--------	--	--	--	--------

767. Konstrukce zámečnické

Dělicí stěna z dílců v. 2,10 m ze svařovaného drátěného pletiva do ocelových sloupků vč. vstupní branky opatřené zámkem	m	7,50	3600	27 000
---	---	------	------	--------

Součet				27 000
--------	--	--	--	--------

771. Dlažby

Ker. dlažba slinutá 300/300 do tmele + penetrace (+soklík)	m2	3,50	800	2 800
--	----	------	-----	-------

Součet				2 800
--------	--	--	--	-------

776. Podlahy povlakové

Epoxidivá stěrka včetně úpravy podkladu a fabionů (s odolností proti působení ropných látek - nepropustná vana ve skladu olejů)	m2	52,70	360	18 972
---	----	-------	-----	--------

Lepené linoleum včetně vyrovnání podkladu stěrkou, vč. soklových lišt	m2	38,15	540	20 601
---	----	-------	-----	--------

Součet				39 573
--------	--	--	--	--------

781. Obklady

Ker. obklad 200/250 do tmele + penetrace + ukončující lišty	m2	14,76	650	9 594
---	----	-------	-----	-------

Součet				9 594
--------	--	--	--	-------

784. Malby

Malba stěn vnitř. 1x pačok+1x penetrace+2x disp.nátěr vnitřní	m2	813,85	75	61 038
---	----	--------	----	--------

Součet				61 038
--------	--	--	--	--------

Celkový součet				4 859 566
----------------	--	--	--	-----------

V Tachově 09/2015

Vypracoval : Ing. Jan Rössler

**Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742,
k.ú. Stříbro - ZTI**

Investor:
SÚS Pk, příspě.org.,
Škroupova 18, Plzeň

Výkaz výměr

Název	jedn.	množství	jedn.cena	celk.cena
721. Vnitřní kanalizace				
(včetně přípomocných prací - opláštění, zvuková izolace, revizní dvířka, závěsy apod.)				
Svislé potrubí PPs HT DN 110 vč. odboček, kolen a čist.kusů	m	4,50	470	2 115
Vent. hlavice HTHL 810 prům.100	ks	1,00	1680	1 680
Připoj. potrubí v přízdívce DN 110 vč. kolen, odboček a redukci	m	1,00	450	450
Připoj. potrubí v přízdívce resp. přičce DN 50 vč. kolen, odboček a redukci	m	4,00	310	1 240
Zkouška vodotěsnosti vnitřní kanalizace	soub	1,00	800	800
Odvětrávací potrubí DN 100 (napojení na ventilátor a ventilační hlavici)	m	1,80	460	828
Součet				6 285

722. Vnitřní vodovod

(rozvody vč. přípomocí a nástěnek)

Rozvod PP typ 3 PN 16 25x3,5 na závěsech + tepelná izolace	m	20,75	360	7 470
Rozvod PP typ 3 PN 16 25x3,5 ve stěně + tepelná izolace	m	14,00	290	4 060
Ocel.pozink.potrubí JS 6/4" na závěsech + fitinky + tepelná izolace + nátěr	m	26,50	480	12 720
Ocel.pozink.potrubí JS 5/4" v objímkách + fitinky + tepelná izolace + nátěr	m	3,50	410	1 435
Tlaková zkouška vodovodu	soub	1,00	1000	1 000
Tlaková zkouška požárního vodovodu	soub	1,00	1000	1 000
Součet				27 685

725. Zařizovací předměty

Umyvadlo š.550 se záp.uzávěrkou a pákovou stoj. baterií vč.roh.armatur a polosloupu, vč. připojení	ks	2,00	3950	7 900
Klozet závěsný + prkénko + zabudovaná nádržka + připojení	ks	1,00	5900	5 900
Keram. výlevka nástěnná včetně připojení + nástěnná baterie	ks	1,00	3550	3 550
Nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí dl. 30 m vč. hydrantové skříňe a proudnice	ks	1,00	8500	8 500
Uzavírací ventil DN 40 s vypouštěním v místě napojení pož. vodovodu - hlavní uzávěr	ks	1,00	550	550
Uzavírací ventil DN 20 na výstupu TUV z ohřivače	ks	1,00	460	460
Elektrický zásobníkový stojatý ohřivač TUV objemu 80 l vč.pojistné sestavy DN 20 na přívodu stud.vody do ohřivače TUV	ks	1,00	5500	5 500
Součet				32 360

Celkový součet bez DPH

66 330

Poznámka: pomocná konstrukce v SK příčkách pro upevnění zařizovacích předmětů součástí dodávky ZTI. Dopojení VZT jednotek a technologických zařízení bude upřesněno při montáži.

V Tachově 09/2015

Vypracoval : Ing. Jan Rössler

**Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742,
k.ú. Stříbro - ústřední vytápění**

Investor:

SÚS Pk, přísp.org.,
Škroupova 18, Plzeň

Výkaz výmě

p.č.	popis	velikost	počet	dod.+montáž	
			ks/kpl	Kč/ks	celkem
1.0	POTRUBÍ				
	ocelová trubka závitová bezešvá včetně uložení	DN15	60	160	9 600
		DN20	98	170	16 660
		DN25	32	210	6 720
		DN32	16	330	5 280
		DN40	48	380	18 240
	předizolované potrubí ocelové Pipeizol DN40, vnější průměr 125mm	DN40	16	740	11 840
	předizolované koleno Pipeizol 90°	DN40	4	125	500
2.0	ARMATURY				0
	rad.ventil přímý dvouregulační	DN15	19	265	5 035
	uzavírací šroubení přímé	DN15	19	130	2 470
	vypouštěcí kohout	DN15	14	200	2 800
	automatický odvzdušňovací ventil	DN15	2	240	480
3.0	TEPELNÉ IZOLACE				0
	tepelné izolace potrubí Rockwool v bm s povrchovou úpravou Al folií				
	tl.2cm	DN15	18	93	1 674
		DN20	68	93	6 324
		DN25	32	93	2 976
		DN32	16	93	1 488
		DN40	48	100	4 800
4.0	NÁTĚRY				0
	nátěr potrubí syntetický dvojnásobný základní do DN50		254	48	12 192
5.0	OTOPNÁ TĚLESA				0
	registr z ocelových žebrovaných trub pr.76/3/156				
	ŽR 2x1000-76/3/156	ks	1	2 200	2 200
	ŽR 3x1000-76/3/156	ks	5	3 300	16 500
	ŽR 3x1500-76/3/156	ks	6	3 900	23 400
	ŽR 3x2000-76/3/156	ks	4	4 500	18 000
	otopné těleso panelové Korado Klasik				0
	22/6060	ks	1	4 500	4 500
	22/6160	ks	1	4 900	4 900

	22/6180	ks	1	5 500	5 500
6.0	hodinová sazba				0
	topná zkouška	hod	72	250	18 000
	CELKEM BEZ DPH				202 079

Vypracoval: Ing. Petr Bůžek

Dat.: 11/2012

**PŘÍSTAVBA OBJEKTU SKLADU
NA ST.P.Č. 1742, K.Ú. STŘÍBRO**
Elektroinstalace
Výkaz výměr

Investor:

SÚS PK, PŘÍSP. ORG.
ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ

Název	jedn.	množství	jedn.cena	celk.cena
Silnoproudá elektroinstalace				
MONTÁŽ				
trubka tuhá el.inst.z PVC R=16mm (VU+PO)	m	215,00	15,00	3 225
trubka tuhá el.inst.z PVC R=23mm (VU+PO)	m	56,00	16,00	896
kabelový žlab MARS 125/50mm vč.víka a podpěrek	m	50,00	90,00	4 500
krab.přístrojová do podparapet.kanálu	ks	24,00	20,00	480
krab.rozvodka 6455-11, do 4mm ² , včetně zapojení	ks	30,00	100,00	3 000
krab.rozvodka 6455-26, do 6mm ² , včetně zapojení	ks	8,00	130,00	1 040
spín.nást. řazení 7 GO	ks	2,00	90,00	180
spín.nást. řazení 5 GO	ks	12,00	90,00	1 080
spín.nást. řazení 6 GO	ks	2,00	90,00	180
spín.nást. řazení 5/6 GO	ks	2,00	90,00	180
spín.nást. řazení 6/6 GO	ks	4,00	90,00	360
zásuvka zapuštěná 10/16A 250V pro průb.mont+svodič.přepětí	ks	2,00	100,00	200
zásuvka zapuštěná 10/16A 250V pro průb.mont	ks	18,00	100,00	1 800
montáž ventilátoru-zapojení	ks	1,00	150,00	150
CY6 mm ² ZŽ	m	15,00	13,00	195
mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg	ks	1,00	4 500,00	4 500
pohybové čidlo	ks	2,00	180,00	360
svítidlo venkovní s poh.čidlem	ks	6,00	220,00	1 320
CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm ² 750V (PU)	m	100,00	19,00	1 900
CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm ² 750V (PU)	m	200,00	19,00	3 800
CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm ² 750V (PU)	m	2 165,00	19,00	41 135
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm ² 750V (PU)	m	250,00	19,00	4 750
CYKY-CYKYm 5Cx6 mm ² 750V (PU)	m	310,00	20,00	6 200
CYKY-CYKYm 4Bx25 mm ² 750V (PU)	m	40,00	22,00	880
svítidlo zářivkové 2x36W, IP 54	ks	48,00	280,00	13 440
svítidlo zářivkové kancelářské 2x36W, parabola	ks	8,00	280,00	2 240
svítidlo žárovkové	ks	3,00	180,00	540
pomocný jímač	ks	8,00	150,00	1 200
ochranná trubka s držáky do zdiva	ks	15,00	30,00	450
AlMgSi 8mm	m	200,00	20,00	4 000
FeZn 30/4	m	180,00	20,00	3 600
podpěra vedení PV 01	ks	45,00	15,00	675
podpěra vedení pro plech. střechy - hřeben	ks	80,00	15,00	1 200
podpěra vedení pro plech. střechy	ks	140,00	15,00	2 100
svorka SO	ks	15,00	25,00	375
svorka SZ	ks	15,00	30,00	450
svorka SS	ks	40,00	25,00	1 000
mont.zásuvkové skříně	ks	12,00	300,00	3 600
lanový závěs pro svítidla včetně napínačů	m	210,00	50,00	10 500
Součet				127 681

Slaboproudá elektroinstalace

PŘÍSTAVBA OBJEKTU SKLADU NA ST.P.Č. 1742, K.Ú. STŘÍBRO

Elektroinstalace

Výkaz výměr

Investor:

SÚS PK, PŘÍSP. ORG.

ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ

Název	jedn.	množství	jedn.cena	celk.cena
MONTÁŽ				
zásuvka datová 2xRJ45 Cat.6	ks	4,00	110,00	440
UTP Cat.6	m	100,00	15,00	1 500
Součet				1 940

Silnoproudá elektroinstalace

MATERIÁL

trubka tuhá el.inst.z PVC R=16mm (VU+PO)	m	215,00	11,00	2 365
trubka tuhá el.inst.z PVC R=23mm (VU+PO)	m	56,00	16,00	896
kabelový žlab MARS 125/50mm vč.víka a podpěrek	m	50,00	225,00	11 250
krab.přístrojová do podparapet.kanálu	ks	24,00	33,00	792
krab.rozvodka 6455-11, do 4mm ² , včetně zapojení	ks	30,00	80,00	2 400
krab.rozvodka 6455-26, do 6mm ² , včetně zapojení	ks	8,00	195,00	1 560
spín.nást. řazení 7 GO	ks	2,00	94,00	188
spín.nást. řazení 5 GO	ks	12,00	83,00	996
spín.nást. řazení 6 GO	ks	2,00	66,00	132
spín.nást. řazení 5/6 GO	ks	2,00	124,00	248
spín.nást. řazení 6/6 GO	ks	4,00	124,00	496
zásuvka zapuštěná 10/16A 250V pro průb.mont+svodič.přepětí	ks	2,00	632,00	1 264
zásuvka zapuštěná 10/16A 250V pro průb.mont	ks	18,00	105,00	1 890
CY6 mm ² ZZ	m	15,00	14,30	215
svítidlo žárovkové	ks	3,00	160,00	480
svítidlo zářivkové 2x36W, IP 54	ks	48,00	700,00	33 600
svítidlo zářivkové kancelářské 2x36W, parabola	ks	8,00	800,00	6 400
svítidlo venkovní s poh.čidlem	ks	6,00	500,00	3 000
pohybové čidlo	ks	2,00	300,00	600
CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm ²	m	100,00	8,50	850
CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm ²	m	200,00	10,50	2 100
CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm ²	m	2 165,00	10,50	22 733
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm ²	m	250,00	16,00	4 000
CYKY-CYKYm 5Cx6 mm ²	m	310,00	63,60	19 716
CYKY-CYKYm 4Bx25 mm ²	m	40,00	217,00	8 680
ochranná trubka s držáky do zdiva	ks	15,00	100,00	1 500
pomocný jímač	ks	8,00	150,00	1 200
AlMgSi 8mm	m	200,00	16,00	3 200
FeZn 30/4	m	180,00	26,80	4 824
podpěra vedení PV 01	ks	45,00	11,00	495
podpěra vedení pro plech. Střechy - hřeben	ks	80,00	19,00	1 520
podpěra vedení pro plech. střechy	ks	140,00	15,50	2 170

**PŘÍSTAVBA OBJEKTU SKLADU
NA ST.P.Č. 1742, K.Ú. STŘIBRO**
Elektroinstalace
Výkaz výměr

Investor:

SÚS PK, PŘÍSP. ORG.
ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ

Název	Jedn.	množství	Jedn.cena	celk.cena
svorka SO	ks	5,00	15,00	75
svorka SZ	ks	5,00	24,00	120
svorka SS	ks	16,00	8,50	136
lanový závěs pro svítidla včetně napínačů	m	210,00	35,20	7 392
Součet				149 482

Slaboproudá elektroinstalace

MATERIÁL

zásuvka datová 2xRJ45 Cat.6	ks	4,00	220,00	880
UTP Cat.6	m	100,00	10,10	1 010
Součet				1 890

HZS

nastavení/oživení - datové rozvody	hod	10,00	300,00	3 000
revize elektro	hod	15,00	300,00	4 500
Součet				7 500

DODÁVKY SLABOPROUD

router a WIFI pojítko	ks	1,00	4500	4 500
Součet				4 500

DODÁVKY SILNOPROUD

pojistková skříň včetně pilíře (plast)	ks	1,00	5100	5 100
ventilátor do R=100mm	ks	1,00	900	900
rozvaděč RO	ks	1,00	16000	16 000
zás.skříň 32/3, 16/3, 2x16/1 (proudový chránič)	ks	12,00	3800	45 600
podparapetní kanál 120/40	m	8,00	200	1 600
podružný materiál		1,00	4 000,00	4 000
Součet				73 200
CENA CELKEM BEZ DPH				366 193

Vypracoval: Ing.M. Křístek 21.11.2012

BKV Stavební společnost s.r.o.

Přímá 630

348 02 Bor

