




VÝKRES ZÁKLADŮ– MONOLITICKÉ KALICHY A VRTANÉ PILOTY
MĚŘÍTKO: 1:100



VÝKRES ZÁKLADŮ–ŽB DESKY A ZÁKLADOVÉ PŘÁHY
MĚŘÍTKO: 1:100



VÝPIS KALICHŮ:
MĚŘÍTKO: 1:50



VÝPIS PILOT:

- P1–průměr 630 mm, délka 7 m ... 4ks
P2–průměr 630 mm, délka 7 m ... 12ks
P3–průměr 630 mm, délka 4 m ... 15ks
P4–průměr 900 mm, délka 7 m ... 5ks
CELKEM ... 36ks

POPIS KONSTRUKCI

- Pxx ŽLB. VRTANÁ PILOTA
BETON min. C30/37 XA3, VÝZTUŽ 10 50S (R)
Kxx ŽLB. MONOLITICKÝ KALICH,
BETON min. C30/37 XC3 XD1 XF4 XA3, VÝZTUŽ 10 50S (R)

POZNÁMKY

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY PROSTUPY A DRAŽKY ZNÁME K DATU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
- VŠEKERÉ PROSTUPY, DRAŽKY, NIKY, CHRÁŇÁČKY atd. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- ROZMĚRY VŠEKÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

±0,000=355,4m.n.m.

LEGENDA–DESKY:

- ŽB MONOLITICKÁ DESKA tl. 300 mm
vyztužena dodavatelem prefa konstrukce stěn
(cca 140 kg oceli/m3 betonu)
- ŽB MONOLITICKÁ DESKA tl. 300 mm
vyztužena sítěmi KARI KY86 (6,0x2,4m)

BETON DESEK: C30/37 XC4 XD3 XF2

KRYTÍ: 50 mm horní okraj
35 mm dolní okraj

V MÍSTECH STYKU DESEK D1 A D2 BUDE PROVEDENA DILATACE!!!!

SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU Areal SÚS Rokycany			
Výp. Ing. O. Jaroš, Ing. J. Korelus, projektantů s.r.o.		místní stavby Rokycany	
autor: Ing. J. Korelus, Ing. Jan Bál		Panc. č. 239, 3960, 4280	
zpracovatel: Ing. J. Korelus		SÚS PK	
výpočet: Ing. Jan Bál		Šároupova 18, 306 13 Píseň	
datum: 01/2016		stavba: VÝKRES ZÁKLADŮ	
datum: 01/2016		stavba: VÝKRES ZÁKLADŮ	
datum: 01/2016		stavba: VÝKRES ZÁKLADŮ	