



BĚŽNÁ PILOTA P4
VÝZTUŽ PILOTY Ø 880 mm – ARMOKOŠ P4 – CELKEM 5 ks
MĚŘÍTKO: 1 : 50



PŮDORYS
MĚŘÍTKO: 1 : 25



TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka			
				10 216 E14	10 505 R8	10 505 R16	10 505 R25
1	R16	2.304	7			16.128	
2	E14	0.650	28	18.200			
3	R8	79.914	1		79.914		
4	R25	7.700	12				92.400
Celková délka				18.200	79.914	16.128	92.400
Specifická hmotnost				1.208	0.395	1.578	3.853
Hmotnost [kg]				21.986	31.566	25.450	356.017
Hmotnost celkem				21.986		413.033	

BETON C30/37 XA2 KRYTÍ 75 mm
OCEL 10 505–R, 10 216–E

POZNÁMKA:

– DISTANČNÍ PROFILY POL. č. 2 LZE ALTERNATIVNĚ NAHRADIT DISTANČNÍMI KROUŽKY SHODNÉHO PRŮMĚRU

STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statikacb@iol.cz	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-107/15	02.2016	DPS	2xA4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval	Kreslil
	ING. KORELUS	ING. NĚMEC	ING. NĚMEC	VAVROCH
Investor	SÚS ZČK PLZEŇ			Vypravení
Název akce SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU V AREÁLU SÚS – STŘEDISKO ROKYCANY				
Výkres	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE PILOTY P4			Číslo D.1.2.b.4