



VÝKRES TVARU A SKLADBY – POHLED ZÁPADNÍ
MĚRÍTKO: 1:100



VÝKRES TVARU A SKLADBY – POHLED VÝCHODNÍ
MĚRÍTKO: 1:100




POPIS KONSTRUKCI

- SL1xx ŽLB. PREFABRIKOVANÉ SLOUPY,
BETON min. C30/37 XC3 XD1 XF4 XA3, VÝŽTUŽ 10 505 (R)
- L1xx ŽLB. PREFABRIKOVANÉ "I" STĚNY, VÝŠKA 5,50 m, ZÁKLAD 2,40 m
- T1xx ŽLB. PREFABRIKOVANÉ "I" STĚNY, VÝŠKA 5,50 m, ZÁKLAD 2,40 m
BETON min. C30/37 XC3 XD1 XF4 XA3, VÝŽTUŽ 10 505 (R), KARI
PŘEFA STĚNY BUDOU ULOŽENY NA ZÁKLAD TLOUŠŤKY 300 mm Z BETONU
C30/37 XC3 XD1 XF4 XA3 A S VÝŽTUŽ 2x KARI 8/150x8/150
- PR1xx ŽLB. PREFABRIKOVANÝ PRŮVLAK NEBO ŽTUŽUJÍCÍ VĚNCOVÝ PRŮVLAK
BETON min. C30/37 XC3 XD1 XF4 XA3, VÝŽTUŽ 10 505 (R)
- Pxx ŽLB. VRTANÁ PILOTA
BETON min. C30/37 XA3, VÝŽTUŽ 10 505 (R)
- Kxx ŽLB. MONOLITICKÝ KALICH,
BETON min. C30/37 XC3 XD1 XF4 XA3, VÝŽTUŽ 10 505 (R)
- STxx ŽLB. PREFABRIKOVANÉ STĚNY TL. 200 mm
BETON min. C30/37 XC3 XD1 XF4 XA3, VÝŽTUŽ 10 505 (R)
- VAX DŘEVĚNÝ LEPENÝ VAZNIK

POZNÁMKA

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVANY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
 - VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY PROSTUPY A DŘÁŽKY ZNÁME K DATU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
 - VŠEČERÉ PROSTUPY, DŘÁŽKY, NIKY, CHRÁŇNÍKY atd. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
 - TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
 - ROZMĚRY VŠECHÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚRIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- ±0,000=355,4m.n.m.

 Přidělení stavby 4. Plocha 301 64, tel. 377 542 288		SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU Areál SÚS Rokycany	
Připr. Ing. J. Korelus, Ing. J. Korelus, projektantůb s.r.o.		místo stavby: Rokycany	
autor: Ing. J. Korelus, Ing. Jan Běl		Parcel. č. 299, 3960, 4280	
zpracov. projektant: Ing. J. Korelus		zakázka: SÚS PK	
vypracoval: Ing. Jan Běl		Škroupova 16, 306 13 Píseň	
datum zakázky: 15-0216		část: 0.1.1. Architektonické a stavební technické řešení	
datum: 01/2016		stavba: POHLEDY	
části přílohy: 0.1.1.b.5.		mřítko: 1:100	