

Výkaz-výměr

Vypracoval: ing. Pavel Štengl

Akce: SUS Rokycany
Soubor: Elektroinstalace silnoproud.

Č.p.	Typ. označení	Zkrácený popis	M.j.	Poč.
A	B	C	D	E
Dodávka a montáž instalačního materiálu				
1	CYKY- J 3x2,5	kabel, příloha 02	m	2
2	CYKY- J 3x1,5	kabel, příloha 02	m	300
3	CYKY - O 2x1,5	kabel, příloha 02	m	10
4	HOP	ekvipotenciální svorkovnice, příloha 02	ks	1
5		krabice instalační na povrch IP44, příloha 02	ks	7
6		svítidlo venkovní 100W, E27, IP44, příloha 02	ks	3
7		svítidlo zářivkové 2x58W, IP44, příloha 02	ks	34
Součet ceny instalačního materiálu:				

Č.p.	Typ. označení	Zkrácený popis	M.j.	Poč.
A	B	C	D	E
Dodávka a montáž instalačního materiálu				
1		zásuvka 230V/16A, IP44, příloha 02	ks	1
2		vypínač jednopólový IP44, příloha 02	ks	6
3	RO	rozvaděč na povrch 36 modulů, vyzbrojený, příloha 03	ks	1
4	60x100	kabelový žlab drátěný včetně držáků a spojek, příloha 02	m	62
5		instalační PVC trubka tuhá + příchytka, příloha 02	m	105
Součet ceny instalačního materiálu:				

Č.p.	Typ. označení	Zkrácený popis	M.j.	Poč.
A	B	C	D	E
		Přípomocné práce		
1	Drážka v omítce a zdivu 30x30 mm		m	-
2	Vysekání kapsy pro těleso mech. zavírače, rozm. 350x100 mm, hl. 50 mm		ks	-
3	Průraz zdivem do 20 cm, prům. 30 mm, příloha 02		ks	4
4	Průraz zdivem do 50 cm, prům. 30 mm		ks	-
5	Průraz zdivem do 75 cm, prům. 30 mm		m	-
6	Výkop v zemi pro uložení chráničky kopoflex, hl. uložení 80 cm, vč. zahození, zhutnění a zatravnění		m	-
7	Vysekání kapsy pro krabici KU68/2		ks	-
8	Vysekání kapsy pro krabici KT 250		ks	-
9	Zámečnická úprava dveří		hod	-
10	Drobný instalační materiál (vruty, hmoždinky, sádra, tmely, lepidla apod.)		%	1
11	Přesun hmot 1%		%	1
Součet ceny přípomocných prací:				

1	zkoušení okruhů	hod	3
2	Výchozí revize NN	hod	10
3	Doprava	km	-
4	Dokumentace skutečného provedení	hpd	1

Součet ceny práce v HZS, doprava