Půdorys 1.NP. - nový stav

RŠ
stávající ocelový poklop z rýhovaného plechu nahradit novým poklop pro zadláždění, nové těsné víčko na stávajícím čisticím kusu

VÝ
stávající litinovou výlevku demontovat a instalovat novou keramickou výlevku se sklopnou mřížkou, vyměnit část ležatého potrubí pod podlahou

U
kompletní výměna zařizovacích předmětů v sociálním zařízení

WCZ
kompletní výměna zařizovacích předmětů v sociálním zařízení

PZ
vyměnit část ležatého potrubí po podlahou

PZ

U stávající

G stávající

G 50 stávající nerez mřížka

D v nerez stole stávající

G 100 stávající

VŠ
stávající ocelový poklop z rýhovaného plechu nahradit novým poklopem pro zadláždění, jinak bez změny

WC stávající

U
stávající, přepojit na novou kanalizační stoupačku HT 100, pokud nemá stoupačka pokračování do 2. a 3. N.P., tak bude zde instalován přívětrávací ventil DN 100.

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ VZT
bez požadavku na ZTI

stávající ležatou část kanalizace kompletně pročistit a nové zařizovací předměty napojit na původní potrubí (předpokládá se menší úprava v koncové části potrubí)

kompletní výměna zařizovacích předmětů v sociálním zařízení

stávající litinovou stoupačku demontovat v celém rozsahu a provést novou z materiálu PPs HT DN 100 mm včetně čistícího kusu HTRE 100

stávající litinovou stoupačku demontovat v celém rozsahu a provést novou z materiálu PPs HT DN 75 mm včetně čistícího kusu HTRE 75

stávající ležatou část kanalizace kompletně pročistit a nové zařizovací předměty napojit na původní potrubí (předpokládá se menší úprava v koncové části potrubí)

stávající litinovou stoupačku demontovat v celém rozsahu a provést novou z materiálu PPs HT DN 100 mm včetně čistícího kusu HTRE 100

stávající litinovou stoupačku demontovat v celém rozsahu a provést novou z materiálu PPs HT DN 100 mm včetně čistícího kusu HTRE 100

stávající ležatou část kanalizace kompletně pročistit

stávající litinovou stoupačku demontovat v celém rozsahu a provést novou z materiálu PPs HT DN 100 (odbočka DN 100/75 pro napojení výtlaku ponorného čerpadla)

stávající litinovou stoupačku demontovat v celém rozsahu a provést novou z materiálu PPs HT DN 75

stávající litinovou stoupačku demontovat v celém rozsahu a provést novou z materiálu PPs HT DN 100 mm včetně čistícího kusu HTRE 100