



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: S358/16

Číslo smlouvy zhotovitele: EKO/013/2016/VS

smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 630357

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: **Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Statutární orgán: **Bc. Pavel Panuška, generální ředitel**

IČO: **72053119**

DIČ: **CZ72053119**

E-mail: suspk@suspk.eu

Datová schránka: **qbep485**

Telefon: +420 377 172 101

Kontaktní osoba:

Ing. Josef Felber, tel. +420 606 612 735, e-mail: josef.felber@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Ekotech Hořovice s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 120135

sídlo: Masarykova 161, 2168 01 Hořovice

jednající (jméno, funkce): Milan Vyštejn

IČO: 27630668

DIČ: CZ27630668

bankovní spojení: KB Hořovice

číslo účtu: 35-7046080247/0100

tel: 777272399

fax: -----

datová schránka: ehr3fbf

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

kontaktní osoba: Milan Vyštejn

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve:

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou a v souladu s podklady dle čl. II. odst. 2.8. této smlouvy

2.2. Stavba: „Přístřešek na posypové materiály a hala na sůl v Rokycanech“

2.2.1 Předmětem díla dle této smlouvy je demolice stávajících budov a výstavba nové skladovací haly na sůl a přístřešek inertního posypového materiálu (kompletní odstranění vrchních staveb, vybudování základových konstrukcí a provedení nové vrchní stavby včetně úpravy dispozice). Stavbu tvoří 2 části, první menší část je s volnou stěnou do areálu, druhou část tvoří uzavřený sklad se zásobovacím vyvýšeným vjezdem. Součástí stavby bude i úprava manipulační plochy v areálu před skladem. Vzhledem k neznámému geologickému podloží je předběžně navrženo založení na betonových pilotách, toto bude upřesněno na základě provedení sond po demolici stávajících objektů.

(dále jen „dílo“)

2.3. Předmětem díla je rovněž:

- 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- 2.3.2. vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních
- 2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 5ti vyhotoveních
- 2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen
- 2.3.5. Provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- b) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) zaměření skutečného provedení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci - souřadnice dle zadávací dokumentace;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;

- f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací.
- g) zpracování aktuálního kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, nejpozději do 10 dní po uzavření smlouvy a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.
- i) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- j) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- l) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR
- m) poskytnutí licence k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.

2.6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.

2.7. Podklady pro provedení díla jsou:

- projektová dokumentace pro provádění stavby zpracované společností projectsstudio8 s.r.o., Pod Všemi svatými 4, Plzeň zpracované v 01/2016, č. zakázky 15-021, která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na realizaci díla
 - položkový rozpočet nazvaný v nabídce jako oceněný soupis prací včetně výkazu výměr
 - stavební povolení a ostatní podmínky obsažené v dokladech v projektové dokumentaci
- (dále jen „podklady“)

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložených podkladů, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předloženým podkladům nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle těchto podkladů dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

- 2.9. Místem plnění předmětu díla je areál SÚS PK Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany.
- 2.10. Použité materiály jsou stanoveny v podkladech. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny oproti podkladům. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se výslovně zavazuje provést dílo v souladu s podklady dle čl. II. odst. 2.7. této smlouvy a současně v souladu se závazky a prohlášeními uvedenými v nabídce zhotovitele.
- 2.12. **Dokončení díla zhotovitel prokáže úspěšným provedením všech sjednaných zkoušek dle odsouhlaseného KZP.**

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádné a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení, a činí:

Celkem za dílo bez DPH:	10.998.031,88 Kč
DPH	2.309.586,69 Kč
Celkem za dílo včetně DPH:	13.307.618,57 Kč

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“). Podrobný položkový rozpočet je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný soupis prací.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.10. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
- 3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady.

- 3.9. Změna ceny díla je možná pouze zcela výjimečně, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla anebo byla-li způsobena změnou daňových právních předpisů.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 1 týdne ode dne uzavření této smlouvy
- 4.2. **Zahájení provádění díla (stavebních prací):** do 5 dnů ode dne předání staveniště
- 4.3. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 6.12.2016 (část díla - objekt uzavřeného skladu včetně zásobovacího vjezdu a přístřešek je zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 14.10.2016).**
- 4.4. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.
- 5.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 5.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
- 5.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 5.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel objektivně nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. IV. odst. 4.4 této smlouvy.
- 5.9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

5.10. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění prací.
- 6.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřené zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 6.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.
- 6.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (pdf i v CAD - dwg).
- 6.7. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratorii určenou objednatelem.
- 6.8. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat zpravidla 1 x za 7 dní, minimálně však 1 x za 14 dní následujícím způsobem. Kontrolní den svolá TDS (technický dozor stavebníka - objednatel) a zajistí písemný zápis ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Kontrolní dny budou probíhat za účasti TDS, autorského dozoru, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího zhotovitele, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve TDS.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

- 7.3. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dokončením díla včetně odstranění případných vad a nedodělků vytčených v rámci přejímacího řízení.
- 8.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi).

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách dle čl. II odst. 2.12. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby dle v souladu s čl. VI. odst. 6.6. této smlouvy
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve dvou vyhotoveních)
- c) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve dvou vyhotoveních)
- d) stavební deníky – originály
- e) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotoveních)
- f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
- g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle zadání veřejné zakázky, samostatné zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních)
- h) geometrický plán stavby pro zápis stavby do katastru nemovitostí (v pěti vyhotoveních), případně jeho návrh
- i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)

- j) dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném díle
 - k) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
- 9.3. **Doklady uvedené v odst. 9.2. písm. a) až g) a j) tohoto článku budou předloženy objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení, ostatní doklady mohou být předány v průběhu přejímacího řízení. Bez dokladů vyjmenovaných v odst. 9.2. tohoto článku a článku II odst. 2.12. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé sloužit svému účelu.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací a splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.6. této smlouvy, po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla prokazujících jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.5. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.7. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.4 této smlouvy.
- 9.8. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.9. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami, zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.11. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a právními předpisy a ČSN.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. **Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla**, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 (bez DPH) této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 (bez DPH) této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.10. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle odst. 11.7. tohoto článku smlouvy.
- 11.4. Bez odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a bez podepsaného předávacího protokolu je fakturace dle odst. 11.3 tohoto článku smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.5. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu, který je součástí jeho nabídky.
- 11.6. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka (TDS).
- 11.7. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.

- 11.8. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) bude vystaven ve čtyřech originálních vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.9. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele.
- 11.10. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e) ZDPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.11. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy
- 11.12. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči objednateli do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečné faktury před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.13. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.14. Objednatel je oprávněn fakturu, které nebudou splňovat náležitosti dle XI. odst. 11.8 a čl. XI. odst. 11.9. této smlouvy, nebo jejíž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.15. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.16. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

11.17. Faktura musí být doručena na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.

11.18. Jednotlivé dílčí faktury dle odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy (bez DPH). Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy (bez DPH) v případě převzetí díla s výhradami.

11.19. V případě převzetí díla s výhradami, je sjednané zádržné splatné do 30 dní po odstranění výhrad vytčených v protokole o předání a převzetí díla.

11.20. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických.

11.21. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností dle článků II. odst. 2.11., VII. odst. 7.2. této smlouvy.

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s plněním termínů v čl. IV této smlouvy, a to pro každý termín uvedený ve smlouvě, výjma termínu pro provedení díla, u něhož platí odst. 12.2. tohoto článku.

12.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.4 písm. a) až p), čl. II. odst. 2.6 první věta, čl. II. odst. 2.10, čl. V. odst. 5.3, čl. V. odst. 5.8, čl. VI. odst. 6.3, čl. VIII. odst. 8.1, čl. IX. odst. 9.1 věta první, čl. IX. odst. 9.3 této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.

12.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. odst. 9.8 této smlouvy.

12.6. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

12.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 15.2 této smlouvy.

12.8. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- 12.9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.10. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá strana to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 14.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
 - zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedený čl. IV. odst. 4.3 této smlouvy
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II. odst. 2.4. této smlouvy
 - zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek splnění kvality díla dle čl. II. odst. 2.4 písm. g) a l) této smlouvy
 - zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu dle čl. VI. odst. 6.3 smlouvy
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
 - zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů
 - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou nebo v rozporu s doklady dle čl. II. odst. 2.8 této smlouvy nebo v rozporu s pokyny objednatele
- 14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
- 14.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 30 dnů.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

XV. FINANČNÍ ZÁRUKY

15.1. Finanční záruky dle tohoto článku XV. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky.

15.2. Finanční záruka za řádné provedení díla:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu plnění díla dle této smlouvy,
- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

15.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy.

15.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

15.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy

15.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.

15.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.18. této smlouvy.

15.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

15.9. Každá finanční záruka musí být vystavena v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy a nesmí obsahovat právo na předčasné ukončení či zrušení ze strany zhotovitele.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

17.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy nebo do jejich datových schránek:

Objednatel: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Koterovská 162, 326 00 Plzeň.**

Zhotovitel: viz. doručovací adresa v záhlaví smlouvy

- 17.2. Nepodaří-li se doručit písemnost, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka nebo třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- 18.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků zveřejnit v souladu s ust. § 147a ZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 18.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva.
- 18.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.5. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele

V Plzni dne **27-05-2016**

objednatel:




Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72059119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. [76]

Bc. Pavel Panuška,
generální ředitel

V Hořovicích dne

zhotovitel:



Ekotech Hořovice s.r.o.
Milan Vyštejn
jednatel společnosti

Ekotech

Hořovice s.r.o.

Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1 IČ: 27630668



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

57

**Příloha č. 5 Zadávací dokumentace
Seznam subdodavatelů**

Uchazeč: *Ekotech Hořovice s.r.o.*
IČO/DIČ: *27630668/CZ27630668*
se sídlem: *Masarykova 161, 268 01 Hořovice*
jednající: *Milan Vyštejn*

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem
„Doplňí uchazeč“

1. **čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiným osobám.**
2. **čestně prohlašuje, že jsou-li v zadávací dokumentaci věcně vymezeny části plnění předmětu veřejné zakázky, které nesmí být plněny subdodavatelem, bude tyto věcně vymezené části realizovat vlastními silami (pracovníky), tj. nebudou zadány žádnému subdodavateli.**

V Hořovicích dne 21.4.2016

*podpis osoby oprávněné jednat
jménem uchazeče*

Ekotech
Hořovice s.r.o.

Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 560-1 IČ: 27630668

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

55

Kód: 4-3-2016
Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

JKSO: 811 69 41
Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

CC-CZ:
Datum: 13.04.2016

Objednavatel:
 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
 Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ:
DIČ:

Projektant:
 projectstudio8 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Milan Vyštejn

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které

Náklady z rozpočtů				10 998 031,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				10 998 031,88
DPH základní	21,00%	ze	10 998 031,88	2 309 586,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			V CZK	13 307 618,57

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

11

Kód: 4-3-2016

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant: projectstudio8 s.r.o.

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Zpracovatel: Milan Vyštejn

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 998 031,88	13 307 618,57
1	Demolice	2 098 444,03	2 539 117,28
2	Architektonicko stavební řešení	8 292 679,35	10 034 142,01
3	Silnoproud	106 746,16	129 162,85
4	Hromosvod	62 922,00	76 135,62
5	Dešťová kanalizace	372 240,34	450 410,81
6	Vedlejší rozpočtové náklady	65 000,00	78 650,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 998 031,88	13 307 618,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

57

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 1 - Demolice

JKSO:

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

CC-CZ:

Datum: 13.04.2016

Objednavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ:

DIČ:

Projektant:

projectstudio8 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vyštějn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 098 444,03

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 098 444,03

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

2 098 444,03
0,00

440 673,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 539 117,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 614 660-1 IČ: 27630688

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

58

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 1 - Demolice

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvl Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o.
Milan Vyšejn

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 098 444,03
HSV - Práce a dodávky HSV	2 062 678,48
1 - Zemní práce	41 707,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	667 163,04
997 - Přesun sutě	1 353 808,16
PSV - Práce a dodávky PSV	35 765,55
765 - Krytina skládaná	35 765,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 098 444,03

ROZPOČET

59

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 1 - Demolice

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvi Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o.
Milan Vyšejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 098 444,03

HSV - Práce a dodávky HSV

2 062 678,48

1 - Zemní práce

41 707,28

1	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	957,360	43,00	41 166,48
2	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	20,800	26,00	540,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

667 163,04

3	K	981134711	Demolice hat ze železobetonu podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	5 051,800	89,40	451 630,92
4	K	981231111	Demolice dřevěných sil a věží postupným rozebíráním	m3	188,700	1 070,00	201 909,00
5	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	7,208	1 890,00	13 623,12

997 - Přesun sutě

1 353 808,16

6	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 378,130	101,00	139 191,13
7	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26 184,470	9,45	247 443,24
8	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	1 041,703	622,00	647 939,27
9	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	13,000	91,90	1 194,70
10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,600	324,00	2 786,40
11	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	5,913	864,00	5 108,83
12	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	6,388	1 240,00	7 921,12
13	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	302,526	999,00	302 223,47

PSV - Práce a dodávky PSV

35 765,55

765 - Krytina skládaná

35 765,55

14	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	400,000	17,70	7 080,00
15	K	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m	32,100	15,50	497,55
16	K	765141813	Demontáž sklolaminátových samonosných trapézových oblouků rozponu přes 4 m	m	540,000	52,20	28 188,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

6

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 2 - Architektonicko stavební řešení

JKSO:

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

CC-CZ:

Datum: 13.04.2016

Objednavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ:

DIČ:

Projektant:

projectstudio8 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vyštejn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

8 292 679,35

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

8 292 679,35

DPH základní

21,00%

ze

8 292 679,35

1 741 462,66

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 034 142,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ekotech

Hořovice s.r.o.

Masarykova 161, 268 01 Hořovice

tel./fax: 311 614 660-1 IČ: 27830888

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

69

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 2 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvl
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Projektant: projectstudio8 s.r.o.
Zpracovatel: Milan Vyšejn

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

8 292 679,35

HSV - Práce a dodávky HSV

6 226 303,25

1 - Zemní práce

678 361,48

2 - Zakládání

2 356 090,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 044 652,10

5 - Komunikace pozemní

76 560,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

287 205,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

614 346,35

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

4 432,56

94 - Lešení a stavební výtahy

569 011,79

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

40 902,00

998 - Přesun hmot

169 086,57

PSV - Práce a dodávky PSV

2 066 376,10

762 - Konstrukce tesařské

1 441 437,72

764 - Konstrukce klempířské

177 373,49

766 - Konstrukce truhlářské

32 768,95

767 - Konstrukce zámečnické

365 791,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

49 004,64

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 292 679,35

ROZPOČET

62

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 2 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvl Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o.
Milan Vyšejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 292 679,35

HSV - Práce a dodávky HSV

6 226 303,25

1 - Zemní práce

678 361,48

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	682,682	58,00	39 595,56
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	227,561	16,60	3 777,51
3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	73,532	96,60	7 103,19
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	24,511	13,70	335,80
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	126,905	136,00	17 259,08
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	42,302	14,50	613,38
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	958,658	172,00	164 889,18
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 586,580	12,10	115 997,62
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	75,539	88,90	6 715,42
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	958,658	10,90	10 449,37
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 629,719	92,00	149 934,15
12	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	173,796	315,00	54 745,74
13	M	583438820	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	346,723	269,50	93 441,85
14	K	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	978,524	13,80	13 503,63

2 - Zakládání

2 356 090,45

15	K	226112114	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. IV	m	69,000	1 010,00	69 690,00
16	K	226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III	m	120,800	885,00	106 908,00
17	K	226112413	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl přes 5 m hor. III	m	38,750	1 200,00	46 500,00
18	K	231212112	Zřezání pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	173,550	221,00	38 354,55
19	K	231212113	Zřezání pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	35,250	401,00	14 135,25
20	M	589333240	směs pro beton třída C30/37 X0 frakce do 22 mm	m3	83,093	1 854,80	154 120,90
21	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	10,007	24 200,00	242 169,40
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm	m3	780,021	649,00	506 233,63
23	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	202,767	2 010,00	407 561,67
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,667	15 500,00	72 338,50

63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	26,641	1 870,00	49 818,67
26	K	275352111	Bednění ztracené stěn základových patek	m2	83,775	220,00	18 430,50
27	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,633	23 700,00	38 702,10
28	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty objemu do 0,25 m3	m3	0,388	24 200,00	9 389,60
29	K	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	162,801	1 670,00	271 877,67
30	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	372,190	230,00	85 603,70
31	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	372,190	74,80	27 839,81
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	8,017	24 500,00	196 416,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 044 652,10

33	K	R-331-001	Montáž ŽB prefa konstrukce (komplet všech prefabrikovaných prvků)	kus	1,000	200 200,00	200 200,00
34	M	R-331-002	Sloupy - vyšší středová část	kus	4,000	24 615,60	98 462,40
35	M	R-331-003	Průvlak nad vjezdem	kus	2,000	11 771,10	23 542,20
36	M	R-331-004	Sloupy - štítová část	kus	15,000	9 522,90	142 843,50
37	M	R-331-005	Sloup - podélná osa	kus	1,000	11 468,00	11 468,00
38	M	R-331-006	Průvlak - podélná osa	kus	2,000	33 975,40	67 950,80
39	M	R-331-007	Stěnové panely nad opěrkou - štíty + vjezd tl. 120 mm	kus	10,000	8 749,20	87 492,00
40	M	R-331-008	Opěrné stěny obvodové	kus	47,000	19 154,60	900 266,20
41	M	R-331-009	Opěrné stěny vnitřní dělicí výška 5m	kus	10,000	13 464,40	134 644,00
42	M	R-331-010	Tmelení spár - vně	m	310,000	95,90	29 729,00
43	M	R-331-011	Tmelení spár - vnitřní	m	450,000	85,40	38 430,00
44	M	R-331-012	Kotvy na štíty z nerez	kus	50,000	573,20	28 660,00
45	M	R-331-013	Kotvy pro dřevěné vazníky z nerez	kus	40,000	645,60	25 824,00
46	M	R-331-014	Armatura do monolitických pat	kus	100,000	845,40	84 540,00
47	K	R-331-015	Díleňská dokumentace	kus	1,000	32 800,00	32 800,00
48	K	R-331-016	Doprava prefabrikátů (komplet všech prefabrikovaných prvků)	kus	1,000	137 800,00	137 800,00

5 - Komunikace pozemní

76 560,64

49	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	178,880	146,00	26 116,48
50	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 11 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	178,880	123,00	22 002,24
51	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	178,880	159,00	28 441,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

287 205,66

52	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	86,568	1 750,00	151 494,00
53	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	202,767	107,00	21 696,07
54	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	202,767	146,00	29 603,98
55	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou	m	161,400	63,20	10 200,48
56	K	634663112	Výplň dilatačních spár šířky do 15 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační	m	411,560	99,00	40 744,44
57	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	466,760	71,70	33 466,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

614 346,35

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

4 432,56

58	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zátívkou	m	55,200	80,30	4 432,56
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

94 - Lešení a stavební výtahy

569 011,79

59	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 157,580	33,80	39 126,20
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	34 727,400	0,79	27 434,65
61	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 157,580	19,10	22 109,78
62	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10	m3	6 276,400	20,60	129 293,84
63	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	188 292,000	1,19	224 067,48
64	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	6 276,400	16,10	101 050,04
65	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 157,580	7,67	8 878,64
66	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	34 727,400	0,32	11 112,77
67	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 157,580	5,13	5 938,39

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

40 902,00

68	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	1 020,000	40,10	40 902,00
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

998 - Přesun hmot

169 086,57

69	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezdrženým pláštěm	t	3 422,805	49,40	169 086,57
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 066 376,10

762 - Konstrukce tesařské

1 441 437,72

70	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	326,480	44,90	14 658,95
71	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	22,828	586,00	13 377,21
72	K	762123230	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	307,160	67,90	20 856,16
73	M	605121110	Řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II délka 3 - 5 m	m3	6,026	3 985,50	24 016,62
74	K	762322911	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolkami průřezové plochy do 100 cm2	m	175,000	62,70	10 972,50
75	K	762335132	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na beton	m	963,960	44,80	43 185,41
76	M	605121110	Řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II délka 3 - 5 m	m3	19,086	3 862,20	73 713,95
77	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	22,828	566,00	12 920,65
78	K	R-762-001	Dodávka a montáž hlavních sedlových vazníků	kus	15,000	52 500,00	787 500,00
79	K	R-762-002	Dodávka a montáž štitových vazníků průřezu do 900 cm z lepeného lamelového dřeva	m	30,800	1 020,00	31 416,00
80	K	R-762-003	Dřevo ošetřeno impregnačním nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu	kus	1,000	50 200,00	50 200,00
81	K	R-762-004	Doprava, jeřáb, montážní lešení, přesuny hmot a mechanizace	kus	1,000	191 400,00	191 400,00
82	K	R-762-005	Dodávka a montáž ocelových kotevních, spojovacích a zavětrovacích prvků	kus	1,000	139 800,00	139 800,00
83	K	R-762-006	Projektová realizační a dílenská dokumentace	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
84	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	15,233	881,00	13 420,27

764 - Konstrukce klempířské

177 373,49

85	K	764211614	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	68,700	356,00	24 457,20
86	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	137,400	166,00	22 808,40

65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	137,400	253,00	34 762,20
88	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	30,800	195,00	6 006,00
89	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	137,400	315,00	43 281,00
90	K	764518623	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	71,000	627,00	44 517,00
91	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,551	994,00	1 541,69

766 - Konstrukce truhlářské

32 768,95

92	K	766416213	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2	163,240	101,00	16 487,24
93	M	605111250	řezivo stavební fošny přimované do šířky mm délky 2 - 5 m	m3	4,310	3 498,20	15 077,24
94	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,371	508,00	1 204,47

767 - Konstrukce zámečnické

365 791,30

95	K	767391112	Montáž krytín střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	1 058,000	136,00	143 888,00
96	M	154851160	profil trapézový SAT35 35/207/1035 aluzink tl.plechu 0,7 mm	m2	1 110,900	179,10	198 962,19
97	K	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy přes 13 m2	kus	0,000	2 900,00	0,00
98	M	R-767-002	dodávka vjezdových vrat - nerez ocel	kus	0,000	61 200,90	0,00
99	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	443,300	18,60	8 245,38
100	M	R-767-001	dodávka konstrukce vjezdových vrat - nerez ocel	kg	445,300	19,50	8 683,35
101	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	20,000	49,00	980,00
102	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	7,925	635,00	5 032,38

783 - Dokončovací práce - nátěry

49 004,64

103	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	326,480	57,80	18 870,54
104	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	326,480	44,80	14 626,30
105	K	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	326,480	47,50	15 507,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

66

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 3 - Silnoproud

JKSO:

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

CC-CZ:

Datum: 13.04.2016

Objednavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ:

DIČ:

Projektant:

projectstudio8 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vyšejn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

106 746,16

0,00

Cena bez DPH

106 746,16

DPH základní

21,00%

ze

106 746,16

22 416,69

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

129 162,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 614 660-1 IČ: 27630868

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

67

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 3 - Silnoproud

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvl Projektant:

projectstudio8 s.r.o.

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel:

Milan Vyšejn

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	106 746,16
D1 - Dodávka a montáž instalačního materiálu	65 732,00
D2 - Typ. označení Zkrácený popis	0,00
D1 - Dodávka a montáž instalačního materiálu	32 164,00
D2 - Typ. označení Zkrácený popis	0,00
D3 - Přípomocné práce	8 850,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	106 746,16

ROZPOČET

68

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 3 - Silnoproud

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvk. Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o.
Milan Vyštějn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

106 746,16

D1 - Dodávka a montáž instalačního materiálu

65 732,00

1	K	Pol1	CYKY- J 3x2,5 kabel, příloha 02	m	2,000	47,50	95,00
2	K	Pol2	CYKY- J 3x1,5 kabel, příloha 02	m	300,000	41,20	12 360,00
3	K	Pol3	CYKY - O 2x1,5 kabel, příloha 02	m	10,000	40,00	400,00
4	K	Pol4	HOP ekvipotenciální svorkovnice, příloha 02	ks	1,000	770,00	770,00
5	K	Pol5	krabice instalační na povrch IP44, příloha 02	ks	7,000	141,00	987,00
6	K	Pol6	svítidlo venkovní 100W, E27, IP44, příloha 02	ks	3,000	1 060,00	3 180,00
7	K	Pol7	svítidlo zářivkové 2x58W, IP44, příloha 02	ks	34,000	1 410,00	47 940,00

D2 - Typ. označení Zkrácený popis

0,00

D1 - Dodávka a montáž instalačního materiálu

32 164,00

8	K	Pol8	zásuvka 230V/16A, IP44, příloha 02	ks	1,000	146,00	146,00
9	K	Pol9	vypínač jednopólový IP44, příloha 02	ks	6,000	141,00	846,00
10	K	Pol10	RO rozvaděč na povrch 36 modulů, vyzbrojený, příloha 03	ks	1,000	4 450,00	4 450,00
11	K	Pol11	60x100 kabelový žlab drátěný včetně držáků a spojek, příloha 02	m	62,000	326,00	20 212,00
12	K	Pol12	instalační PVC trubka tuhá + příchytka, příloha 02	m	105,000	62,00	6 510,00

D2 - Typ. označení Zkrácený popis

0,00

D3 - Přípomocné práce

8 850,16

13	K	Pol15	Průřez zdílem do 20 cm, prům. 30 mm, příloha 02	ks	4,000	36,00	144,00
14	K	Pol22	Drobný instalační materiál (vruty, hmoždinky, sádra, tmely, lepidla apod.)	%	1,000	298,08	298,08
15	K	Pol23	Přesun hmot 1%	%	1,000	298,08	298,08
16	K	Pol24	zkoušení okruhů	hod	3,000	320,00	960,00
17	K	Pol25	Výchozí revize NN	hod	10,000	420,00	4 200,00
18	K	Pol27	Dokumentace skutečného provedení	hpd	1,000	2 950,00	2 950,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

69

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 4 - Hromosvod

JKSO:

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

CC-CZ:

Datum: 13.04.2016

Objednavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ:

DIČ:

Projektant:

projectstudio8 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vyšejn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

62 922,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

62 922,00

DPH základní

21,00%

ze

62 922,00

13 213,62

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

76 135,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 614 660-1 IČ: 27630668

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

40

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 4 - Hromosvod

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum:

13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvi Projektant:

projectstudio8 s.r.o.

Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel:

Milan Vyšejn

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	62 922,00
D1 - Dodávka a montáž instalačního materiálu	55 052,00
D3 - Přípomocné práce	1 620,00
D4 - Práce v HZS, doprava	6 250,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 922,00

ROZPOČET

71

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 4 - Hromosvod

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvl
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Projektant: projectstudio8 s.r.o.
Místo: Milan Vyšejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 922,00

D1 - Dodávka a montáž instalačního materiálu

55 052,00

1	K	Pol28	AlMgSi 8mm drát, příloha 02	m	250,000	63,50	15 875,00
2	K	Pol29	FeZn 10mm drát, příloha 02	m	35,000	59,00	2 065,00
3	K	Pol30	FeZn 30x4 pásek, příloha 02	m	175,000	63,00	11 025,00
4	K	Pol31	PV01 podpěra vedení do zdi, příloha 02	ks	90,000	67,00	6 030,00
5	K	Pol33	PV23 podpěra vedení na plechovou střechu, příloha 02	ks	240,000	62,00	14 880,00
6	K	Pol34	SS svorka, příloha 02	ks	16,000	45,80	732,80
7	K	Pol35	SZ svorka zkušební, příloha 02	ks	9,000	67,80	610,20
8	K	Pol36	OU držák ochranného úhelníku, příloha 02	ks	18,000	75,00	1 350,00
9	K	Pol37	OU ochranný úhelník, příloha 02	ks	9,000	200,00	1 800,00
10	K	Pol38	SR3 svorka zemnicí pásek drát, příloha 02	ks	10,000	57,00	570,00
11	K	Pol39	SR02 svorka křížová, příloha 02	ks	2,000	57,00	114,00

D3 - Přípomocné práce

1 620,00

12	K	Pol40	Drobný instalační materiál (vruty, hmoždinky, sádru, tmely, lepidla apod.)	%	4,000	324,00	1 296,00
13	K	Pol41	Přesun hmot	%	1,000	324,00	324,00

D4 - Práce v HZS, doprava

6 250,00

14	K	Pol42	Výchozí revize hromosvodu	hod	10,000	400,00	4 000,00
15	K	Pol44	Dokumentace skutečného provedení	hpd	1,000	2 250,00	2 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

32

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 5 - Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

CC-CZ:

Datum: 13.04.2016

Objednavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ:

DIČ:

Projektant:

projectstudio8 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vyšejn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

372 240,34

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

372 240,34

DPH základní

21,00%

ze

372 240,34

78 170,47

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

450 410,81

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 550-1 IČ: 27010661

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

43

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 5 - Dešťová kanalizace

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkový projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o.
Milan Vyšejn

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	372 240,34
HSV - Práce a dodávky HSV	365 250,34
1 - Zemní práce	60 753,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 886,23
4 - Vodorovné konstrukce	10 471,99
5 - Komunikace pozemní	66 479,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 853,94
8 - Trubní vedení	46 427,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 408,38
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	14 824,63
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	41 583,75
997 - Přesun sutě	35 102,23
998 - Přesun hmot	68 866,78
PSV - Práce a dodávky PSV	6 990,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 990,00
2) Ostatní náklady	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **372 240,34**

ROZPOČET

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 5 - Dešťová kanalizace

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkový projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o.
Milan Vyšejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

372 240,34

HSV - Práce a dodávky HSV

365 250,34

1 - Zemní práce

60 753,83

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	30,175	32,40	977,67
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	36,900	219,00	8 081,10
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	40,700	198,00	8 058,60
4	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,567	17,00	230,64
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	101,750	142,00	14 448,50
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	101,750	65,40	6 654,45
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,288	232,00	4 242,82
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	182,880	18,60	3 401,57
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,288	121,00	2 212,85
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,288	13,80	252,37
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	31,090	107,00	3 326,63
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	15,240	160,00	2 438,40
13	M	583313470	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	30,480	210,90	6 428,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 886,23

14	K	311211124	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 10	m3	2,624	5 720,00	15 009,28
15	K	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné	m3	5,830	665,00	3 876,95

4 - Vodorovné konstrukce

10 471,99

16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,048	729,00	2 221,99
17	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	7,500	1 100,00	8 250,00

5 - Komunikace pozemní

66 479,66

18	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	36,900	163,00	6 014,70
19	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	67,075	473,00	31 726,48
20	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	67,075	305,00	20 457,88
21	K	59914111R	Vyplnění spár živičnou zátlvkou	m	74,600	111,00	8 280,60

74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 853,94

22	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	5,830	318,00	1 853,94
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

46 427,30

23	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	5,600	420,00	2 352,00
24	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	32,500	767,00	24 927,50
25	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	2,000	260,00	520,00
26	M	286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	kus	2,000	365,70	731,40
27	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	9,000	134,00	1 206,00
28	M	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	3,000	62,00	186,00
29	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	6,000	92,90	557,40
30	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	437,00	437,00
31	M	592241680	skruž betonová přechodová	kus	1,000	1 768,80	1 768,80
32	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	1,000	641,00	641,00
33	M	592241800	dno betonové šachtové	kus	1,000	7 755,40	7 755,40
34	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,000	475,00	475,00
35	M	286619350	poklop litinový pr. 600 D400	kus	1,000	4 869,80	4 869,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 408,38

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

14 824,63

36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	201,00	804,00
37	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	4,000	118,50	474,00
38	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	146,450	92,50	13 546,63

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

41 583,75

39	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrpkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	127,500	63,70	8 121,75
40	M	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	390,000	85,80	33 462,00

997 - Přesun sutě

35 102,23

41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	19,355	460,00	8 903,30
42	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	367,745	14,40	5 295,53
43	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	19,355	1 080,00	20 903,40

998 - Přesun hmot

68 866,78

44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	96,723	712,00	68 866,78
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 990,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 990,00

45	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	3,000	2 330,00	6 990,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

40

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 6 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

CC-CZ:

Datum: 13.04.2016

Objednavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČ:

DIČ:

Projektant:

projectstudio8 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vyšejn

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	65 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	65 000,00	13 650,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	78 650,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 614 650-1 IČ: 27620668

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

My

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum:

13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvl Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o.
Milan Vyšejn

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	65 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	39 830,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 970,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 000,00

48

ROZPOČET

Stavba: Sklad posypového materiálu - areál SÚS Rokycany

Objekt: 6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Datum: 13.04.2016

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvi Projektant:
Zhotovitel: Ekotech s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o.
Milan Vyšejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

21 200,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	21 200,00	21 200,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště

39 830,00

2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	1,000	16 100,00	16 100,00
3	K	032603000	Ostatní náklady	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kus	1,000	7 890,00	7 890,00
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	1,000	4 340,00	4 340,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 970,00

6	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	1,000	3 970,00	3 970,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------