PŘEDPOKLAD CELOPLOŠNÉHO ODSEKÁNÍ OMÍTKY
- Z FASÁDY BUDE PROVEDENO CELOPLOŠNÉ MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ VRSTVY OTLUČENÍM, PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HL. MIN. 20 mm, NÁSLEDNĚ MODELÁŽ ČLENĚNÍ FASÁDY (BOSÁŽE, ŠAMBRÁNY)
- BUDE PROVEDEN VÍCEVRSTVÝ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM SANAČNÍCH OMÍTEK V TL. 50 mm
  - SKLADBA: PODKLADNÍ PODHOZ, JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA, SANAČNÍ ŠTUK
- PO VYZRÁNÍ SOUVRSTVÍ PROVÉZT PENETRACI VYSOCE PROPUSTNÝM, NAPŘ. SILIKÁTOVÝM PODKLADNÍM NÁTĚREM
- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR VHODNÝ NA SANAČNÍ OMÍTKY S MIKROVLÁKNY, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ POHLEDY

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ROŠTU, DESEK HERAKLIT A OMÍTKY (TL. 80 mm), BUDE PROVEDENO MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ ZDIVA, PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HL. MIN. 20 mm A VYROVNÁNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU

ZATEPLENÍ:
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ VATY TL. 60 mm DLE PŘEDPISU ETICS, SLABŠÍ VRSTVY TL. 30 mm (OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY), SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI IZOLANTU λ = 0,037 W/m².K
- TENKOVRSTVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA K POUŽITÍ NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- PENETRACE SILIKÁTOVÝM PODKLADNÍM NÁTĚREM
- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ POHLEDY



DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SVISLÉHO SVODU

NOVÁ PLASTOVÁ MŘÍŽKA 150/300 mm

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
- NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POZINKOVÁNÍM, VIZ VÝKRES ZÁBRADLÍ

ÚPRAVAČÁSTI SOKLU VE STYKU S TERÉNEM
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 50/200/1000 S OKAPNÍM PLECHEM VIZ DETAILY

K7 DEMONTÁŽ ŽLABU A ŠIKMÉHO SVODU, NOVÝ MĚDĚNÝ ŽLAB A ŠIKMÝ SVOD

OPRAVA OMÍTKY
- Z FASÁDY BUDE NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH PROVEDENO MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ VRSTVY OTLUČENÍM (PŘEDPOKLAD 10% PLOCHY FASÁDY)
- NÁSLEDNÉ CELOPLOŠNÉ OČIŠTĚNÍ HORKOU TLAKOVOU VODOU (MAX. 60° C, 60 bar) S FASÁDNÍM ČISTÍCÍM PROSTŘEDKEM
- POŠKOZENÁ MÍSTA BUDOU DOPLNĚNA PODLE PŮVODNÍHO ČLENĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU
- PO VYZRÁNÍ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDE PROVEDENA ŠTUKOVÁ STĚRKA BÍLÁ
- PO ÚPLNÉM VYZRÁNÍ PROVÉZT PENETRACI SILIKÁTOVÝM PODKLADNÍM NÁTĚREM
- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ POHLEDY

PŘEDPOKLAD CELOPLOŠNÉHO ODSEKÁNÍ OMÍTKY
- Z FASÁDY BUDE NA ÚROVEŇ 1,5 m NAD TERÉNEM PROVEDENO CELOPLOŠNÉ MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ VRSTVY OTLUČENÍM, PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HL. MIN. 20 mm, NÁSLEDNĚ MODELÁŽ ČLENĚNÍ FASÁDY (BOSÁŽE, ŠAMBRÁNY)
- BUDE PROVEDEN VÍCEVRSTVÝ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM SANAČNÍCH OMÍTEK V TL. 50 mm
  - SKLADBA: PODKLADNÍ PODHOZ, JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA, SANAČNÍ ŠTUK
- PO VYZRÁNÍ SOUVRSTVÍ PROVÉZT PENETRACI VYSOCE PROPUSTNÝM, NAPŘ. SILIKÁTOVÝM PODKLADNÍM NÁTĚREM
- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR VHODNÝ NA SANAČNÍ OMÍTKY S MIKROVLÁKNY, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ POHLEDY

DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SVISLÉHO SVODU



DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SVÍTIDLA

ÚPRAVAČÁSTI SOKLU VE STYKU S TERÉNEM
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 50/200/1000 S OKAPNÍM PLECHEM, VIZ DETAILY

DEMONTÁŽ OCELOVÉHO DRŽÁKU

STÁVAJÍCÍ CELOPLECHOVÁ OCELOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽ DO OCELOVÉHO RÁMU - OČIŠTĚNÍ, ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, ODSTÍN DLE RAL 3013

STÁVAJÍCÍ CELOPLECHOVÁ OCELOVÁ DVÍŘKA DO OCELOVÉHO RÁMU - OČIŠTĚNÍ, ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, ODSTÍN DLE RAL 3013

DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SVISLÉHO SVODU

NOVÉ PROVEDENÍ BOSÁŽE Z VÍCEVRSTVÉ SANAČNÍ OMÍTKY DLE PŮVODNÍHO TVARU

OPRAVA OMÍTKY
- Z FASÁDY BUDE NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH PROVEDENO MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ VRSTVY OTLUČENÍM (PŘEDPOKLAD 10% PLOCHY FASÁDY)
- NÁSLEDNÉ CELOPLOŠNÉ OČIŠTĚNÍ HORKOU TLAKOVOU VODOU (MAX. 60° C, 60 bar) S FASÁDNÍM ČISTÍCÍM PROSTŘEDKEM
- POŠKOZENÁ MÍSTA BUDOU DOPLNĚNA PODLE PŮVODNÍHO ČLENĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU
- PO VYZRÁNÍ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDE PROVEDENA ŠTUKOVÁ STĚRKA BÍLÁ
- PO ÚPLNÉM VYZRÁNÍ PROVÉZT PENETRACI SILIKÁTOVÝM PODKLADNÍM NÁTĚREM
- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ POHLEDY

PŘEDPOKLAD CELOPLOŠNÉHO ODSEKÁNÍ OMÍTKY
- Z FASÁDY BUDE NA ÚROVEŇ ŘÍMSY NAD 1.NP PROVEDENO CELOPLOŠNÉ MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ VRSTVY OTLUČENÍM, PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HL. MIN. 20 mm, NÁSLEDNĚ MODELÁŽ ČLENĚNÍ FASÁDY (BOSÁŽE, ŠAMBRÁNY)
- BUDE PROVEDEN VÍCEVRSTVÝ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM SANAČNÍCH OMÍTEK V TL. 50 mm
  - SKLADBA: PODKLADNÍ PODHOZ, JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA, SANAČNÍ ŠTUK
- PO VYZRÁNÍ SOUVRSTVÍ PROVÉZT PENETRACI VYSOCE PROPUSTNÝM, NAPŘ. SILIKÁTOVÝM PODKLADNÍM NÁTĚREM
- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR VHODNÝ NA SANAČNÍ OMÍTKY S MIKROVLÁKNY, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ POHLEDY

LEGENDA

PLOCHA FASÁDY BEZ OMÍTKY

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ROŠTU, DESEK HERAKLIT A OMÍTKY (TL. 80 mm)





LEGENDA

SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA, ODSTÍN DLE STO 31308

SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA, ODSTÍN DLE STO 33111

SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA, ODSTÍN DLE STO 32223

MV - ARCHIKON SPOL. S.R.O.
nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz

VYPRACOVAL	M. VACHUDA		
HIP - KONTROLOVAL	ING. ARCH. M. VACHUDA		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. VACHUDA		
ZAKÁZKA	DOKUMENTACE	PD	
A 0316	DATUM	05/2016	
POZNÁMKY	FORMÁT	MĚŘÍTKO	
	4 A4	1:100	

OBJEDNATEL	Dětský domov, Horšovský Týn, Nová Ves 1, 346 01 Horšovský Týn		
MÍSTO	Nová Ves 1, 346 01 Horšovský Týn		
NÁZEV	DĚTSKÝ DOMOV, HORŠOVSKÝ TÝN – OPRAVA FASÁD HLAVNÍHO OBJEKTU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH PŘÍSTAVEB		
OBJEKT	SO - 01		
VÝKRES	Východní fasáda		KOPIE
DÍL	ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU	
D	D.1.1	D.1.1.7	