


Detail provedení soklu



Poznámka :

Zateplení objektu musí být provedeno v souladu s požadavky ETICS - ucelená sestava složek. Zhotovitel je povinen předložit před započetím prací certifikát o splnění požadavků ETAG 004, na použitý systém zateplení a na proškolení pracovníků na dodávaný systém v systému ETICS.

Zhotovitel je povinen použít veškeré prvky a doplňky pro dodávaný systém dle katalogových vzorů tohoto systému zateplení, tak aby byl systém plně funkční a splňoval potřebné technologické předpisy ETICS. Jedná se zejména o příslušenství systému a to : základací a rohové lišty, okapnickové hrany, ukončovací profily kolem oken a dveří, přechodové lišty, bandáže, montážní prvky pro ukotvení do zdiva s přerušeným tep. mostem,...
Kotvení bude prověřeno provedením odtrhové zkoušky kotev dodávaného systému.
toto musí být doloženo před zahájením provádění prací... !!

Rozsah a popis výkonů pro přípravu podkladu pro provádění tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) a souvisejícího zateplení

Příprava stavby :

Zakrývání ploch (výplně otvorů, navazující konstrukce)

Příprava podkladu ETICS :

Podklad pro ETICS – vrstva nebo souvrství při povrchu nové nebo stávající stavební konstrukce, na kterou se realizuje ETICS.

- podklad musí být vhodný pro uplatnění ETICS, musí splňovat požadavky dle ČSN 73 2901 a další práce uvedené v technické dokumentaci výrobce
- čištění fasády vodou vhodným zařízením s přiměřeným tlakem
- odstranění biotického znečištění
- místní vyrovnaní podkladu vhodnou hmotou prokazatelně zajišťující soudržnost podkladu
- sjednocení savosti a zlepšení přilnavosti podkladu

Příprava podkladu pro ETICS je řešena s přihlédnutím k výsledkům stavebně technického průzkumu a provedeným odtrhovým zkouškám kotev (mechanických kotvicích prvků), zkoušky provede zhotovitel a doloží protokol o provedení zkoušek na dodávaný typ kotev. Minimální lepená plocha a spotřeba je závislá na konkrétních podmínkách uplatnění ETICS. Spotřeba se řídí technickou dokumentací výrobce a ustanovením ČSN 73 2901.

Pozn.:

Zhotovitel před zahájením prací předloží :

- **Kontrolní a zkušební plán** – plán kontrolních, zkušebních a převíracích činností, ověřující podklad pro ETICS, samotný ETICS a jeho provádění.
- **Stavební dokumentaci** - dokumentace zpracovaná pro dodávku a provedení ETICS, kterou zajišťuje dodavatel stavby (zhotovitel ETICS).
- Musí být v souladu s dokumentací ETICS a s projektovou dokumentací.
- **Dokumentace ETICS** - dokumentace ETICS dodávaná výrobcem – (např. Montážní předpis, technické a bezpečnostní listy jednotlivých výrobků; prohlášení o shodě, certifikát výrobku).

Rozměry prvků orientační, nutno zaměřit skutečnost na stavbě !!!

autorizace		Tento výkres a s ním související podklady, výpočty a návrhy jsou výhradním duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace, jsou chráněny autorským zákonem. Dokumentace nesmí být bez vědomí autora rozmnožovány, přenečány k použití třetí osobě, nebo užívány k jiným účelům než byly určeny.					Paré č.
+ -0,000 = 414,00 m n.m. = 1.NP							
Kreslil : Ing. Petr Lavička		Autor návrhu architekt / projektant		Detail - provedení úpravy soklu kolem objektu		Měřítko M 1 : 25	stupeň DSP
Investor (stavebník) Klatovská nemocnice a.s. IČ 26360527 Plzeňská 569, 33901 Klatovy		Ing. Petr Lavička Za Beránkem 758 / II, 33901 Klatovy IČO : 76140369		Název projektu Zateplení objektu čp 684 - Nemocnice KT st.p.č. 238/3 kú. Sušice okr. Klatovy		Arch.č. 16_007	
Místo stavby areál Klatovské nemocnice a.s. pč.3323 a 2093/2		Zakázka č. 16_007				Formát A 4	Výkres č. D.1.10
						Datum VI / 2016	

V/Š = 210 / 297 (0.06m2)

Allplan 2016