

naše č.j.: 7250/16/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludmila Kvardová
tel.: 377 172 412
e-mail: ludmila.kvardova@suspk.eu
datum: 22.8.2016

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „II/232 Břasy-Liblín, dokončení“

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace s následujícími dotazy:

Dotaz č. 1

V průvodní technické zprávě je pro úseky komunikace v extravilánu navrhována rekonstrukce podkladních vrstev vozovky použitím recyklace za studenta – SROSM A2 v tloušťce 180 mm. V technické zprávě objektu komunikace a zároveň ve výkazu výměr tohoto objektu se tato technologie nevyskytuje a rekonstrukce vozovky je v extravilánu řešena frézováním a případně odkopem podkladních vrstev a zhotovením nové konstrukce.

Žádáme tímto zadavatele o vyjasnění, která z popsanych variant má být při realizaci rekonstrukce vozovky použita.

Odpověď č.1

Použití recyklace za studenta:

Tato technologie byla v původních návrzích v roce 2008-11, později byla nahrazena současným návrhem. V souborech A.1-Průvodní zpráva.pdf a B.1.1-Technická zpráva.pdf (SO.101.1) s datem 21.4.2016 již byla zmínka vypuštěna, bohužel nedopatřením při opravách sopurav zůstala v Průvodní zprávě.

Správné znění je v technické zprávě objektu a výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Dle projektové dokumentace ke stavebnímu objektu SO 101.2 Liblín – odvodnění komunikace by mělo být pro odvodnění v obci Liblín realizováno 7 nových uličních vpustí. Tyto vpusti by měli být provedeny plastové Wavin TEGRA průměru 425 mm, z čehož 4 by měli mít mříž o rozměrech 500x500 mm a dvě o rozměrech 500x300 mm. Zároveň v obci Újezd u Svatého Kříže by měly být vystavěny 2 nové uliční vpusti z betonových prefabrikátů s mříží o rozměrech 500x500 mm. Ve výkazech výměr se u objektu SO 101.1 Oprava silnice II/232, km 12,420 - 22,770 nachází 6 uličních vpustí z betonových prefabrikátů, z čehož 2 uliční vpusti mají mříž o rozměrech 300x500 mm, a v objektu SO 101.2 Liblín – odvodnění komunikace nachází 3 uliční vpusti plastové průměru 425 mm (položka pro montáž) a částečný materiál pro 6 uličních vpustí plastových průměru 425 mm (mříže a kalové koše).

Žádáme tímto zadavatele o vyjasnění, jaký typ uličních vpustí, v jakém množství a u jakých objektů bude při výstavbě použit.

Dotaz č. 3

Dle projektové dokumentace ke stavebnímu objektu SO 101.2 Liblín – odvodnění komunikace by mělo být pro odvodnění v obci Liblín realizováno 6 nových revizních kanalizačních šachet. Tyto šachty by měly být provedeny plastové typu Wavin TEGRA 1000 NG. Ve výkazu výměr k tomuto objektu se však nachází položka pro výstavbu těchto šachet (montáž) v počtu pouze 3 kusů a položka pro dodávku materiálu v počtu 6 kusů odpovídajících projektové dokumentaci.

Žádáme tímto zadavatele o vyjasnění této nesrovnalosti týkající se počtu revizních kanalizačních šachet v objektu SO 101.2 Liblín – odvodnění komunikace.

Odpověď na dotaz č.2 a č.3

Realizace uličních vpustí, revizní kanalizační šachty v objektu S0.101.2:

V objektu S0.101.1- Oprava sil.11/232 , km 12,420-22,970 je navrženo 6 uličních vpustí z bet. prefabrikátů. V objektu S0.101.2- Liblín, odvodnění komunikace je navrženo 7 (původně 6) plastových uličních vpustí. Tyto vpusti byly v původním pouze „papírovém“ rozpočtu popsány jako revizní šachty (položkami č.55 a č.56) .

Protože samostatná položka pro plastové vpusti není v databázi zařazena a byly popsány stejnou položkou jako revizní šachty s textovou úpravou, došlo při přenosu rozpočtu a jeho aktualizaci k záměně vpustí a šachet jak typem, tak počtem.

PROTO:

- a) Pro sjednocení typu vpustí v obou objektech měníme typ vpustí v S0.101.2 z plastových na betonové v počtu 7ks.
- b) Materiálové položky č.58-66 byly nahrazeny položkami ceníku prací dle původního textu.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr ke stavebnímu objektu SO 101.2 Liblín – odvodnění komunikace se nachází položka pro provedení tlakových zkoušek na kanalizačním potrubí DN 150 nebo DN 200 o výměře 75 m a k ní příslušející položka na zabezpečení konců potrubí při těchto tlakových zkouškách v počtu 9 kusů. K následující položce „Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách“ však chybí ve výkazu výměr položka pro provedení těchto zkoušek na potrubí DN 300, které má být realizováno, a rovněž výměra této položky 163,7 kusů spíše odpovídá délce potrubí pro provedení zmíněných tlakových zkoušek než skutečnému množství konců potrubí pro zabezpečení při tlakových zkouškách.

Žádáme zadavatele o odstranění této nesrovnalosti ve výkazu výměr.

Odpověď č.4

Správné znění položky č. 54 :

kód položky 892 381 111, tlaková zkouška vodou potrubí DN 250,DN300 a DN 350 v množství 163,700m

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr je u objektu SO 101.3 LIBLÍN - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE – RIGOL v položce číslo 49 *Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných* uvedeno množství 45,75 m².

K této položce přísluší materiálová položka č. 50 *kostka dlažební drobná, žula I. jakost, velikost 10 cm*, u které je uveden přepočet množství 1t=5,2m². Dle uvedeného přepočtu by množství u této položky mělo být 8,798 tun namísto uvedených 237,9 t.

Žádáme tímto zadavatele o opravu výkazu výměr - množství u položky č. 50 stavebního objektu SO 101.3. LIBLÍN - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE – RIGOL

Odpověď č.5

Správné množství dlažebních kostek v položce č.50 je 45,75/5,2 = 8,798 t.

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 16.1. a 17.1., a to následovně:

Čl. 16.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

16.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 10.00 hod dne 15.09.2016.**

Čl. 17.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

17.1. Obálky s nabídkami uchazečů budou otevřeny ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na jednání komise konaném **dne 15.09.2016 od 10.00 hodin v zasedací místnosti 626, 5.patro** budovy Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň.

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 22.8.2016 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 28.7.2016 za znění s výše uvedenými změnami vč. nového soupisu prací.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň
IČ: 72053119

76

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

