

MATERIÁL :

konstr. dřevo nové : jehličnaté řezivo VH-NH/LH-C24 [Sortierkl. S10-C24M]
 konstr. ocel nová : S-235

POZNÁMKA K POPISU ROZMĚRŮ PRŮŘEZŮ PRVKŮ :

V popisu průřezu typu B/H, B*H vždy na prvním místě uvedena "šířka", na druhém místě "výška" průřezu. Tedy např. krokev PR140/220 má průřez šířky 140 a výšky 220 mm

PRŮŘEZY PRVKŮ :

PRŮŘEZY PRVKŮ KROVU UVEDENY JAKO MIN.-DOPORUČENÉ, JE MOŽNO PRŮŘEZY PRVKŮ ZVĚTŠOVAT S OHLEDEM NA POŽADAVKY STAVEBNĚ-TECHNICKÉ AJ.

krokev běžná PR140/220, krokev nad sloupky PR160/220
 vaznice(břevno) PR160/260, stojky PR160/160, pásy PR120/120


TOTO JE PD PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VYHL. Vyhl.499/2006 Sb. ze dne 2006.11.10 po změně dle Vyhl.č.62/2013 Sb., VLASTNÍ VÝROBA VÝZTUŽE, OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA NA ZÁKLADĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE (DEFINITIVNÍ VÝKRESY VÝZTUŽE, KUSOVNÍKY, DETAILNÍ PŘÍPOJE ATD.) JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝŠE UVEDENÝCH KONSTRUKCÍ

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

ELIÁŠEK KAREL ING. projekce a statika staveb Hřimálého 37, 301 00 PLZEŇ Tel.: 604 633 855 • IČO: 428 31 172 E-mail : statik.eli@seznam.cz		NÁZEV STAVBY PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY, DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1 – k.ú. Bystřice nad Úhlavou		STUPEŇ PD : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
INVESTOR DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, IČ: 49207300				
<input type="checkbox"/> Stavebně architektonická <input checked="" type="checkbox"/> Konstrukce <input type="checkbox"/> Vytápění <input type="checkbox"/> Vzduchotechnika <input type="checkbox"/> Zdravotní instalace <input type="checkbox"/> Elektroinstalace <input type="checkbox"/> Požární bezpeč. řešení <input type="checkbox"/> Plán organizace výstavby <input type="checkbox"/> Technologie <input type="checkbox"/> Interiér <input type="checkbox"/> Domovní plynovod	VYPRACOVAL ing. Karel ELIÁŠEK VEDOUCÍ PROJEKTANT ing. Ivan ŠILLAR ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing. Karel ELIÁŠEK AUTOR Ateliér U5 s.r.o.	OBSAH PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY, DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1 – k.ú. Bystřice nad Úhlavou		
		DATUM 2013.11.** Z.č.SK: 11/089 MĚŘÍTKO M 1:100/75/50/25/10	ČÍSLO SOUPRAVY	
VÝKRES SCHEMATA KONSTRUKČNÍ N.P.2/PERGOLA – SCHEMA KONSTRUKČNÍ, VÝKAZ MATERIÁLU		FORMÁT ČÍSLO VÝKRESU D1.2.4.201		

SCHEMA KONSTRUKČNÍ/TVARU

N.P.2/PERGOLA - PŮDORYS M 1:50



ELIÁŠEK KAREL ING., Hřimalého 37, 301 00 PLZEŇ, Tel: 604 633 855, E-mail : statik.eli@seznam.cz

VÝKAZ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA

jehličnaté řezivo VH-NH/LH-C24 [Sortierkl. S10-C24M] (S-I)

Projekt : PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY, DOZP Bystřice nad Úhlavou
SO(D)04

Výkres č.:

Výkres : N.P.2 / PERGOLA - STROPY/TRÁMY
.....

DD1.2.4.202

Č.	Ks	Název	Průřez		Jedn. délka	Celk. délka	Objem	
	JEDN.	CELK.	[mm/mm]		[m]	[m]	[m3]	
			b	h				
1	8	STOJKA	160	160	2,50	20,00	0,51	
2	2	VAZNICE	160	160	6,16	12,32	0,32	
3	2	KROKEV KRAJNÍ	160	220	7,78	15,56	0,55	
4	4	KROKEV BĚŽNÁ	140	220	7,78	31,12	0,96	
5	16	PÁSEK	120	120	1,30	20,80	0,30	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29	POZNÁMKY :							
30	1/ UVEDENÉ DÉLKY UVAŽOVÁNY JAKO SCHEMATICKE - NIKOLIV VÝROBNÍ !!!							
31	2/ TENTO VÝKAZ MATERIÁLU NUTNO POVAŽOVAT ZA PŘEDBĚŽNÝ -							
32	SKUTEČNÉ DÉLKY PRVKŮ NUTNO PŘEVZÍT Z DÍLENSKÉ DOKUMENTACE							
33	ZHOTOVITELE !!!							
34								
35								
36								
37	1	1	REZERVA / PROŘEZ	1000	1000	0,25	0,25	0,25
			CELKEM				[m3]	2,88

POZNÁMKA :

DÉLKY JEDNOTL. POLOŽEK NELZE BRÁT JAKO DÍLENSKÉ VÝROBNÍ ROZMĚRY !