



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše č.j.: 2393/17/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludka Kašparová
tel.: 377 172 411
e-mail: ludka.kasparova@suspk.eu
datum: 27.02.2017

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „II/117 Strašice – Mirošov, 3.etapa, průtah Dobřív“

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace s následujícími dotazy a zveřejňuje odpovědi formou Dodatečných informací č.1::

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace na uvedenou stavbu:

1) Soupis prací SO101-Silnice II/117, oddíl 997-Přesun sutě obsahuje vodorovný přesun odfrézované živice na skládku do 13km určenou objednatel, ale neobsahuje položku Skládkovné.

Dotaz č. 1:

Žádáme o informaci, zda skládka určená objednatel bude zdarma bez poplatku.

Oddíl 997 - Přesun sutě – vodorovný přesun odfrézované živice se ruší (vypouští ze soupisu prací); zhotovitel se zavazuje vytěžený materiál odkoupit – viz. „Smlouva o dílo“ bod 2.16. a příloha zadávací dokumentace – „Závazek odkoupení vytěženého materiálu“;

2) V soupisu prací SO101-Silnice II/117, oddíl 1-Zemní práce je položka č.11-Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK... V této položce je výpočet množství $172 \times 2 = 344t$. Tato položka by se však měla vztahovat k položce č.10-Obsypání potrubí sypaninou... v množství 95,4m³. Dle našeho názoru by měl být správný výpočet $95,4 \times 2 = 190,8t$.

Dotaz č. 2:

Žádáme o informaci, zda množství uvedené u položky č. 11 (SO101) je uvedeno správně.

Chybně uvedené množství, správně $95,4 \times 1,8 = 171,72 t$

3) V soupisu prací SO101-Silnice II/117, oddíl 1-Zemní práce je položka č.13-Výměna nevhodné podložní zeminy.... v množství 2364m³. Tato položka obsahuje výpočet $11821 \times 0,4 \times 0,5$. Technická zpráva v části C7.Zemní práce uvažuje s výměnou zeminy v tl.cca 300-500mm. Vzorové příčné profily (výkresy č.9 a 10) předpokládají sanaci lomovým kamenem 0-250 v tl.400mm + štěrkodrti 0-63 v tl.100mm.

Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o rozklíčování výpočtu množství u položky č.13 (SO101) (tj. zda je uvažováno s provedením sanace v tl.400mm na 50% plochy komunikace nebo v tl.500mm na 40% plochy)?

Sanace je navržena v tl. 500 mm na 75% plochy vozovky, chybně uvedený výpočet, správné množství je $11821 \times 0,75 \times 0,5 = 4432,875 m^3$

„dovoz vhodného materiálu“ se v pol. č. 13 rozumí 80% HDK 63-125 a 20% ŠD 0-63

Do soupisu prací přidána položka na pokládku a dodávku separační geotextilie

4) V soupisu prací SO102-Chodník podél silnice II/117-uznatelné náklady SFDI, oddíl 997-Přesun sutě, je položka č.30-Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltových povrchů v množství 365,258t. Toto množství je dle našeho názoru nedostatečné, jelikož se tato položka vztahuje k pol.č.2 Odstranění podkladů živichých tl.100mm na ploše 2018m².

Dle našeho názoru by mělo být uvedeno množství $2018m^2 \times 0,1m \times 2,56t/m^3 = 516,608t$

Dotaz č. 4:

Žádáme o informaci, zda množství uvedené u položky č.30 (SO102) je uvedeno správně.

Žádáme zadavatele o rozklíčování výpočtu množství u položky č.30 (tj. jaká je uvažovaná objemová hmotnost asfaltového materiálu).

Položka URS s kódem 113107182-Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m² živichých tl 100 mm, uvádí hmotnost sutě 0,181 t/m², tedy výpočet je 2018*0,181=365,258t dle ceníkové položky URS

5) V soupisu prací SO102.1-Chodník podél silnice II/117-neuznatelné náklady SFDI, oddíl 1-Zemní práce, je položka č.1-Frézování živichého podkladu.....tloušťky vrstvy 50mm v ploše 591m². V oddílu 5-Komunikace je ve stejné ploše pokládka asfaltového souvrství 70mm ACP22 a 50mm ACO16 - celkem 120mm. Pokládkou by se tudíž niveleta vozovky zvýšila o 70mm. Dle technické zprávy však zůstává niveleta vozovky prakticky beze změny, stejně tak výkres č.8 VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL-MK neobsahuje vrstvu ACP22.

Dotaz č. 5:

Opraví zadavatel skladbu asfaltového souvrství v SO102.1?

V soupisu prací je chybně uvedena pol. č.21 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m – 591m², platí výkresová dokumentace výkres č.8, pol. č. 21 bude ze soupisu odstraněna

6) V soupisu prací SO102-Chodník podél silnice II/117-uznatelné náklady SFDI, oddíl 997-Přesun sutě a v SO102.1-Chodník podél silnice II/117-neuznatelné náklady SFDI, oddíl 997-Přesun sutě jsou položky Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového. Dle našeho názoru je množství betonového odpadu nadhodnocené.

Dotaz č. 6:

Žádáme o informaci, zda množství uvedené u položky č.29 (SO102) a položky č. 51 (SO102.1) je uvedeno správně.

Žádáme zadavatele o rozklíčování výpočtu množství u položky č.29 (SO102) a položky č. 51 (SO102.1).

Vypočtené množství je v pořádku dle jednotkových hmotností sutě dle položek URS.

SO102-pol.č.1 – rozebrání zámkové dlažby – 329m²*0,260=85,54 t

Pol.č.3 – vytrhání obrubníků – 730m*0,145=105,85 t

Pol.č.4 – vytrhání obrub záhonových – 25m*0,04=1 t

Celkem betonová suť – 192,39 t

SO102.1-pol.č.2 – vytrhání obrubníků – 103m*0,145=14,935 t

7) V projektové dokumentaci SO101, výkres č.15 ULIČNÍ VPUSŤ je zakreslena skladba uliční vpusti. Tato skladba však nekoresponduje s položkami uvedenými v soupisu prací SO101 a SO102.1, oddíl 8-Trubní vedení. Výkres č.8 znázorňuje skruž TBV 3z se zápachovou uzávěrou DN150 PVC, zatímco soupis prací skruž 3a PVC. Dále výkres č.8 obsahuje středovou skruž TBV 6a a soupis prací ji neobsahuje vůbec. Výkres č.8 znázorňuje vyrovnávací prstenec 10b, ale v SO101 není žádný a v SO102.1 je pouze 5ks a ještě k tomu špatný typ (10a), který se používá pod mříž 500x500mm. Tato mříž je sice v soupisu prací, ale ve výkresu č.8 je znázorněna mříž 300x500mm D400 s pantem, zatímco mříže v SO102.1 jsou pouze pro zatížení B125. Zároveň mříž 500x500mm nelze použít společně s konusem TBV11 a kalovým košem oválným pro rám 500/300. Upozorňujeme zadavatele, že z dílců obsažených v soupisu prací uliční vpust' složit nelze.

Dotaz č. 7:

Sjednotí zadavatel dílce uličních vpustí z výkresu č.8 a soupisu prací SO101 a v SO102.1?

Chybně uvedené položky v soupisu prací:

Správně SO101:

Pol.č. 34 - správně

Pol.č. 35 stáv.pol. nahradit kódem

592238590 - skruž betonová pro uliční vpust' se sifonem DN150 TBV-Q 450/570/3z

Pol.č. 36 – správně

Přidat pol. s kódem

592238620 - skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm – 62 ks

Přidat pol. s kódem

592238640R - skruž betonová pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 270/60/10b – 62 ks

Pol.č 38 stáv.pol. nahradit kódem

592238801R - litinová mříž s rámem pro uliční vpust' 500x300 s pantem, zat. tř. D400 – 62 ks

Správně SO102.1:

Pol.č. 33 - správně

Pol.č. 34 stáv.pol. nahradit kódem

592238590 - skruž betonová pro uliční vpust' se sifonem DN150 TBV-Q 450/570/3z

Pol.č. 35 – správně

Přidat pol. s kódem

592238620 - skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm – 5 ks

Pol.č. 36 stáv.pol. nahradit kódem

592238640R - skruž betonová pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 270/60/10b – 5 ks

Pol.č 38 stáv.pol. nahradit kódem

592238801R - litinová mříž s rámem pro uliční vpust' 500x300 s pantem, zat. tř. D400 – 5 ks

8) V soupisu prací SO102.1-Chodník podél silnice II/117-neuznatelné náklady SFDI, oddíl 5-Komunikace je položka č.23-Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO16 (ABH) tl.50 mm, zatímco ve výkresu č.8 VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL-MK je ohrubná vrstva z ACO 11.

Dotaz č. 8:

Žádáme o informaci, jakou asfaltovou směs má uchazeč ocenit v cenové nabídce.

V soupisu prací chybně uvedena asf. směs ACO16, správně je dle výkresové dokumentace ACO 11, Správná pol. je 577144111

Zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele NOVĚ OPRAVENÝ soupis prací.

Do soupisu prací přidány položky na opravu stávajícího propustku, křížení se siln. II/117 v km 0,065.

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně:

Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

12.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 10:00 hod dne 17.03.2017.**

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 27.02.2017 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 13.02.2017 za znění s výše uvedenými změnami vč. nového soupisu prací.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň

IČ: 72053119



Bc. Pavel Panuška

generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

