

VZ "Malířské a lakýrnické práce v Domově Černovice, 2017"**SOUPIS PRACÍ**

Druh práce	Administrativní budova			Budova "Zámeček" (pavilon C)					Hlavní velká budova (pavilony A + B)				Celkem
	Přízemí	1. patro	Celkem	Suterén	1. NP	2. NP	3. NP	Celkem	Přízemí	1. patro	2. patro	Celkem	
Malba bílá (v m2)	482,4	359,9	842,3	582,1	693,5	361,1	361,7	1 998,4	1 994,0	1 296,0	1 406,1	4 696,1	7 536,8 m2
Malba barevná (v m2)	218,9	316,8	535,7	45,2	264,8	318,4	318,5	946,9	975,4	1 201,0	1 154,7	3 331,1	4 813,7 m2
Lingusta - soklová omyvatelná (v m2)			0,0		28,5	24,5	24,6	77,6	214,4	169,7	154,0	538,1	615,7 m2
Okopové dřevo (v m2)			0,0					0,0		5,4	5,4	10,8	10,8 m2
Dřevěné zábradlí (v m2)			0,0					0,0	16,3	28,8	29,1	74,2	74,2 m2
Kovové zábradlí (v m2)			0,0		25,0			25,0	43,6			43,6	68,6 m2
Kovové + dřevěné zábradlí (v m2)		5,7	5,7					0,0				0,0	5,7 m2
Dveře + zárubně 60 (v ks)	4	2	6					0	9	2		11	17 ks
Dveře + zárubně 70 (v ks)			0					0	1	3	2	6	6 ks
Dveře + zárubně 80 (v ks)	5	5	10	1	1			2	8	6	7	21	33 ks
Dveře + zárubně 90 (v ks)	5	2	7	8	13	17	17	55	33	30	30	93	155 ks
Dveře + zárubně 110 (v ks)	1		1					0	12	19	20	51	52 ks
Dveře + zárubně 115 (v ks)	8		8					0				0	8 ks
Dveře + zárubně 125 (v ks)			0		1			1		3	2	5	6 ks
Dveře + zárubně 135 (v ks)			0		1	1	1	3				0	3 ks
Dveře + zárubně 145 (v ks)			0					0	8	3	4	15	15 ks
Dveře + zárubně 180 (v ks)			0	1	1	1	1	4				0	4 ks
Rohové lišty (v ks)			0					0	30	22	18	70	70 ks
Opravy (v hod.)			0					0	24	23	19	66	66 hod.

Všechny malby a nátěry provedeny ve dvou vrstvách, všechny malby otěruvzdorné, všechny nátěry omyvatelné.