


SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU V AREÁLU SUS V SEČI

PŮDORYS 1.NP SO 01 M 1:100



POZNÁMKY

- INSTALAČNÍ PROSTUPY VIZ. PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, NUTNÁ NÁVAZNOST NA SKUTEČNOU KONSTRUKCI
- JEDNOTLIVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH ČSN Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE A DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
- PŘED VÝROBOU VRAT BUDOU NA MÍSTĚ UPŘESNĚNY ROZMĚRY OTVORŮ
- SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY VE VÝKRESU ŘEZU
- VÝPLŇ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ TVOŘÍ POROBETONOVÉ ZDIVO, ZPŮSOB KOTVENÍ VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- VEŠKERÉ ZDIVO MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE A PLATNÝCH ČSN
- NA TENTO VÝKRES NAVAŽUJE VÝKRES TVARU STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI VE KTERÉM JSOU SPECIFIKOVÁNY TŘÍDY BETONU A OSTATNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ NUTNO PROVÉST DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE V OBJEKTU SKLADU MUSÍ BÝT PROVEDENY V NEREZU

LEGENDA MATERIÁLŮ:


ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

Použité materiály:

Beton C 30/37 XC4, XD3, XF2 - C1 0,2 - Dmax 22 mm - S3
max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8

Výztuž: ocel B500B

±0,000=402,92m.n.m.

		akce:		SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU v areálu střediska SÚS v Seči	
Pod Věsmi svatými 4, Plzeň 301 64, tel. 377 542 288					
HIP: Ing. O.Janout, Ing. J.Korelus, projectstudio8 s.r.o.		místo stavby: Seč u Blavie Parc. č. 134 a 351/9			
autor: Ing. J. Korelus, Ing. Jan Běl					
zodp. projektant: Ing. J. Korelus		zadavatel: SÚS PK Škroupova 18, 306 13 Plzeň			
vypracoval: Ing. Jan Běl					
číslo zakázky: 16-015		část: D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení		www.projektstudio8.cz	
datum: 02/2017		stupeň projektu: DPS			
obsah: PŮDORYS 1.NP SO 01					
číslo přílohy: D.1.1.b.2.		měřítko: 1:100			