


ODEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY AŽ NA DŘEVĚNÝ ZÁKLUP, ZÁKLUP ODSTRANIT V MÍSTECH ULOŽENÍ STROPNÍCH TRÁMŮ A PROVÉZT JEJICH KONTROLU A ZJIŠTĚNÍ JEJICH PRŮŘEZU A ROZPONU. PODLE ZJIŠTĚNÝCH ÚDAJŮ BUDE STATIKEM ROZHODNUTO O PŘÍPADNÉ ÚPRAVĚ STROPNÍ KONSTRUKCE.

CELKOVÁ DEMONTÁŽ KROVU
- PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH PRVKŮ KROVU POSTUPNOU DEMONTÁŽÍ
OBKLADŮ A KRYTINY PROVÉZT KONTROLU PRVKŮ KROVU.

<div><div>SPOL. S R.O.</div></div>			OBJEDNATEL ZŠ a OŠ Horšovský Týn, Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn			
nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail: mvachuda@centrum.cz			MÍSTO K Terénu 64, 346 01, Horšovský Týn			
VYPRACOVAL			NÁZEV Rekonstrukce krovu a střešního pláště - budova školy čp. 64			
HIP - KONTROLOVAL						
ZODP. PROJEKTANT						
ZAKÁZKA		DOKUMENTACE	VÝKRES Řez A - A´ - bourací práce			KOPIE
		DATUM				
POZNÁMKY		FORMÁT	DÍL	ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU	
2 A4		MĚŘÍTKO	D	D.1.1	5	
		1:50				