


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V PŘÍMÉ



TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY

OBRUSNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80-55	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m ²		
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55-55	TL. 70mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m ²		
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115		
OČIŠTĚNÍ PОВRCHU		
FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 73	mm	
TL. CELKEM	TL. 120mm	



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmáče 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VYŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVALIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmáče 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Kohnoutová	Ing. Škubalová	
KAT.ÚZEMÍ: Klatovy, Ostřetice, Újezdec u Macholup,Měcholupy u Předšovic Petrovický u Předšovic				
OBJEDNATEL: SUS Pízeňského kraje				FORMÁT
AKCE				DATUM
II/191 Klatovy—Ostřetice—Petrovický				ÚČEL
OBJEKT SO 101				ČÍS. ZAKÁZKY
				MĚŘÍTKO
				REGISTRACE—IČO
OBSAH	Vzorový příčný řez v přímé			ČÍS. VÝKRESU
				ČÍS. KOPIE
				30