



# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V EXTRAVILÁNU



## TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY – EXTRAVILÁN

OBRUSNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80–55	TL. 50mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129	
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55–55	TL. 70mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129	
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115		
ODČIŠTĚNÍ PLOCHU		
FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNĚ TL. 38 mm		

TL. CELKEM

TL. 120mm

## TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY V MÍSTĚ VYROVNÁVEK

OBRUSNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80–55	TL. 50mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129	
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55–55	TL. 70mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 1,0kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129	
VÝZTUŽNÝ GEOKOMPOZIT ZE SKLENÝCH VLÁKEN A GEOTEXTILIE VYROVNÁVKA ZE SMĚSI ACP 16+ 50/70	TL. 40mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129	
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115		
ODČIŠTĚNÍ PLOCHU		
FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNĚ TL. 80 mm		

TL. CELKEM

TL. 160mm



## PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová  
U Bachmace 29, 326 00 PLZEŇ  
tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVALIL
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Sobotová	Ing. Škubalová
Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmace 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345			
KAT. ÚZEMÍ:	Klatovy, Ostřetice, Újezdec u Mcholuup,Mcholuupy u Představí Petrovičky u Představí		
OBJEDNATEL:	SUS Pízeňského kroje		
AKCE	II/191 Klatovy–Ostřetice–Petrovičky		
OBJEKT	SO 104		
OBSAH	Vzorový příčný řez v extravilánu		
Čís. VYKRESU		Čís. KOPIE	
30			