


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY		
OBRUSNÁ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80–55	TL. 50mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m2		
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55–55	TL. 70mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m2		
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115		
OCIŠŤENÍ POVRCHU		
FREZOVÁNÍ STAVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 68	mm	
TL. CELKEM	TL. 120mm	



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
u Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bochmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Horák	Ing. Škubalová		
KAT.ÚZEMÍ: Klatovy, Ostřetice, Újezdec u Mědníku, Mědníky u Předsloví Petrovičky u Předsloví				FORMÁT	
OBJEDNATEL: SUS Pízeňského kroje				DATUM	8/2015
AKCE II/191 Klatovy—Ostřetice—Petrovičky				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	1511
				MĚŘÍTKO	1:50/20
				REGISTRACE—IČO	13890450
OBJEKT	SO 103	Vzorový příčný řez		ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
OBSAH				3a	