


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V PŘÍMÉ



TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY		
OBRUSNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80-55	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m²		
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55-55	TL. 70mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m²		
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115		
OČIŠTĚNÍ POUVRCHU		
FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 76	mm	

TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY V MÍSTĚ HLouBKOVÉ OPRAVY		
OBRUSNÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 45/80-55	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m²		
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22S PMB 25/55-55	TL. 70mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m²		
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115		
OČIŠTĚNÍ POUVRCHU		
VYROVNÁVKA ZE SMĚSI ACP 16+ 50/70	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,4kg/m²		
OPRAVA ZBYTKOVÝCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115		
OČIŠTĚNÍ POUVRCHU		
FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 123	mm	
TL. CELKEM	TL. 170mm	

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-UTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVALIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Kohoutová	Ing. Škubalová	
KAT.ÚZEMÍ:	Klatov, Ostřetice, Újezdec u Měcholup, Měcholupy u Předalovic Petrovický u Předalovic			
OBJEDNATEL:	SUS Plzeňského kroje			FORMÁT
AKCE	II/191 Klatov—Ostřetice—Petrovický			DATUM
				ÚČEL
				Čís. ZAKÁZKY
				MĚŘÍTKO
OBJEKT	SO 102	REGISTRACE—ÍČO		Čís. VÝKRESU
OBSAH	Vzorový příčný řez v přímé			Čís. KOPÍE
				3a