PŮDORYS 1.NP OBJEKTU "C"



OBVODOVÉ STĚNY OKALU – HORNÍ STAVBY:

VELKOPLOŠNÉ KOMPLETIZOVANÉ DÍLCE , NOSNÁ KONSTRUKCE STĚN JE RÁMOVÁ TL. 90 MM OBOUSTRANNĚ OPLÁŠŤOVANÁ
VNITŘNÍ STRANA RÁMŮ (STĚNY MÍSTNOSTÍ) UZAVŘENA ODLEHČENOU DTD OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTOVANOU TVRDOU DVD
Z VNĚJŠÍ STRANY JE RÁM UZAVŘEN DTD
VNITŘNÍ PROSTOR RÁMŮ JE MEZI SVISLÝMI ŽEBRY POKRYT PAROTĚSNOU ZÁBRANOU Z AL FOLIE A VYPLNĚN TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ PLSTI
NA VNĚJŠÍ OPLÁŠŤOVÁNÍ RÁMŮ JSOU V MÍSTECH SVISLÝCH HRANOLŮ PŘIBITY DILATAČNÍ LIŠTY, NA KTERÉ JSOU PŘIŠROUBOVÁNY AZBESTOCEMENTOVÉ DESKY
VNĚJŠÍ POVRCH TĚCHTO DESEK JE OPATŘEN TRVANLIVÝM NÁTĚREM S PLASTICKOU STRUKTUROU

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: D. PLUHAŘOVÁ	RAZÍTKO:
OBEC: ŽINKOVY		STAVEBNÍ ÚŘAD: NEPOMUK	
INVESTOR: DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ V ŽINKOVECH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE; SÍDLO: Č.P. 89, 335 54 ŽINKOVY			

DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ ŽINKOVY – DEMOLICE OBJEKTU "C" V AREÁLU DKS
D. DOKUMENTACE
D.b) VÝKRESOVÁ ČÁST

DATUM:	01.2017
STUPEŇ:	ODSTRANĚNÍ STAVBY
Č. ZAKÁZKY:	201701
FORMÁT:	6xA4

PŮDORYS 1.NP OBJEKTU "C" | MĚŘ.: 1:100 | Č. VÝKR.: D.b) 2.