



# GABIONOVÁ ZÍDKA M1:100

POHLED





PŘÍČNÉ ŘEZY



KONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ/PLOCHY			
ACO 16	60 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	(ČSN EN 13108-1)
PS-EP (C60 BP4)	0,30 kg/m <sup>2</sup>	SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASF. EMULZÍ	(ČSN 736129)
R_mat	60 mm	ASFALTOVÝ RECYKLÁT	(ČSN EN 13108-1)
ŠDa	250 mm	ŠTĚRKODRTĚ	(ČSN 736126-1)
370 mm KONSTRUKCE CELKEM			

KONSTRUKCE OKAPOVÉHO CHODNÍKU			
DL	60 mm	BETONOVÁ DLAŽBA	(ČSN 736131)
L	30 mm	LOŽE Z KAMENIVA	(ČSN 736131)
ŠDb	150 mm	ŠTĚRKODRTĚ	(ČSN 736126)
240 mm KONSTRUKCE CELKEM			

SITUACE



## SO 111

Souřadný systém S-JTSK  
Výškový systém B.p.v.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:				
<div>PPM</div> <div>PLZEŇSKÝ PROJEKTOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIER s.r.o.</div> <div>Barrandova 28, 326 00 Plzeň, tel.: 377481111, fax: 377441665, E-mail: ppaa@ppaa.cz /www.ppaa.cz</div>				
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	<b>Woring s.r.o.</b> Na Roudné 1604/93 301 00 PLZEŇ  IČO: 29159342 GSM: 775 263 503 DIČ: CZ29159342 E-mail: info@woring.cz	
kolektiv	kolektiv	Ing. P. Marek		
OBEC, KRAJ: Všeruby, Plzeňský kraj				
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Městys Všeruby			STUPEŇ PD	PDPS
AKCE:  <b>II/184 průtah Všeruby</b>			DATUM	03/2017
			ČÍSLO ZAKÁZKY	13W22 013
			MĚŘITKO	1 : 100
OBSAH:  <b>SO 111 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY</b>  <b>GABIONOVÁ ZÍDKA</b>			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
			<b>C111.8</b>	