


PŮDORYS 1.PP

1.PP: SKLADY, STROJOVNA UT, 1x UČEBNA - HV, WC




TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	OBKLADY	POZNÁMKA
001	PODESTA SCHODIŠTĚ	9,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL. V=80mm	VNITŘNÍ OMTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLINA
002	CHODBA	37,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL. V=80mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
003	HUDEBNÍ VÝCHOVA	89,03	LINOLEUM	PVC LEPENÝ, ZAKONČENO FABIONY	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POD TRAPEZOVÝMI PLECHY
004	STROJOVNA UT	12,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL. V=80mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POD TRAPEZOVÝMI PLECHY
005	SKLAD	12,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL. V=80mm	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POD TRAPEZOVÝMI PLECHY
006	SKLAD	34,03	LINOLEUM	PVC LEPENÝ, ZAKONČENO FABIONY	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POD TRAPEZOVÝMI PLECHY
007	SKLAD	32,16	LINOLEUM	PVC LEPENÝ, ZAKONČENO FABIONY	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POD TRAPEZOVÝMI PLECHY
008	SKLAD	33,94	LINOLEUM	PVC LEPENÝ, ZAKONČENO FABIONY	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POD TRAPEZOVÝMI PLECHY
009	WC PŘEDSÍŇ DÍVKY	3,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
010	WC KABINA DÍVKY	1,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
011	WC PŘEDSÍŇ HOŠÍ	3,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
012	WC KABINA HOŠÍ	1,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
013	WC PŘEDSÍŇ UČITELE	3,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
014	WC KABINA UČITELE	1,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
UŽITNÁ PLOCHA 1.PP:		299,96	M ²		
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:		402,60	M ²		
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:		5 320,00	M ³		

POZNÁMKA: KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMÝVADLY V UČEBNÁCH DO VÝŠKY 2 M

PŮDORYS 1.NP

1.NP: 2x UČEBNA, 2x KABINET, WC




TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	OBKLADY	POZNÁMKA
101	SCHODIŠTĚ	25,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL. V=80mm	VNITŘNÍ OMTKA S ARMOVACÍ SÍTI PERLINA
102	CHODBA	43,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL. V=80mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
103	WC PŘEDSÍŇ DÍVKY	5,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
104	WC KABINA DÍVKY	1,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
105	WC KABINA DÍVKY	1,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
106	WC PŘEDSÍŇ HOŠÍ	7,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
107	WC KABINA HOŠÍ	1,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
108	WC HOŠÍ	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. DO V=2000mm	KAZETOVÝ PODHLED V=2600MM
109	KMENOVÁ UČEBNA-U1.2	89,66	LINOLEUM	PVC LEPENÝ, ZAKONČENO FABIONY	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POD TRAPEZOVÝMI PLECHY
110	KABINET-K1.2	25,76	LINOLEUM	PVC LEPENÝ, ZAKONČENO FABIONY	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POD TRAPEZOVÝMI PLECHY
111	KMENOVÁ UČEBNA-U1.1	91,00	LINOLEUM	PVC LEPENÝ, ZAKONČENO FABIONY	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POD TRAPEZOVÝMI PLECHY
112	KABINET-K1.1	34,07	LINOLEUM	PVC LEPENÝ, ZAKONČENO FABIONY	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POD TRAPEZOVÝMI PLECHY
UŽITNÁ PLOCHA 1.NP:		331,04	M ²		
UŽITNÁ PLOCHA CELKEM:		979,36	M ²		
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:		402,60	M ²		
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:		5 320,00	M ³		

POZNÁMKA: KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMÝVADLY V UČEBNÁCH DO VÝŠKY 2 M

LEGENDA :

- ÚSTŘEDNA EZS 8 - 128 ZÓN + GSM KOMUNIKÁTOR
- KONCENTRÁTOR 8 PRVKŮ (SMYČEK)
- LCD KLÁVESNICE V KRYTU
- PROSTOROVÝ PIR DETEKTOR
- DETEKTOR TRÍŠTĚNÉ SKLA
- MAGNETICKÝ KONTAKT DVEŘNÍ/OKENNÍ
- SÍŘENA S BLIKAČEM ZÁLOHOVÁNÁ
- KABELY EZS
- OPTICKOKOŮROVÝ HLÁŠIČ POŽÁRU
- ÚSTŘEDNA SIGNALIZACE POŽÁRU
- NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/24V ss 4A
- ELEKTROMAGNET 24V/500mA-SÍLA 500N+DEBLOKAČNÍ TLÁČITKO
- SÍŘENA SIGNALIZACE POŽÁRU
- DATOVÁ ŽÁSVUKA 2xRJ 45 Cat.6 - UTP p.o.
- DATOVÁ ŽÁSVUKA 1xRJ 45 Cat.6 - UTP p.o.
- DATOVÝ ROZVADĚČ ŽZU 600x600
- ELEKTRICKÝ ZÁMEK 12V ss S MOMENTOVÝM KOLÍKEM
- AUDIO TELEFON
- DATAPROJEKTOR - PODSTROPNÍ MONTÁŽ
- IP KAMERA
- 12:00:00 HODINY JEDNOTNÉHO ČASU - DIGITÁLNÍ
- ŠKOLNÍ ZVONEK
- KABEL 2x1,5 - JEDNOTNÝ ČAS
- SKŘÍŇKOVÝ REPRODUKTOR 6W/100V
- KABEL ROZHLASU 2x1,5
- KABEL DATOVÝ Cat.6 - UTP
- KABELY SIGNALIZACE POŽÁRU



1

VED. PROJ.: ODR PROJ.: VYPRACOVAL: J. ČERNÝ	
L. BENEDA M. SMUTNÝ	
OBEC: PLZEŇ STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3	
INVESTOR: STŘEDNÍ OBOBNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ	
II. ETAPA ROZVOJE SPORTOVNÍHO GYMNAZIA PLZEŇ- PŘÍSTAVBA PAVILONU "D"	
B. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘADŮ D.1.1) ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.4.3) ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	
PŮDORYS 1.PP, 1.NP	
RAZITKO: DATUM: 05.2017	
STUPEŇ: DPS	
Č. ZAKÁZKY: 201702	
FORMÁT: 8x44	
MĚR.: 1:100 D.1.4.3. 2.	