


ÚPRAVA POTRUBÍ V CHRÁNIČCE PE DE225x20,5

MĚŘÍTKO: 1:10




LEGENDA

- 1 - VODOVODNÍ POTRUBÍ - PE - HD 90 x 5,4(PE 100, SDR 17)
- 2 - CHRÁNIČKA PE 225 x 20,5 mm, DL.25,0 m
- 3 - KLUZNÉ OBJÍMKY (SYSTÉM RACI) TYP A/B (DISA BRNO)
PRO VNĚJŠÍ ROZMĚR ROURY 90 mm, SEGMENT B - 3 KS NA 1 OBJÍMKU,
POČET OBJÍMEK 20 , VÝŠKA JEZDCE 36 mm
ROZTEČ MEZI OBJÍMKAMI JE MAX 1,5 m
- 4 - PRYŽOVÁ UZAVÍRACÍ MANŽETA - 80 x 200mm - 2 KS (DISA BRNO)
- 5 - STAHOVACÍ PÁSEK PRO MANŽETU - SOUČÁST MANŽETY
- 6 - KONTROLNÍ TRUBKA - PE - DE 50, DL. ~1,6 m
- 7 - ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP + PODKLADOVÁ DESKA

ÚPRAVA POTRUBÍ V CHRÁNIČCE PE DE 400x36,3

MĚŘÍTKO: 1:10



LEGENDA

- 1 - VODOVODNÍ POTRUBÍ - PVC - 160x6,2
- 2 - CHRÁNIČKA PE 400x36,3 dl. 25,0 m
- 3 - KLUZNÉ OBJÍMKY
PRO VNĚJŠÍ ROZMĚR ROURY 160 mm, SEGMENT F-2 ks, G-1 ks na 1 objímku,
počet objímek 16, výška jezdce 60 mm
ROZTEČ MEZI OBJÍMKAMI TYPU F/G JE 2,0 M
- 4 - PRYŽOVÁ UZAVÍRACÍ MANŽETA - 150x400 mm - 2ks
- 5 - STAHOVACÍ PÁSEK PRO MANŽETU - SOUČÁST MANŽETY
- 6 - KONTROLNÍ TRUBKA - PE - DN 50, DL. ~1,9 M
- 7 - ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP + PODKLADOVÁ DESKA

Nedvěd s.r.o.

PROJEKT PLZEŇ

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VEDOUČÍ PROJEKTU:		Ing. Petr BUDÍN		RAZÍTKO	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	MĚSTO HRÁDEK, KAMENNÝ ÚJEZD		
INVESTOR:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň				
III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY - HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 - 3,350				SOUBOR	
				DATUM	03/2017
				STUPEŇ	PDPS
				ZMĚNA Č.	

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

VÝŠK..SYSTÉM: Bpv

VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.

PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ

Tel: 377 201 630, e-Mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz

INVESTOR: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZPRACOVAL: L.Šmolíková

PROJEKTANT: Ing. Hála

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Hála

AKCE: III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY - HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 - 3,350

NÁZEV VÝKRESU: SO 311 PŘELOŽKA VODOVODU KM 2,510 - KAMENNÝ ÚJEZD
ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2033

DATUM: 03/2017

POČET LÍSTŮ: 3 A4

MĚŘÍTKO: 1:500

STUPEŇ: PDPS

ČÍSLO VÝKRESU: B.12.6

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁN ČI JINAK S NIM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ VP a.s.