





	VED.PROJEKTU  Ing. Petr BUDÍN	ODP.PROJEKTANT  Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT  Ing. Petr BUDÍN	RAZÍTKO  Nedvěd s.r.o. <b>DPROJEKT PLZEŇ</b> 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, <a href="http://www.dprojekt.cz">www.dprojekt.cz</a> IČ 26388791, DIČ CZ26388791	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	MĚSTO HRÁDEK, KAMENNÝ ÚJEZD		
STAVEBNÍK:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň				
<b>III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY – HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 – 3,350</b>				SOUBOR	
				DATUM	03/2017
<b>A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ</b>				STUPEŇ	PDPS
				ZMĚNA Č.	
				MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ <b>A.4.</b>

# III/117 24 Obchvat Rokycany – Hrádek, Úsek 2, km 0,000 – 3,350

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

## BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

SO	NÁZEV SO	VÝKOPY (m <sup>3</sup> )	NASYPY a DOSYPY (zemina z odkopávek) (m <sup>3</sup> )	NÁSYPY - (nakoupený materiál) (m <sup>3</sup> )	PŘEBYTEK (ODVOZ) (m <sup>3</sup> )	OHUMUSOVÁNÍ (m <sup>3</sup> )
101	Hlavní trasa – obchvat III/117 24	49 834,8	1 071,4	4 637,3	48 763,4	5 025,8
103	Přeložka III/117 24 Hrádek	1 303,5	71,6	304,9	1 231,9	243,3
104	MK Hrádek	697,0	176,8	3,9	520,2	128,7
105	ÚK k betonárce	968,1	16,5	15,2	951,6	104,6
106	Úpravy MK ke střelnici	1 095,5	7,3	24,2	1 088,2	75,5
107	Úprava polní cesty km 1,660	861,4	0,0	12,7	861,4	41,3
108	Přeložka ÚK „Ke Kotli“	990,0	0,0	20,6	990,0	55,3
120	Hospodářské sjezdy	177,0	0,0	78,5	177,0	16,6
131	Provizorní panelové přepojení MK k betonárce	502,2	256,1		246,1	0,0
201	Most přes Pekelský potok km 1,180 75	374,1	56,5	1 249,2	317,6	115,0
301	Trubní odpad km 1,940 – Kamenný Újezd	727,0	677,0		50,0	0,0
303	Přeložka odpadu z vodojemu km 2,510 – Kamenný Újezd	483,0	483,0		0,0	0,0
311	Přeložka vodovodu km 2,510 – Kamenný Újezd	75,0	75,0		0,0	0,0
321	Úpravy na melioracích	191,0	191,0		0,0	0,0
402	Přeložka kabelů elektro NN pro vodojem km 2,520	73,5	73,5		0,0	0,0
504	Přeložka VTL plynovodu km 1,043	258,2	144,1		114,1	0,0
802	Výsadba zeleně	118,3	118,3		0,0	0,0
810	Rekultivace ploch dočasných záborů na zemědělské půdě	0,0	0,0		0,0	6 437,4
	<b>CELKEM</b>	<b>58 730</b>	<b>3 418</b>		<b>55 311</b>	<b>12 244</b>

### BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ CELÉ STAVBY:

Přebytek zemních prací - m<sup>3</sup> **55 311**