


NENÍ PŘEDMĚTEM OPRAV

DVŮR



STAVEBNÍ PRÁCE:

- DEMONTÁŽ STÁV. ZAŘIZOV. PŘEDMĚTŮ- 2 WC , 1 UMYVADLO
- DEMONTÁŽ STÁV. TOPENÍ -VYMĚNIT ZA NOVÉ
- DEMONTÁŽ STÁV EL. a OSVĚTLENÍ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK vč. ZÁRUBNÍ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
- VÝMĚNA STOUPAČKY DO SUTERÉNU AŽ K ČISTÍCÍMU KUSU -viz část ZTI,
- připoj. potrubí kanalizace, voda- viz č. ZTI zasekat do zdi,
- NOVÉ ZDIVO VČ. SYSTÉM. PŘEKLADŮ, ZÁRUBNÍ
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED HLADKÝ + REVIZ. DVÍŘKA U VENTILÁTORU ks 1
- NOVÁ DLAŽBA vč. dobetonávek po rozvodech
- NOVÉ OBKLADY v.2,0 m
- OPRAVA OMÍTEK NAD OBKLADY - PŘEPĚNOVÁNÍ
- OSAZENÍ NOVÝCH zařizovacích předmětů
- NOVÉ EL. OSVĚTLENÍ, vypínače.. viz část EL.
- ODVĚTRÁNÍ VENTILÁTOR DO OBVOD. STĚNY -viz část VZT KS. 2 vč. PRŮRAZU A ZAČISTĚNÍ VNITŘNÍ i VENKOV. STĚNY
- MALBA STĚN STROPŮ , NÁTĚRY ZÁRUBNÍ
- OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČ. KOVÁNÍ
- OSAZENÍ a dod. papírové ručníky, mýdlo tekuté

- papír. ručníky
- mýdlo
- UT

v. 2,0

STÁVAJÍCÍ RADIÁTOR NAHRADIT NOVÝM VČ. PŘIPOJ. POTRUBÍ - VEDENO V PODLAZE

OBKLADY NOVÉ STÁV. NÁTĚRY OKOPAT


NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - 3 ks ZÁVĚSNÉ WC - 2 ks UMYVADLO - 1 ks PISOÁR

PŘÍČKY AŽ KE STROPU - POROBETON. TVÁRNICE variant. PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ S IZOLACÍ 50 mm pro v. 3,20

SYSTÉM. PŘEKLAD POUŽITÉHO ZDÍČÍHO SYSTÉMU

STÁV. ZÁRUBNĚ A DVEŘE VYBOURAT - 4 ks NOVÉ vč. OCEL. ZÁRUBNĚ 2 \* 600/1970 - CPL při reko nelze větší 2\* 700/1970 -CPL, 1\*800/1970-CPL S MŘÍŽKOU nebo MEZEROU U PODLAHY

MŘÍŽKA U PODLAHY

Alena VOCHOVÁ - PROJEKTOVÁNÍ			 Alena VOCHOVÁ - PROJEKTOVÁNÍ Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby tel.: 777047001	
Předemice 16 , 33209 Štětovice		IČ 12834050		
vedoucí projektant:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	kreslil:		
A. VOCHOVÁ	A. VOCHOVÁ	A.NETRVALOVÁ,Dipl.tech		
akce: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			stupeň:	DSP
			datum:	06/2017
investor: Stř. prům. škola strojnická, Plzeň,Klatovská 109 320 57 Plzeň			VÝKRES:	č. 2
			Měř.:	1:50
obsah: D1.1.STAVEBNÍ - BUDOVA A - Přízemí= 1.NP dv.č. 112			Č. paré:	