

PŘÍZEMÍ-1.NP
č.dv.39

WC DÍVKY

s.v.3950

VZT- NOVÁ ŠACHTA ODVĚTRÁNÍ +
PRŮRAZ 200/200 ZE SOUSEDNÍCH
SOCIÁLEK, VE STROPĚ 2* 300 mm

s.v.3950

PŘÍZEMÍ-1.NP
č.dv.39a

WC HOŠI

MŘ

MŘ

MŘ

SB.1.55

SB.1.56

SB.1.57

HK

ÚKL

UČ

UT PŘESUNUTO LT-13 čl. - 250/ 650 - NATŘÍT

okopání a nový obklad provést i v okně vč. parapetu !!

UT LT-13 čl. - 250/ 650 - DEMONTOVAT

STÁV. V. 2,2 VYBOURAT -
PŘÍČKU VYZDÍT NEBO DOSÁDROKARTONOVAT
DO V. 3,95

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ č. dv. 39 a 39 a

- DEMONTÁŽ STÁV. ZAŘÍZOV. PŘEDMĚTŮ - HOŠI 1 ks. umyvadel, 4 pisoary, 4 WC
- DÍVKY- 1 ks. umyvadel, 5 WC

- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZI WC v. 2,2 m

- DEMONTÁŽ STÁV. TOPENÍ 2 ks

- OKOPAT STÁV. OBKLADY v celém prostoru v. 1,5m

- VÝMĚNA STOUPAČEK A PŘIPOJ.potrubí kanalizace, voda viz část.ZTI,

- VYBOURÁNÍ NOVÉHO PROSTUPU VE STROPĚ 2* 300/300 a
do soc. DÍVKY 200/200 PRO VZT

- NOVÉ ZDIVO vč. syst. překladů -dozdit od 2,2 MEZI PŘEDSÍNÍ DO v. 2,95

- NOVÉ ZDIVO MEZ WC UČITEL V.2,95m vč. zárubní a dveří

- VYZDÍT MEZI WC v. 2,2 m vč. zárubní a dveří

- NOVÉ OMÍTKY NA NOVÉ STĚNĚ

- OPRAVA OMÍTEK NAD OBKLADY - PŘEPĚNOVÁNÍ

- NOVÁ DLAŽBA na STÁVAJÍCÍ DLAŽBU - vč. dobetonávek po rozvodech a
VYROVNÁVACÍ STĚRKA

- NOVÉ OBKLADY v 2,0 m,

- NOVÉ zařizovací předměty dodávka a osazení viz č. ZTI

- NOVÉ OSVĚTLENÍ - VIZ Č. EL.

- ODVĚTRÁNÍ -viz VZT

- UTĚSNĚNÍ VE STROPU kolem potrubí


- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - ZACHOVAT OTEVÍRÁNÍ OKEN, REVIZNÍ DVÍŘKA
K VENTILÁTORUM -ks 1+1 =2 ks

- MALBA STĚN A STROPŮ

- NÁTĚR ZÁRUBNÍ

- DOD. A OSAZENÍ DVEŘÍ VČ. KOVÁNÍ

- OSAZENÍ a dod. papírové ručníky, mýdlo tekuté




BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽ ZAŘÍZOV. PŘEDMĚTŮ




papír. ručníky



mýdlo



NOVÁ PŘ. POROBETON. v. 2,9 m a 2,2 m



STÁVAJÍCÍ LT. RADIÁTORY NATŘÍT
VČ. PŘIPOJ. POTRUBÍ -

WC HOŠI: 5 x NOVÉ ZÁRUBNĚ + NÁTĚR - NOVÁ KŘÍDLA CPL 700/1970
1x STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ + NÁTĚR - NOVÁ KŘÍDLA CPL 800/1970

WC DÍVKY: 5 x nová ZÁRUBNĚ + NÁTĚR -
5x NOVÁ KŘÍDLA CPL 700/1970

1x STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ + NÁTĚR - NOVÁ KŘÍDLA CPL 800/1970

DVEŘE PODŘÍZNOUT A NEBO MŘÍŽKU



NOVÉ ZAŘÍZOV. PŘEDMĚTY

OBKLADY NOVÉ v.2,0 i v parapety OKEN
STÁVAJÍCÍ OBKLADY, NÁTĚRY v.1,5 OKOPAT

Alena VOCHOVÁ - PROJEKTOVÁNÍ			 Alena VOCHOVÁ - PROJEKTOVÁNÍ Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby tel.: 777047001	
Předenice 16, 33209 Štětovice	IČ 12834050			
vedoucí projektant:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	kreslil:		
A. VOCHOVÁ	A. VOCHOVÁ	A.NETRVALOVÁ, Dipl.tech		
akce:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ		stupeň:	DSP
investor:	Stř. prům. škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 320 57 Plzeň		datum:	06/2017
obsah:	D1.1. STAVEBNÍ - SB - přízemí dv.č. 39 DÍVKY, 39a HOŠI		VÝKRES:	Č. 14
			Měř.:	1:50
			Č. paré:	