



STAVEBNÍ PRÁCE:

- DEMONTÁŽ STÁV. ZAŘIZOV. PŘEDMĚTŮ- 4 WC , 2 UMYVADLA
- DEMONTÁŽ STÁV. TOPENÍ , OSADIT NOVÉ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKYK vč. ZÁRUBNÍ
- VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ VE STROPĚ A PŘÍČCE K WC UČIT. PRO POTR.KANALIZACE A VZT
- OKOPÁNÍ ST.OBKLODŮ
- NOVÉ ZDIVO VČ.SYST. PŘEKLODŮ A OMÍTEK
- DOBETONOVÁNÍ PŮVODNÍHO PROSTUPU
- VYROVNÁNÍ NIVELAČ. STĚRKOU STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
- VÝMĚNA STÁVAJÍCH KANALIZAČNÍCH A VODOVOD. POTRUBÍ viz č.ZTI
- NOVÉ ZDIVO vč. ZÁRUBNÍ - 5 KS vč. DVEŘÍ - CPL z prostor. dův 4x 600/1970 + 1x700/1970
- VÝMĚNA DVEŘÍ - CPL - 700/1970 KS 2 + zárubně stáv. + nátěr
- DODÁVKA A MONTÁŽ DVEŘÍ
- ZAČIŠTĚNÍ NOVÝCH PROSTUPŮ
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED -hladký + revizní dvířka u ventilátorů ks 1
- NOVÁ DLAŽBA na DLAŽBU vč. dobetonávek po rozvodech
- NOVÉ OBKLADY v.2,0m
- OPRAVA OMÍTEK NAD OBKLADY - PŘEPĚNOVÁNÍ
- NOVÉ zařizovací předměty viz č.ZTI
- NOVÉ OSVĚTLENÍ , vypínače- viz č. ZTI
- NOVÉ ODVĚTRÁNÍ -viz č. VZT
- MALBA STĚN STROPŮ
- VYČIŠTĚNÍ LUXVERŮ
- NÁTĚRY ZÁRUBNÍ
- OSAZENÍ a dod. papírové ručníky, mýdlo tekuté

- NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - 3 ks ZÁVĚSNÉ WC
- 3 ks UMYVADLO
- 1 ks BIDET
- 1 ks VÝLEVKKA
- PŘÍČKY WC / v. 2200 mm
- PŘÍČKA MEZI VĚTRANOU PŘEDSÍŇKOU A PROSTORU WC v. 3,25 POROBETON. TVÁRNICE
- STÁV. LUXVERY VYČISTIT OD STARÝCH NÁNOSŮ
- STÁV. ZÁRUBNĚ A DVEŘE VYBOURAT - 5 ks
- NOVÉ vč. OCEL. ZÁRUBNĚ
- 4 * 600/1970 - CPL - reko nelze větší
- 1* 700/1970 -CPL
- 2* 700/1970 DO STÁV. ZÁRUBNÍ, nátěr zárubní
- MŘÍŽKA U PODLAHY
- OBKLADY NOVÉ
- STÁV. obklady a NÁTĚRY v.1,5m OKOPAT

Alena VOCHOVÁ - PROJEKTOVÁNÍ			 Alena VOCHOVÁ - PROJEKTOVÁNÍ AutORIZOVANÝ technik v oboru poradenství stavební tel.: 777047001
Přednec 16, 33209 Šténovice	IČ 12834050		
vedoucí projektant:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	kreslil:	
A. VOCHOVÁ	A. VOCHOVÁ	A.NETRVALOVÁ,Dipl.tech	
akce: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			stupeň: DSP
investor: Stř. prům. škola strojnická, Plzeň,Klatovská 109 320 57 Plzeň			datum: 06/2017
obsah: D1.1.STAVEBNÍ -BUDOVA B -1.PATRO=2.NP dv.č. 126,127			VÝKRES: č. 5
			Měř.: 1:50
			Č. paré: