



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 5
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	00497061
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“)	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P17V00000345

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

- 1) Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Odpovědi na předmětné otázky zpracoval zpracovatel projektové dokumentace.

Znění dotazu č. 1:

Ve výkazu výměr SO 01 Hala, v položce č.53) Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn, je u výpočtu omítky na ž.b. soklu haly, chybně místo plochy, proveden výpočet objemu soklu, tudíž dle našeho názoru chybí ve výkazu výměr cca 130 m2 omítek na ž.b. soklu haly.

Stěna ŽB - omítka (dl * š * v)

$(72,2*2+19,2*2)*0,14*0,9$

m2
23,033

M2- otvory (dl * š * v)

$-(1,2*3+5,5*2)*0,14*0,9$

-1,840

Dovolujeme si tedy požádat o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 1:

V popisu výpočtu položky se jedná o chybu, ovšem výsledné m2 ve výkazu jsou správné pro dané množství použité omítky ŽB soklu a tudíž zde nechybí 130 m2 omítek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/52/CN/17

Č.j. 3684/17/CN

Omítka ŽB soklu z vnitřní části je provedena pouze v prostoru chodby haly v místech prosvětlovacích panelů, jedná se o skladbu SOKL 2. Ve zbytku haly je sokl kryt SDV předstěnou (skladba SDV1, SDV2).

Pro ocenění není nutné rozpočet upravovat. Rozdíl m2 mezi vykázanou omítkou a skutečností je v objemu zakázky zanedbatelný.

2) Vysvětlení z vlastního podnětu zadavatele k vyplnění Přílohy č. 6 ZD - harmonogram:

K vyplnění Přílohy č. 6 Zadávací dokumentace jsou u harmonogramu ve formátu .xlsx uvedeny pokyny (s modrým podbarvením). K těmto pokynům podává zadavatel ještě následující vysvětlení:

- UZLOVÝ BOD (UB) – časově stanoví **uchazeč** ve své nabídce
- musí být **stanoveno - vyznačeno** všech 10 uzlových bodů uvedených v HMG
- **stanovení UB** musí být dle bodu 5 pokynů : **vybarvením** (kontrastním) **buňky příslušné dekády** (v pokynech uveden příklad jak vyznačovat)
- v souladu s body 6 + 7 pokynu – datum bude ke každému UB dopočítán, dle lhůty výstavby a kalendáře, poslední den vyznačené dekády – závisí na datu podpisu SoD (není tudíž předmětem k vyplnění HMG do nabídky)

Účastník zadávacího řízení tedy ve své nabídce pouze barevně vyznačuje dekády jednotlivých uzlových bodů uvedených v tabulce.

V Plzni dne 15. 11. 2017

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň