

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV :

HRANICE PARCEL
OBRYS STAVBY
STÁVAJÍCÍ STAV
VRSTEVNICE
PLOTY
VSTUPY, VJEZDY
VODOVOD
KANALIZACE JEDNOTNÁ
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
CETIN PODZEMNÍ
CETIN NADZEMNÍ
CETIN NEPROVOZOVANÉ
STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD – STL
PLYNOVOD VE VÝSTAVBĚ
ČEZ PODZEMNÍ NN
EL. PODZEMNÍ CIZÍ
ČEZ NADZEMNÍ VN
ČEZ VZDUŠNÉ NN

VÍČKA UZÁVĚRŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
KANALIZAČNÍ ŠACHTY A VPUSTI
HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
STÁVAJÍCÍ STROMY A KEŘE
STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STÁVAJÍCÍ SLOUPY VO A EI
SKŘÍŇ EL ROZVODY
SVAHY

SEZNAM OBJEKTŮ :

110 KOMUNIKACE
310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
330 VODOVOD
410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA POVRCHŮ:

KOMUNIKACE – ASFALTOBETON
CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
PARKOVACÍ STÁNÍ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ZESÍLENÁ
AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY – DLAŽBA KAMENNÁ
ZELEŇ
KAČÍREK
ASFALTOBETON
ŠTĚRKODRŤ
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

POZNÁMKA :

- PLATNOST V PŘÍSLUŇÉM ROZSAHU PRO JEDNOTLIVÉ ÚSEKY STAVBY
- VÝKRES SITUACE JE VYPRACOVÁN NA PODKRESU KATASTRÁLNÍ MAPY A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT A VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- TRASY KOMUNIKACÍ, PŘELOŽEK A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠNÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTU SO 310, 320, 330, 410
- SADOVÉ ÚPRAVY JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 110
- BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A.6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
- VYTYČOVACÍ PRVKY JSOU SOUČÁST SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A.3. GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES
- VE VJEZDECH A VSTUPECH OSADIT BETONOVÉ OBRUBNÍKY 80/250/1000 MM DO BETONOVÉHO LOŽE S BETONOVOU OPĚROU VÝŠKA OBRUBNÍKŮ NAD TERÉNEM 0–40 MM, PŘÍPADNĚ DLE PODMÍNEK OSADIT OBRUBNÍKY NA LEŽATO
- CHODNÍKY V MÍSTĚ VODÍCÍ LINIE NA STRANĚ ZELENĚ BUDOU LEMOVÁNY BETONOVÝM OBRUBNÍKEM 50/200/500 S VÝŠKOU 60 MM
- VÝŠKA OBRUBNÍKU VE VJEZDECH 0,04 M
- VÝŠKA OBRUBNÍKU V MÍSTĚ BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV 0,02 M
- ŠÍŘKOVÉ A SPÁDOVÉ POMĚRY JSOU PŘEDMĚTEM VÝKRESŮ Č. 12–16 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
- PŘÍČNÝ SPÁD NA CHODNÍCÍCH 2% MINIMÁLNĚ V ŠÍŘCE CHODNÍKU 900 MM (DODRŽET I VE VJEZDECH)
- VEŠKERÉ PRVKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VÝŠKOVĚ DOROVNAT DO NOVÝCH POVRCHŮ
- POLOMĚRY NEPOPSANÝCH OBLOUKŮ 1,0 M
- VÝŠKY OBRUBNÍKŮ PŘED KOLMÝM STÁNÍM – 0,08 M
- V MÍSTECH KŘÍŽENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK (ULIČNÍCH VPUSTÍ) BUDOU NA ŘAD OSAZENY ZAKLAPÁVACÍ CHRÁNIČKY S PŘESAHEM 1 M NA KAŽDOU STRANU (ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PO VYTÝČENÍ PŘI REALIZACI – PŘEDPOKLAD 20 M CHRÁNIČEK)
- VEŠKERÉ NÁVAZNOSTI A SPÁDOVÉ POMĚRY V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV BUDOU PO VYTÝČENÍ POTVRZENY A PŘÍPADNĚ UPRAVENY PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ

LEGENDA NOVÝ STAV:

SO 110 NOVÝ STAV
SO 110 ROZHRANÍ A LOMY PLOCH
SO 110 OSA KOMUNIKACE
SO 110 ULIČNÍ VPUSTI, HORSKÉ VPUSTI
SO 110 ODVODŇOVACÍ ŽLABY
SO 110 PŘÍPOJKY ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ
SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ŠACHTY
SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE DOM. PŘÍPOJKY
SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ŠACHTY
SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOM. PŘÍPOJKY
SO 330 VODOVODNÍ ŘADY
SO 330 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
SO 330 HYDRANTY NADZEMNÍ, PODZEMNÍ
SO 410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
02 PŘELOŽKY
EI PŘELOŽKY

- PODROBNOSTI ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ JSOU PŘEDMĚTEM TEXTOVÝCH A VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ TĚCHTO OBJEKTŮ
- KOORDINAČNÍ SITUACE ZAHRNUJE POUZE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY TĚCHTO OBJEKTŮ A JEJICH ZÁKLADNÍ VAZBY

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	MENE s.r.o. INDUSTRY, Lobezská 53, 326 00 Plzeň, DIČ: CZ61171344, TEL: 377 445 149
ING. B. FRÖHLICH	P. RONOVSKÁ			

Okres: PLZEŇ – SEVER

Investor: SUS PK, OBEC DOLNÍ BĚLÁ, VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ a.s.

PD II/204 DOLNÍ BĚLÁ – PRŮTAH

KOORDINAČNÍ SITUACE – II. ETAPA – ÚSEK 4,5

Arch. číslo	01 / 17
Datum	01 / 17
Měřítko	1 : 250
Formát	10 x A4
Stupeň	PDPS
Paré č.	Výkr. č. A.2.5.