

Mgr. Aleš Janoušek

ředitel Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Dobrý den pane řediteli,

na základě poptávky na přeložení rozvaděče MaR včetně rozšíření regulace o jednu topnou větev pro VS v budově Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň zasíláme celkovou cenu prací, materiálu a technologií:

Celková cena: 82.320 Kč bez DPH

Celková cena obsahuje veškeré položky, které jsou obsaženy ve výkazu výměr výběrového řízení STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR CHEMIE, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - PŘÍSTAVBA VÝTAHU A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (2. VYHLÁŠENÍ) v části D1 – Přeložka MaR a to položkově:

Demontáž a montáž rozvaděče a kabeláže	kpl	1,00
Příložné čidlo s měřicím členem standartu Dallas DS18B20 , 9-12bitů a jeho připojení do terminálu (vč. kabeláže)	ks	1,00
Trojcestný ventil DN20, kv=6,3 + servopohon nap. 24V, ovl. 0-10V	kpl	1,00
Anténa pro montáž na stěnu, 868MHz, kabel 5m, konektor SMA	ks	1,00
Provizorní a definitivní umístění antény	kpl	1,00
Úprava rozvaděče	kpl	1,00
Kabel silnoproudý pro nn, 4x1,5mm ²	m	80,00
Kabel silnoproudý pro nn, 3x1,5mm ²	m	280,00
Kabel silnoproudý pro nn, 3x2,5mm ²	m	50,00
Kabel ovládací, 2x1mm	m	120,00
Kabel ovládací, 4x1mm	m	80,00
Kabel FTP cat. 5e, 4x2x0,5mm	m	370,00
Pomocný a montážní materiál vč. krabic, svorek a spojek	kpl	1,00
Kabelový žlab oceloplechový 125x100mm vč. víka	m	4,00
Kabelový žlab drátěný 150x100mm	m	4,00
Plastová instalační trubka pevná D=32mm	m	4,00
Plastová instalační trubka ohebná D=20mm	m	6,00
Montážní a kotevní materiál	kpl	1,00
Doprava a manipulace s materiálem	kpl	1,00
Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,00
Odzkoušení systému v zimním a letním období	kpl	1,00
Revizní zpráva	kpl	1,00
Zaškolení obsluhy	kpl	1,00
Předávací dokumentace	kpl	1,00

V Tachově dne 30. 11. 2017

Ing. Adam Sluka, jednatel FLEA s.r.o.

FLEA
flexible ideas

FLEA s.r.o., P.O. BOX 15, 347 01 Tachov
tel: +420 739 065 991, email: info@flea.cz
IČ: 28 04 98 02, DIČ: CZ 28 04 98 02