



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ VJEZDU 1:50

VJEZD	VOZOVKA	CHODNIK
-------	---------	---------



0.62250 km



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S MODIF.	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1	—
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ 0,2kg/m ²		ČSN 736:29	—
PODKLADNÍ VRSTVA Z ACP 16S	TL. 70mm	ČSN EN 13108-1	—
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ 0,2kg/m ²		ČSN 736:29	—
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C _{8/10}	TL.130mm	ČSN EN 13285	—
ŠTĚRKODŘ Ť ŠDA	TL.200mm	ČSN EN 13285	—
CELKEM	TL.450mm		

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVALIL
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Zezulová	AutoCAD	Ing. Škubalová
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.OZEMÍ:	HARTMANICE	
OBJEDNATEL	SÚS Plzeňského kraje			
AKCE	II/149 a II/190 PRŮTAH HARTMANICE			
OBJEKT:	SO 101 KOMUNIKACE			
OBSAH	ČÍS. VÝKRESU			
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SIL. II/145 V MÍSTĚ VJEZDU	ČÍS. KOPIE			
3c				