



PRACOVNÍ MÍSTO UPROSTŘED VOZOVKY




PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH


PŘEKOP PROVÁDĚT PO POLOVINÁCH



PRACOVNÍ MÍSTO ZÚŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU



PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH - ŘÍZENÍ PROVOZU SSZ



SMĚROVACÍ DESKA S VÝSTRAŽNÝM SVĚTLEM

PODPĚRNÝ SLOUPEK S PODKLADNÍ DESKOU

SMĚROVACÍ DESKA LEVÁ  
ODSTUP DESEK 3 M

STAVENIŠTĚ

PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEXNÍ ČSN EN 12899-1  
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZÁKLADNÍ VL 6.1 A VL 6.2


Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66

Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál svislých značek užitých na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA2, na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflexní.

Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené velikosti.

Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		 <div>K LETIŠTI 441/II, KLATOVY 339 01 tel/fax 376315118 kmacan@projekcds.cz</div>	
ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN			
KRAJ		PLZEŇSKÝ		KAT.ÚZEMÍ		KLATOVY			
OBJEDNATEL		MĚSTO KLATOVY, NÁM. MÍRU 62, 339 01 KLATOVY						FORMÁT	A4
AKCE		II/186 KLATOVY - PLÁNICKÁ ULICE STAVEBNÍ ÚPRAVY						DATUM	I/18
								ÚČEL	PDPS
								ČÍS.ZAKÁZKY	3016
								MĚŘITKO	SCHEMA
								ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE
OBSAH		ZOV - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ							

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELUM VÝRAJENÝM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY. JINÉ OSOBY JAK PŘÁVNICKÉ TAK FYZICKÉ NĚJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNĚHO SOHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÝ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM.