



# HORNÍ BŘÍZA - TOVÁRNÍ ULICE

## SITUACE DIO 7. ETAPA M 1:250



### 7. ETAPA - 2. ČÁST VÝSTAVBY

BUDE OSAŽENO PROVIZORNÍ DZ OZNAMUJÍCÍ SVĚTELNOU SIGNALIZACI A UZAVÍRKA ČÁSTI KOMUNIKACE V DÉLCE 117 m Z OBOU STRAN.  
PO POLOŽENÍ PROVIZORNÍ PANELOVÉ VOZOVKY Z PANELŮ 300/150/15 DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE V TL. 15 cm VPRAVO VE SMĚRU STANIČENÍ V DÉLCE 117 m BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TOVÁRNÍ ULICE PO LOŽNOU VRSTVU, PAK BUDE PANELOVÁ VOZOVKA ODSTRANĚNA A DOBUDOVÁNA ZBÝVAJÍCÍ ČÁST VPRAVO ZA PROVOZU PO LOŽNÉ VRSTVĚ. PANELE BUDOU POUŽITY V DALŠÍ ETAPĚ, KTERÁ BUDE PROVEDENA STEJNĚ.

 <b>BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby</b> Goldschneiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, <a href="mailto:projekte@boula.cz">projekte@boula.cz</a> , IČ 280 35 461				
Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo, kraj	Horní Bříza, Plzeňský kraj
Libor Boula	Z. Sedláková	Libor Boula	Druh dokument.	PDPS
Investor: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Obec Horní Bříza			Číslo zakázky	0913
Stavba: HORNÍ BŘÍZA - TOVÁRNÍ ULICE - PRŮTAH			Datum	06/2017
Název výkresu: E2 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			Měřítko	1:250
SITUACE 7. ETAPA - 2. ČÁST VÝSTAVBY			objekt	č. přílohy
			č. paré	
			E2	8