



HORNÍ BŘÍZA - TOVÁRNÍ ULICE  
SITUACE DIO 1.ETAPA M 1:250



1. ETAPA - 1. ČÁST VÝSTAVBY

BUDE OSAZENO PROVIZORNÍ DZ OZNAMUJÍCÍ SVĚTELNOU SIGNALIZACI  
A UZAVÍRKA ČÁSTI KOMUNIKACE V DÉLCE 125 m Z OBOU STRAN.  
PO POLOŽENÍ PROVIZORNÍ PANELOVÉ VOZOVKY Z PANELŮ 300/150/15  
DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE V TL. 15 cm VPRAVO VE SMĚRU STANIČENÍ V DÉLCE  
125 m BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TOVÁRNÍ ULICE  
PO LOŽNOU VRSTVU, PAK BUDE PANELOVÁ VOZOVKA ODSTRANĚNA A DO-  
BUDOVÁNA ZBÝVAJÍCÍ ČÁST VPRAVO ZA PROVOZU PO LOŽNÉ VRSTVĚ.  
PANELY BUDOU POUŽITY V DALŠÍ ETAPĚ, KTERÁ BUDE PROVEDENA STEJNĚ.

 <b>BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby</b> Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Písek, tel. 377 421 190, projekce@boula.cz, IČ 280 35 461				
Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo, kraj	Horní Bříza, Píseňský
Libor Boula	Z. Sedláková	Libor Boula	Druh dokument.	PDPS
Investor: SÚS Píseňského kraje, p.o. Obec Horní Bříza			Číslo zakázky	0913
Stavba: HORNÍ BŘÍZA - TOVÁRNÍ ULICE - PRŮTAH			Datum	06/2017
Název výkresu: E2 - DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			Měřítko	1:250
SITUACE 1. ETAPA - 1. ČÁST VÝSTAVBY			objekt	č. plochy
			č. paré	
			<b>E2</b>	<b>2</b>