


1.NP

Z rozvaděče OR 1 - bude proveden vývod kabelem 1 CHKEV 3Ax1,5 - ovládací tlačítko CENTRAL STOP

Z rozvaděče OR P - bude proveden vývod kabelem 1 CHKEV 3Ax1,5 - ovládací tlačítko TOTAL STOP



Legenda místností

označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha (m2)	Povrchy			
			Podlaha	Stěny	Strop	
-1.01-	Zádvěří - čistící zóna	8,06	Čistící zónká dlažba - textilní	S3	Drobné opravy v rozsahu 10 - 20 %, přeštukování + malba	sv 3,1 m - stávající omítka
-1.02-	Úklidová místnost	3,05	Keramická dlažba - stávající		Stávající keramický obklad - oprava poškozených prvků	sv 3,1 m - stávající omítka
-1.03-	Šatna děti	14,65	Stávající PVC + sokl		Drobné opravy v rozsahu 10 - 20 %, přeštukování + malba	sv 3,1 m - stávající omítka
-1.04-	Šatna personál + denní místnost	8,67	Stávající PVC + sokl (oprava)		Drobné opravy v rozsahu 10 - 20 %, přeštukování + malba	sv 2,9 m - stávající omítka
-1.05-	Sklad dětská skupina	4,27	Keramická dlažba - protiskluzná (nové)	S1	Doplnění obkladu za umyvadlem v = 1,8 m, Omyvatelný nátěr v = 1,5 m po obvodě místnosti	sv 2,9 m - stávající omítka
-1.06-	Chodba	3,25	Keramická dlažba - protiskluzná (nové)	S1	Omyvatelný nátěr v = 1,5 m po obvodě místnosti + malba	sv 2,9 m - stávající omítka
-1.07-	Chodba	7,47	Keramická dlažba - protiskluzná (nové)		Omyvatelný nátěr v = 1,5 m po obvodě místnosti + malba	sv 2,9 m - stávající omítka
-1.08-	Schodiště + výtah	40,35	Keramická dlažba - stávající		Drobné opravy v rozsahu 10 - 20 %, přeštukování + malba	sv 2,5 m - stávající podhled
-1.09-	Chodba provozní	10,61	Keramická dlažba - protiskluzná (nové)		Doplnění obkladu za umyvadlem v = 1,8 m, Omyvatelný nátěr v = 1,5 m po obvodě místnosti	sv 2,5 m - stávající omítka
-1.10-	WC - personál	3,52	Keramická dlažba - stávající	S1	Stávající obklad - oprava a doplnění z 50 % Drobné opravy omítky v rozsahu 10 - 20 %, přeštukování + malba	sv 2,5 m - stávající podhled
-1.11-	Přípravná jídla	10,38	Keramická dlažba - protiskluzná (nové)	S1	Doplnění obkladu po obvodě místnosti v = 1,8 m, + malba stěn a stropu	sv 2,9 m - stávající omítka
-1.12-	Jídlna	26,53	Marmoleum	S2	Doplnění obkladu za umyvadlem v = 1,8 m, Omyvatelný nátěr v = 1,5 m po obvodě místnosti	sv 2,9 m - stávající omítka
-1.13-	Herna III	10,47	Marmoleum	S2	Omyvatelný nátěr v = 1,5 m po obvodě místnosti + malba	sv 2,9 m - stávající omítka
-1.14-	Místnost personál	6,35	Stávající PVC + sokl		Drobné opravy v rozsahu 10 - 20 %, přeštukování + malba	sv 2,9 m - stávající omítka
-1.15-	Herna II + spaní	30,91	Marmoleum	S2	Doplnění obkladu za umyvadlem v = 1,8 m, Omyvatelný nátěr v = 1,5 m po obvodě místnosti	Podhled Thermatex 600x600 (sv 2,65 m)
-1.16-	Herna I	43,62	Marmoleum	S2	Omyvatelný nátěr v = 1,5 m po obvodě místnosti - krytý na radiátory	sv 2,9 m - stávající omítka
-1.17-	WC + umývárna - děti	14,05	Keramická dlažba - protiskluzná (nové)	S1	Obklad výšky 2,0 m, po obvodě místnosti, doplnění zařizovacích opředmětů - dětské rozměry a výšky !!	Podhled Thermatex 600x600 (sv 2,65 m)
-1.18-	WC - personál	2,60	Keramická dlažba - protiskluzná (nové)	S1	Obklad výšky 2,0 m, po obvodě místnosti, doplnění zařizovacích předmětů	Podhled Thermatex 600x600 (sv 2,65 m)

+0,000 = 1.NP

Legenda:

- (M) Ventilátor
 - Žárovkové svítidlo 2x36W MODUS - může být požitó stávající demontované
 - Žárovkové svítidlo 1x60W MODUS
 - Zásuvka 230V
 - Vypínače přepínače
 - A Modus Svítidlo BRS, 8x16 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 480mm, 700mA
 - B Modus Q LED panel, vestavný/závěsný čtverec A, modul 600, 2700K, driver 700mA
- V 1.NP bude provedena nová elektroinstalace - z důvodu změny využití**

Č. revize	Druh změny / Popis	Vypracoval / Podpis	Datum
Před zahájením realizace dopracovat Realizační projektovou dokumentací (RDS) v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. ve znění pozdějších doplňků a novel			
Generální projektant Ing. Petr Lavička PROJEKCE-ENGINEERING-KONZULTACE Za Beránkem 758 / II, 33901 Klatovy IČO : 76140369 office : Pražská 22, 33901 Klatovy e-mail : lavička.ing@gmail.com tel. : +420 724004430		Vedoucí projektant (HIP) Ing. Petr Lavička Odpovědný architekt / projektant Ing. Petr Lavička Vypracoval Pavel Šima	
Investor (stavebník) : Klatovská nemocnice a.s. IČO : 26360527 Plzeňská 569 339 01 Klatovy		Stavba / Projekt Stavební úpravy objektu čp.202 bývalý objekt TRN - úpravy sociálních zařízení v 2.a 3.NP, úprava prostorů pro dětskou skupinu v 1.NP st.p.č.1052, a p.č.2078 v kú. Klatovy	
Místo stavby	Klatovy, objekt bývalé TRN areál Klatovské nemocnice a.s. , kú. Klatovy, Plzeňský kraj	Arch. Číslo projektu Arch. N. KT_002_2016 Formát : A 3	Měřítko : M 1:100
Typ / stupeň dokumentace	změna stavby před dokončením (DSP)	Číslo zakázky : 16_002	Datum : březen / 2016
Část dokumentace	D.1.4.d) TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Číslo výkresu ELEKTROINSTALACE - 1.NP	
Obsah Výkresu (přílohy)	D.1.4.b.3		

Tento výkres, a s ním související podklady, výpočty a návrhy, jsou výhradním duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace, jsou chráněny autorským zákonem. Nesmí být bez vědomí autora rozmnožovány, přenechány k použití třetí osobě, nebo užívány k jiným účelům než byly určeny.