

naše č.j.: 1408/18/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludka Kašparová
tel.: 377 172 411
e-mail: ludka.kasparova@suspk.eu
datum: 16.02.2018

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „II/145 a II/190 Průtah Hartmanice“

Zadavatel obdržel dne 14.02. a 15.02.2018 žádosti o dodatečné informace s následujícími dotazy. Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele u dané zakázky znovu upravený soupis prací „Příloha č. 3a) SK 44 – stavba“ a podává vysvětlení na zaslané otázky uchazeče:

DOTAZ č. 1

Stavební objekty výměna vodovodu

V souhrnné technické zprávě je v odstavci B.2.3. uvedeno, že po dobu stavby bude nutné zajistit nouzové zásobování například provizorním rozvodem po povrchu. Výkaz výměr neobsahuje položky pro náhradní zásobování vodou. Domníváme se, že položky pro náhradní zásobování vodou ve výkazu výměr chybí.

Doplňí zadavatel položky pro náhradní zásobování vodou po dobu stavby do jednotlivých objektů výměny vodovodu?

ODPOVĚĎ č. 1

Položka náhradního zásobování vodou po dobu stavby do jednotlivých objektů byla doplněna do soupisu prací – Příloha č. 3 a) do VON obce jako jednu z položek zařízení staveníště.

POZN.: Zhotovitel je povinen po dobu výstavby zajistit zásobování pitnou vodou. Rozsah nouzového zásobování a způsob jeho provedení záleží na organizaci práce a způsobu provedení prací. Doba přerušení dodávky vody smí být maximálně 8 hodin, výjimečně 12 hodin.

Je na uvážení uchazeče /zhotovitele/, zda bude provádět práce tak, že položí hlavní potrubí a následně bude přepojovat jednotlivé nemovitosti a bude tedy pouze krátkodobá odstávka vody do jednotlivých nemovitostí v řádu hodin, nebo zda na svoje náklady vybuduje povrchový suchovod přes rekonstruovaný úsek vodovodu napojený přímo k jednotlivým odběratelům.

DOTAZ č. 2

Zadavatel v dodatečných informacích č.1 ze dne 12.02.2018, v odpovědi na dotaz č.4 a 5, upřesnil, že podkladní vrstva má být z asfaltové směsi ACP 16S PMB 25/55-55. Nově vydaná ČSN 65 7222-1 (z 1.9.2017) tento druh modifikovaného asfaltu s označením „25/55-55“ ale neuvádí a zejména není již ani na trhu. Žádáme zadavatele o upřesnění pojiva u této asfaltové vrstvy v souladu s aktuálně platnými normami.

ODPOVĚĎ č.2

Upřesňujeme druh modifikovaného asfaltu na označení 25/55-60 dle ČSN 65 7222-1.

DOTAZ č. 3

V zadavatelem předloženém soupisu prací (výkazu výměr) v objektech veřejného osvětlení jsou položky „Drobný materiál“ a „PPV“ (pol. č. 57 a 58 v SO 401.1 a pol. č. 72 a 73 v SO 401.2.) s měrnou jednotkou % a bez uvedení množství. Je zcela na libovůli uchazečů, jakým způsobem přistoupí k vyplnění těchto položek (stanoví si libovolné množství i jednotkovou cenu – tedy počet % i základ)? To znamená, že jediným požadavkem zadavatele je, aby tyto položky nebyly oceněny nulou??? Pokud ne, tak žádáme zadavatele o: a) stanovení množství (počet %) u těchto položek, případně o upřesnění jakým způsobem má být množství u těchto položek vyplněno, b) stanovení jaký základ se má u těchto položek použít (zda se má jednat o celkovou hodnotu některého oddílu v rámci předmětného stavebního objektu, atp.) .

ODPOVĚď č.3

Dokládáme opravený soupis prací se stanovením množství (počet %) u těchto položek.

Na základě žádostí o dodatečné informace zadavatel upřesňuje a doplňuje chybějící drobné položky ve výkazu výměr.

Dle Dodatečných informací č.2 je na profilu zadavatele upravená **Příloha č. 3a) – SK44 - Soupis prací – stavba.**

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

01

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.