



naše č.j.: 1427/18/SÚSPK-P
vyřizuje: Ing. Eva Špillarová
tel.: 770 129 241
e-mail: eva.spillarova@suspk.eu
datum: 19. 02. 2018

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)“

Zadavatel obdržel dne 14. 02. 2018 následující dotazy a zveřejňuje odpověď formou Dodatečných informací č. 1 následovně:

Dotaz č. 1:

SO 101 komunikace – Ve výkazu výměr se nachází položka č. 35 462511111 Zához prostoru z lomového kamene. Patrně se jedná o náhradu materiálu v místě sanace podkladních zemin v aktivní zóně. Ve výkresu Vzorový příčný řez – rekonstrukce je znázorněna výměna zeminy v aktivní zóně vozovky v tl. 0,30 – 0,40 m. Dle popisu v technické zprávě na straně 3 je psáno ... Poté bude provedeno případné odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně silničního tělesa a následná výměna zeminy v aktivní zóně vozovky v tloušťce 0,30 m ve staničení km 0,03559 – 0,40000 a v tloušťce 0,40 m ve staničení km 0,40000 – 1,00208. Výměna zeminy může být případně nahrazena zlepšením zeminy přidáním vápna v množství 2 – 2,5 % v tloušťce vrstvy 0,30 m.

Jakým způsobem požaduje zadavatel provést sanaci aktivní zóny?

1. Výměnou vhodné zeminy
2. Zlepšením zeminy přidáním vápna
3. Záhozem z lomového kamene

Odpověď č. 1:

Sanace pláně silničního tělesa bude provedena v případě její nedostatečné únosnosti záhozem z lomového kamene jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

SO 101 Komunikace – Ve výkazu výměr se nachází položka 181006113 Rozprostření zemin tl. vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ... 750 m². Dále však chybí položka dodání této zeminy v množství 150 m³. Mohl by zadavatel tento údaj doplnit do výkazu výměr?

Stejný dotaz platí i pro SO 102 Parkovací stání, chodníky, stezka pro pěší a cyklisty.

Odpověď č. 2:

Rozprostření bude provedeno vhodnou odtěženou zeminou z výkopů v trase. Položka dodávky zeminy není třeba, uvedené množství je ve výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

Dle zadání je součástí stavby provedení dešťové kanalizace z PVC potrubí DN 150 v celkové délce 226,5 m. V předložené projektové dokumentaci chybí způsob uložení potrubí. Výkaz výměr neobsahuje lože a obsyp z kameniva a dále zkoušky vodotěsnosti potrubí. Požaduje zadavatel tyto práce, pokud ano mohl by je doplnit do výkazu výměr?

Odpověď č. 3:

Jedná se o přípojky uličních vpustí. Do soupisu prací bylo doplněno zřízení lože pod potrubí z kameniva drobného těženého fr. 0-4 mm tl. 100 mm a obsyp potrubí kamenivem drceným fr. 0-4 mm v tl. 500 mm. Tyto úpravy vyvolaly změny soupisu prací v oddílu 1. Zemní práce. Vodotěsná zkouška na přípojkách uličních vpustí nebude prováděna.

Dotaz č. 4:

Dle technické zprávy na straně 6 bude odvodnění komunikace zajištěna novými uličními vpustmi, zaústěnými přes zápachovou uzávěrku do smíšené kanalizace v trase. Ve výkazu výměr tyto zápachové uzávěrky chybí. Mohl by zadavatel tento údaj doplnit do výkazu výměr?

Odpověď č. 4:

Ve výkazu výměr je navržena uliční vpust prefabrikovaná z dílců se zápachovou uzávěrkou (viz výkresová část). V případě, že použijete jiný typ UV, oceňte Vámi dodanou vpust včetně montáže a dodávky nezbytných dílů pro zřízení zápachové uzávěrky.

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel opravuje nesrovnalosti ve výkazu výměr. Příloha Dodatečných informací č. 1 je **nově upravený výkaz výměr**.

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně:

Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

12.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 09:00 hod. dne 02. 03. 2018.

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 19. 02. 2018 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 07. 02. 2018 za znění s výše uvedenými změnami vč. nového soupisu prací.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

108

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.