



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ


1 : 25



SANACE NEÚNOSNÝCH MÍST



V MÍSTĚ ROZJEZDU KŘÍŽOVATKY



OPRAVA TRHLIN DLE TP 115

Před pokládkou výztužného prvku je nutné opravit lokální poruchy (výtluky a nerovnosti).

Před prováděním postřiku se všechny trhliny podle šířky upraví jedním z následujících způsobů:

- 1.) Pomocí kotouče nebo frézy se trhliny proříznou, vyčistí, svislé stěny se opatří penetračně adhezním nátěrem a vytvořené komůrky se zalijí pružnou asfaltovou záливkovou hmotou.
- 2.) Pomocí horkovzdušného zařízení se trhliny vyčistí, nahřejí a následně zalijí pružnou asfaltovou záливkovou hmotou.

V případě větších trhlín se na řádně očištěný povrch provede postřik kationaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí (ČSN EN 13808) tak, aby množství asfaltu po vyštěpení emulze činilo 1,2 kg/m².

Následně se na takto připravený povrch do postřiku položí rovnoběžně s podélnou osou vozovky pásy geomříže dle TP 147 (splétaná skelná geomříž s min. pevností 100 kN) se vzájemným dotykem a řádně se přitlačí válečkem.

Pokládka geomříže se provádí v dostatečném předstihu před prováděním následné asfaltové vrstvy, aby mohlo dojít k vyštěpení emulze. Případné záhyby nebo zvlnění je nutné před pokládkou odstranit.

Po položené geomříži nesmí být vedena jakákoliv doprava. Pouze při pokládce další asfaltové vrstvy smí být poježděn pouze vozidly dopravujícími asfaltovou směs k finišeru. Tato vozidla se musí pohybovat nízkou rychlostí, plynule a nesmí prudce brzdit a nebo se otáčet.

Pokládku geomříže provádět dle pokynů a návodů výrobce, dodržovat požadavky uvedené v TP 115 a TP 147.



VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL					
		Ing. Rojt									
KRAJ		Plzeňský		MÍSTO		Úšava, Mlýnec		FORMÁT			
OBJEDNATEL		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje						DATUM			
REKONSTRUKCE SILNICE II/198 PERNOLEC - PŘIMDA - 2. ÚSEK SO 104 - KŘÍŽ. SIL. III/19850 - NÁJEZD NA D5								5 x A4			
								V/2017			
								ÚČEL		DPS	
								ČÍSLO ZAKÁZKY			
								MĚŘÍTKO		1 : 25	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ								<div>B</div>			