


Vzorové příčné řezy - 1 : 50



VOZOVKA oprava - konstrukce 1:

— Dbrusná vrstva z asfaltového betonu	ACD 11S PMB 45/80-65	40mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
— Spojovací postřik asfaltovou emulzí modifikovanou C40BF	SP C40BF	0,3 kg/m2	ČSN EN 13808	ČSN 736129
— Ložná vrstva z asfaltového betonu	ACL 16S PMB 25/55-60	60mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
— Spojovací postřik asfaltovou emulzí modifikovanou C40BF	SP C40BF	0,6 kg/m2	ČSN EN 13808	ČSN 736129
— Frézování stávajícího asfaltového krytu		-100mm		

CELKOVÁ TLOUŠŤKA OPRAVY : 100mm

VOZOVKA oprava - konstrukce 2:


— Dbrusná vrstva z asfaltového betonu	ACD 11S PMB 45/80-65	40mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
— Spojovací postřik asfaltovou emulzí modifikovanou C40BF	SP C40BF	0,3 kg/m2	ČSN EN 13808	ČSN 736129
— Ložná vrstva z asfaltového betonu	ACL 16S PMB 25/55-60	60mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
— Spojovací postřik asfaltovou emulzí modifikovanou C40BF	SP C40BF	0,6 kg/m2	ČSN EN 13808	ČSN 736129
— Oprava trhlin pružnou asf. zálivkou + výstužná vložka (kompozitní materiál 50x50) š. min. 2,0m				TP 115 a TP 147
— Frézování stávajícího asfaltového krytu		-100mm		

CELKOVÁ TLOUŠŤKA OPRAVY : 100mm

VOZOVKA oprava - konstrukce 1:

— Dbrusná vrstva z asfaltového betonu	ACD 11S PMB 45/80-65	40mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
— Spojovací postřik asfaltovou emulzí modifikovanou C40BF	SP C40BF	0,3 kg/m2	ČSN EN 13808	ČSN 736129
— Ložná vrstva z asfaltového betonu	ACL 16S PMB 25/55-60	60mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
— Spojovací postřik asfaltovou emulzí modifikovanou C40BF	SP C40BF	0,6 kg/m2	ČSN EN 13808	ČSN 736129
— Podkladní vrstva z asfaltového betonu hrubozrnného	ACP 22+ 50/70	-60mm	ČSN EN 13108-1	ČSN 736121
— Kamenivo zpevněné cementem	SC C8/10 (KSC-I)	-120mm		ČSN 736124
— Šterkodrt	ŠD A 0/32	-300mm		ČSN 736126-1

CELKOVÁ TLOUŠŤKA OPRAVY : 580mm



LEGENDA

- oprava komunikace
- stávající terén
- stávající terén - zeleň

Zodpovědný projektant: Ing. Kamil Hrbek		Renata Hrbková Lubná 13 270 36 Lubná u Rakovníka	
Vypracoval a kreslil: Renata Hrbková			
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň			
Obec: Vejprnice	Okres: Plzeň - sever	Datum: 04 / 2018	
Akce: II/203 Vejprnice - průtah, oprava povrchu		Stupeň PD: PDPS	
		Formát: 3 x A4	
		Měřítko: 1 : 50	
		Výkres č.:	Paré:
Výkres: Vzorové příčné řezy		C.3.	