

stavba:

**SOUE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN A CHODBY**

pro médium:

Teplá voda 90 °C, PN6

č.p.	název, popis zařízení, prací a dodávek	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Kč celk.
	I. Předizolovaný potrubní systém				
	Předizolované trubky s měděnými dráty				
1	Ø 80/88,9/3,2/160 - 6 m	ks	4		
2	Ø 80/88,9/3,2/160 - 12 m	ks	2		
3	PE-smršťovací spojka + balení pěny Ø 160	kpl	6		
4	Předizolovaný oblouk dlouhý - 90° - 1x2 m vnější Ø potrubí / vnější Ø pláště [mm] 88,9/160	ks	2		
5	Koncový uzávěr izolace 88,9/160	ks	4		
6	Materiál pro pospojování kontrolního systému - příslušenství spojek	kpl	1		
7	Výstražná fólie	m	50		
8	Těsnící prstenec Ø 160	ks	4		
	Dodávka celkem vč. dopravy Plzeň /bez DPH/	1	kpl		

č.p.	název, popis zařízení, prací a dodávek	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Kč celk.
	II. Ostatní				
	Zkoušky dle ČSN EN 13480-5 - svarových spojů - stavební zkouška - tlaková zkouška HZ Sazba	hod	18		
	Demontáže: - vypuštění potrubí	m ³	1		
	- demontáž stávajícího potrubí do DN100	m	80		
	Radiografická kontrola jakosti svarových spojů - potrubí ve výkopu do DN 100	ks	2		
	Vyčištění smontovaného potrubí propláchnutím vodou (součást dodávky a montáže potrubí)				

Rekapitulace PSV

stavba: **SOUE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN A CHODBY**

č.p.	název, popis zařízení, prací a dodávek	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Kč celk.
	Předizolované potrubí Dodávka Montáž Přesun hmot, skladování Zkoušky Demontáže Rentgeny Vedlejší rozpočtové náklady Rezerva CELKEM (bez DPH)				