



PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE - OBJEKT "A"



PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE - OBJEKT "A"



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>
101	ZÁDVEŘÍ + VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	28,75
102	CHODBA	90,10
103	VRÁTNICE – RECEPCE	8,50
104	VRÁTNICE – ZÁZEMÍ	9,81
105	ŠATNA PRO KROUŽKY	29,71
106	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,55
107	CHODBA	7,03
108	BALETNÍ SÁL	50,30
109	BALETNÍ SÁL	49,20
110	MALÁ TĚLOCVIČNA – NÁRAŽOVNA	52,70
111	CHODBA	24,68
112	ZÁZEMÍ KAVÁRNY	10,04
113	WC – ŽENY	16,40
114	WC – MUŽI	15,39
115	CHODBA	4,28
116	SCHODIŠTĚ	14,67
117	KRESLÍRNA	42,31

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2. NP


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>
201	SCHODIŠTĚ	13,95
202	CHODBA	17,25
203	VRÁTNICE – RECEPCE	20,87
204	UČEBNA	20,87
205	GURMÁNSKÁ DÍLNA	49,73
206	CHODBA	15,81
207	PŘEDSÁLÍ	49,76
208	PŘEDSÁLÍ	52,08
209	ZASEDAČKA	52,35
210	ZIMNÍ ZAHRADA	15,92
211	CHODBA	12,56
212	WC – ŽENY	4,90
213	WC – MUŽI	5,82
214	VÝTVARNÝ ATELIER	15,04
215	VÝTVARNÝ ATELIER	26,10
216	VÝTVARNÝ ATELIER	19,42

POZNÁMKY:

- POZN.1** 1) V CELÉ ŘEŠENÉ REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI OBJEKTU "A" NA STĚNÁCH A NA STROPECH POUZE KDE JSOU KLENBY (M.Č. 105 - ŠATNA PRO KROUŽKY) BUDOU ODSTRANĚNY STARÉ NÁTĚRY A MALBY V TL. CCA 5 MM - - VIZ. TABULKY MÍSTNOSTÍ VE VÝKRESU 1.NP A 2.NP NOVÉHO STAVU (POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN, STROPŮ - NOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA)
- POZN.2** 2) ZAHOZENÍ DRÁŽEK PO VYBOURANÉ ELEKTRO - JÁDROVÁ OMÍTKA ŠÍŘE 300 MM, HLOUBKA 80 MM, CELKEM 100 Mb OPRAVA STĚN A PODLAH PO VYBOURANÉM ELEKTRO A ÚT

LEGENDA:

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY (KOBREC, LINOLEUM), DŘEVĚNÉ PODLAHY (PŘEDPOKLÁDÁ SE POŠKOZENÍ) NA STÁVAJÍ POVALY SE ŠKVÁROU MEZI 1.PP A 1.NP - NOSNÁ KONSTRUKCE KLENBY MEZI 1.NP A 2.NP - NOSNÁ KONSTRUKCE - DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMCE**
- BOURANÉ VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KTERÉ SE NAHRADÍ NOVÝMI**
- VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KTERÉ JE NUTNÉ REPASOVAT DVEŘE SE VYSADÍ, OBROUSÍ, VYTMELÍ, NATŘOU LAZUROU VE DVOU VRSTVÁCH A NALAKUJÍ VE DVOU VRSTVÁCH JEDNÁ SE O TRUHLÁŘSKOU OPRAVU, NAROVNÁNÍ PANTŮ, PROMAZANÍ PANTŮ, LAKÝRNICKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE**
- VNITŘNÍ POSUVNÉ DVEŘE DO DŘEVĚNÉHO OBKLADU SE BUDOU REPASOVAT DVEŘE SE VYNDAJÍ, ODVEZOU DO DÍLNY, OČISTÍ, ODSTRANÍ SE STARÉ NÁNOSY LAKU, VYTMELÍ A OPĚT SE NAMONTUJÍ A NOVĚ OPATŘÍ LAZUROU A NALAKUJÍ VE DVOU VRSTVÁCH.**
- V 2.NP V ZASEDAČCE A PŘEDSÁLÍ (M.Č. 207,208 A 209) SE ODSTRANÍ HISTORICKÉ KRYTY RADIÁTORŮ, KTERÉ SE ROZEBEROU A ODVEZOU DO DÍLNY NA REPASY - OČISTÍ, ODSTRANÍ STARÝ LAK, POŠKOZENÉ ČÁSTI SE OPRAVÍ NEBO VYMĚNÍ ZA NOVÉ A NA ZÁVĚR SE OPĚT NAINSTALUJÍ ZPĚT VČETNĚ LAZURY A LAKU VE DVOU VRSTVÁCH. VÝŠKA KRYTŮ RADIÁTORŮ JE 0,8 M.**
- V 2.NP V ZASEDAČCE A PŘEDSÁLÍ (M.Č. 207,208 A 209) SE REPASUJE DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN TĚCHTO PROSTORŮ, KTERÝ BUDE NUTNÉ Z 1/3 POŠKOZENÉ ČÁSTI VYMĚNIT ZA NOVÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD STEJNÉHO DESIGNU. OBKLAD SE SUNDÁ, ODVEZE DO DÍLNY, OČISTÍ, ODSTRANÍ SE STARÉ NÁNOSY LAKU, POŠKOZENÉ ČÁSTI SE VYMĚNÍ A OPĚT SE NAMONTUJE A NOVĚ OPATŘÍ LAZUROU A NALAKUJE VE DVOU VRSTVÁCH. VÝŠKA OBKLADU JE 2,25 M - V M.Č. 208 A 207 A V M.Č. 209 JE OBKLAD DO VÝŠKY 0,8 M (STEJNĚ JAKO KRYTY RADIÁTORŮ).**
- V 2.NP V ZASEDAČCE A PŘEDSÁLÍ (M.Č. 207, 208 A 209) SE OCHRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁTĚŽOVÝ KOBREC. BUĎ SE MUSÍ SUNDAT A PO REKONSTRUKCI OPĚT NAVRÁTIT ZPĚT NEBO ZAKRÝT.**
- DŘEVĚNÝ OBKLAD STROPU V MÍSTNOSTI PŘEDSÁLÍ (M.Č. 208) SE REPASUJE. OBKLAD SE SUNDÁ, ODVEZE DO DÍLNY, OČISTÍ, ODSTRANÍ SE STARÉ NÁNOSY LAKU, POŠKOZENÉ ČÁSTI SE VYMĚNÍ A OPĚT SE OBKLAD STROPU NAMONTUJE A NOVĚ OPATŘÍ LAZUROU A NALAKUJE VE DVOU VRSTVÁCH.**
- PRO NOVĚ NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ TOPENÍ JE NUTNÉ VYSEKAT DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU - 100 Mb, ŠÍŘE DRÁŽKY 300 MM, HLOUBKA DRÁŽKY 120 MM KDE NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ PROJEDE STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ Z 1.NP DO 2.NP, V TĚCHTO MÍSTECH BUDOU PROVEDENY SONDY VE STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCI Z DŘEVĚNÝCH TRÁMCŮ - 15 M2 STROPŮ ROZKREJEME - - VŠECHNY STROPNÍ VRSTVY - PROVEDE SE SONDA, ZKONTROLUJEME NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY JEJICH ZHLAVÍ (ALESPOŇ DVA V JEDNÉ SONDĚ) A ZPĚT NAVRÁTÍME SKLADBU STROPU**
- BOURANÝ STÁVAJÍCÍ OBKLAD V M.Č. 206 A V M.Č. 101,102,103 A 111**
- STÁVAJÍCÍ PODLAHY SE OCHRÁNÍ: PŘEKRYJÍ SE GEOTEXTILIÍ A POLOŽÍ SE NA NĚ OSB DESKY. PO REKONSTRUKCI SE OCHRANA PODLAH ODSTRANÍ.**
- ZAŽDÍVANÉ KONSTRUKCE - POROBETONOVÉ ZDIVO**



VED. PROJ.: L. BENEDA		ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ	
VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ		LUBOŠ BENEDA	
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO3	
INVESTOR: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK; PALLOVA 52/19; 301 00 PLZEŇ - VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ		ČÍSLO: 279, 332 09 ŠTĚNOVICE	
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK PALLOVA 52/19, PLZEŇ REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR 1.NP A 2.NP – OBJEKT "A"		DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ	
PŮDORYS 1.NP A 2.NP – BOURACÍ PRÁCE – OBJEKT "A"		RAZÍTKO:	
		DATUM: 05.2018	
		STUPEŇ: PD	
		Č. ZAKÁZKY: 201802	
		FORMÁT: 6x44	
		MĚR.: 1:100	
		Č. VÝKR.: 4	