

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 172 413
č.j.	7907/18/SÚSPK-P	email:	stepan.matl@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C			
Předpokládaná hodnota VZ:	221 871 593,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	provedení rekonstrukce silnice II/145 vč. 2 mostů, v celkové délce 5303,25 m		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-030446		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P18V00000622		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	21.9.2018	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Dobrý den, abychom byli schopni dobře ocenit položky do nabídky na akci: „II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C“ tak bychom potřebovali doplnění: u úseku B: Obj 202 rekonstrukce římsy - Nějaký celkový řez kde by bylo vidět na jak vysoké zdi je římsa osazena z důvodu zabednění - Pokud možno dodat půdorys římsy popřípadě rozvinutý pohled s výškami Obj 201 rekonstrukce mostu - Chybí mi výkresy křídel (hovoří se o nich pouze v TZ článek 5.3) u úsek C: 201 Rekonstrukce opěrné zdi - Žádáme doložit rozvinutý pohled na zeď, kde budou okotovány výšky zdi, nebo je nová zeď v celé délce stejně vysoká? Prosím o doplnění těchto výkresů do ZD.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Úsek B: 1) SO. 202 - délka římsy je popsána v TZ, situaci, př. řezech a detailem vlastní římsy. Další detaily - budou řešeny v rámci RDS. Materiál na římsu viz soupis prací. Niveleta římsy je cca 2,8m až 2,9m nad dnem řeky. 2) SO. 201 rekonstrukce mostu - délka křídel je zřejmá z půdorysu mostu, křídla budou rovnoběžná s převáděnou komunikací a budou vetknuta do stěn rámu. Detailní řešení je věcí RDS. Objem křídel je součástí výkazu objemu konstrukce v soupisu prací. Úsek C: SO. 201 Rekonstrukce opěrné zdi - délka zdi je popsána v TZ, situaci, př. řezech a detailem úpravy opěrné zdi. Další detaily - budou řešeny v rámci RDS. Materiál na římsu viz soupis prací.		
Datum vyhotovení:	24.9.2018		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

v z. Ing. Jiří Velíšek
náměstek generálního ředitele
podepsáno elektronicky