

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 172 413
č.j.	8459/18/SÚSPK-P	email:	stepan.matl@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C			
Předpokládaná hodnota VZ:	222 250 582,10 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	provedení rekonstrukce silnice II/145 vč. 2 mostů, v celkové délce 5303,25 m		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-030446		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P18V00000622		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 9., 10. a 11.10.2018 žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	Prosím Vás o upřesnění: Úseku C DIO SO 110 pol. 1 - 4. Svodidlo beton v. 0,6 m - 2128 bm Dotaz: Jedná se o provizorní betonové svodidlo o výměře 2128 bm , které se bude na stavbě 2 přesouvat? Bude se přesouvat v celé délce? Kolik bude v úseku staveništních vjezdů? Existuje dokumentace, kde budou zakreslena provizorní svodidla? Může být použito svodidel o výšce 0,5 m?		
2	1) V soupisu prací SO 101 úsek C se nachází materiálová položka č. 37 - síť na skálu s oky 6x8 cm pozinkovaná ø 2,2 mm, 50x2 m v celkové výměře 7868,75m2. Avšak montáž (uvedená v pol.č. 40 - Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě) má výměru pouze 1200 m2. Máme za to, že v soupisu prací chybí položka pro montáž 6368,75m2. Nebo jde skutečně jen o 1200m2 a pak je v pol.č. 37 navíc 6368,75m2 materiálu, který by tam neměl být. Dotaz č. 1 a) Opraví zadavatel výměry u pol.č. 37 a 40 z výše uvedeného SO? 2) V soupisu prací SO 102 úsek B se nachází pol.č. 4 - čekárna srubového typu, 300x 150/200 mm, sedlová střecha v počtu 1 kus. Nikde v PD jsme nenašli podrobnou specifikaci, nejlépe nějaký obrázek požadovaného typu se specifikací. Bez těchto informací nelze řádně tuto položku ocenit. Dotaz č. 2 a) Doplní zadavatel výkres nebo obrázek požadované čekárny včetně specifikace? 3) V soupisu prací SO 101 – úsek C se nachází pol.č. 150 - Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního v počtu 113ks. Nikde jsme však nenalezli položku pro dodání 113 ks směrových sloupků typu GS-SF 800. Dotaz č. 3 a) Doplní zadavatel položku pro dodání 113ks sloupků do soupisu prací?		
3	Prosím o upřesnění k akci: „II/ 169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C“ Ve výkazu výměr je uvedeno provedení vodorovného dopravního značení v „barvě“ - úsek B i úsek C SO 101. V technické zprávě je uvedeno provedení VDZ v „plastu“. Jaké VDZ má být ceněno? V Barvě, nebo v Plastu?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Betonové svodidlo se bude přesouvat podle postupu jednotlivých prací. Přesný rozsah staničení a postupu prací nemůže PD obsahovat, zde záleží na konkrétním zhotoviteli. Může být použito i bet. svodidlo výšky 0,5m. Jedná se o úseky, kde je průjezd staveništem a kdy je uvažováno s rychlostí 30 km/h.		

ad 2	dotaz 1 - Opraveno na výměru 1200m2.
	dotaz 2 - Čekárny téhož typu jako na úseku C, kde stávající čekárny budou v rámci stavby demontovány a znovu osazeny.
	Pozor – počet kusů 3.
	dotaz 3 - Materiálová položka doplněna.
ad 3	VDZ bude provedeno stříkaným plastem. Opraveno v soupisu prací.

Zadavatel k dnešnímu dni nahrazuje původní přílohu č. 3-1 a 3-2, tj. původní soupisy prací novými upravenými soupisy prací. Zadavatel dále s ohledem na změnu soupisu prací navyšuje předpokládanou hodnotu, resp. maximální celkovou hodnotu veřejné zakázky dle čl. 4.1. Zadávací dokumentace o 378.989,10 Kč. Nově tedy maximální limitní hodnota pro nabídkovou cenu činí 222.250.582,10 Kč bez SPH

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.11.2018 10:00 hod.

Datum vyhotovení:	12.10.2018
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky