## VĚNEC V1 - 38,60 bm




TŘ. Φ R6
a' 200
DL. 800

TŘ. Φ R6
a' 200
DL. 700

6 KS ① VĚNC. ŽEL. Φ R 10, DL. 38,60 m

## VĚNEC V2 - 14,40 bm




TŘ. Φ R6
a' 200
DL. 1000

6 KS ④ VĚNC. ŽEL. Φ R 10, DL. 14,40 m

## VĚNEC V3 - 1,50 bm




TŘ Φ R6
a' 200
DL. 1100

6 KS ⑥ VĚNC. ŽEL. Φ R 10, DL. 1,50 m

## VĚNEC V4 - 3,90 bm




TŘ. Φ R6
a' 200
DL. 1000

TŘ. Φ R6
a' 200
DL. 900

6 KS ⑧ VĚNC. ŽEL. Φ R 10, DL. 3,90 m

## VĚNEC V5 - 8,20 bm




TŘ. Φ R6
a' 200
DL. 1000

6 KS ⑪ VĚNC. ŽEL. Φ R 10, DL. 8,20 m

## VĚNEC V6 - 1,30 bm




6 KS ⑬ VĚNC. ŽEL. Φ R 10, DL. 1,30 m

## VĚNEC V7 - 5,40 bm




6 KS ⑭ VĚNC. ŽEL. Φ R 10, DL. 5,40 m

## VÝPIS VÝZTUŽE

| POZN. | Φ | DL. (m) | KS | Σ DÉLKA Φ R6 | Σ DÉLKA Φ R10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 38,60 | 6 | | 231,60 |
| 2 | 6 | 0,80 | 220 | 176,00 | |
| 3 | 6 | 0,70 | 200 | 140,00 | |
| 4 | 10 | 14,40 | 6 | | 86,40 |
| 5 | 6 | 1,00 | 72 | 72,00 | |
| 6 | 10 | 1,50 | 6 | | 9,00 |
| 7 | 6 | 1,10 | 7 | 7,70 | |
| 8 | 10 | 3,90 | 6 | | 23,40 |
| 9 | 6 | 1,00 | 61 | 61,00 | |
| 10 | 6 | 0,90 | 54 | 48,60 | |
| 11 | 10 | 8,20 | 6 | | 49,20 |
| 12 | 6 | 1,00 | 41 | 41,00 | |
| 13 | 10 | 1,30 | 6 | | 7,80 |
| 14 | 10 | 5,40 | 6 | | 32,40 |
| | | | m | 546,30 | 439,80 |
| | | | kg/m | 0,222 | 0,617 |
| | | | kg | 121,30 | 271,40 |
| HMOTNOST CELKEM | | | | | 392,70 kg |

BETON C 16/20 (B 20)
OCEL 10505 (R)

DSP + DPS

PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU
K PAVILONU L1
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOT. POSTIŽENÍM, HORNÍ BŘÍZA

Ing. Jaroslava HOLÁ
PROJEKTOVÉ STŘEDISKO
301 36 Plzeň, Purkyňova 22
IČO: 66379369, tel. 608 888536
Po-Pá 7⁰⁰-15⁰⁰

INVESTOR: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAV. POSTIŽENÍM p.o., U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

DATUM: 3. 2018

VYPRACOVAL: ING. ŠEDIVEC

ZAK.Č. 2/18

M. 1:15

VÝZTUŽ VĚNCŮ

Č.V. 12