

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 172 413
č.j.	8947/18/SÚSPK-P	email:	stepan.matl@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C			
Předpokládaná hodnota VZ:	222 250 582,10 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	provedení rekonstrukce silnice II/145 vč. 2 mostů, v celkové délce 5303,25 m		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-030446		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P18V00000622		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne 26. a 30.10.2018 žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	ve VV na akci: „II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C“ je pol. č. 105 Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního v množství 251 ks. Ovšem v pol. 106 sloupek směrový silniční ocelový je množství 227 ks. (což jsou pouze sloupky bílé). Ve VV chybí pol. na 24ks sloupků červených. Doplní zadavatel tuto položku do VV?		
2	V SO 101, úsek B je u položky 1517R Záporové pažení - pohledová plocha - zřízení a odstranění kompletní uvedena výměra 120 m2. V dokumentu Příloha č.3-1a - VV_kubatury I O I_B_JD je u propustku v km 1,678 87 uvedena pohledová plocha záporového pažení 40 m2. Za výměrou je uveden výpočet 2*5*8,4, tedy 84 m2. U propustku v km 2,087 70 je opět uvedena plocha záporového pažení 40 m2, ale výpočet 2*5*7,2. Tedy 72 m2. U propustku v km 3,752 75 je také výměra 40 m2 a výpočet 2*5*6,6. Tedy 66 m2. Součet plochy záporového pažení je 222 m2. Může zadavatel prověřit rozdíl ve výměrách?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Chybou byl dotčen soupis prací k "úseku B", SO - 101, pol. č. 106. Soupis prací byl doplněn o chybějících 24 ks sloupků.		
ad 2	Položka 1517R zní: Záporové pažení - pohledová plocha - zřízení a odstranění kompletní. Pohledová plocha je plocha oboustranně nade dnem výkopu. Pomocné výpočty uvedené ve VV byly v ploše nade dnem výkopu (cca 40m2), pro 2x 5ks při předpokládané hloubce záporu 8,4m, 7,2m a 6,6m.		
Zadavatel k dnešnímu dni nahrazuje původní přílohu č. 3-1, tj. dosavadní soupis prací k "úseku B" novým upraveným soupisem prací.			
Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.11.2018 10:00 hod.			
Datum vyhotovení:	1.11.2018		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky