

Změnový list č. 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2, km 0,000 - 3,350				Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005126		
Číslo a název objektu: VCP2 - SO 311 - Změna trasy a materiálu vodovodního řadu						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez průhození sypaniny		Hlavním důvodem pro provedení těchto změn je zjištění, že stávající vodovodní řád ve správě obce Kamenný Újezd se nachází v jiné poloze než předpokládá projektová dokumentace, která čerpala z dostupných mapových podkladů. Dalším důvodem změny trasy potrubí je to, že v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ke změně vodovodní sítě obce a tím se napojovací místa přeložky posunula. Nově zřízená vodovodní větév obce materiálově nekoresponduje s původní sítí obecního vodovodu a to vyvolalo potřebu přizpůsobit i materiál přeložky.	
2		175151101	šitékopišek natříděný zásypový materiál			
3		583312000	Lože pod potrubí otevřený výkop za šitékopiškou			
4		451573111	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovek SDR 17/PN10 do D 90 x 5,4 mm			
5		871241221	troubka polyetylenová PE100 RC (typ 1,2), SDR17 90x5, 4 - lysa 612 m			
6		286135750	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným tláštěním SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 mm	změna trasy a materiálu vodovodního řadu		
7		871311101	troubka PVC tlaková hrdlová vodovodní DN 150 D 160 x 6,2 x 6000 mm			
8		286102150	ID+M univerzální jističný spoj pro potrubí z PVC - DN150/150, PN16			
9		760200001R	ID+M jističní proti posunu PVC hrdel DN 150, PN16			
10		760200002R	Montáž chrániček z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na lupo D 400 x 36,3 mm, vř. zatáčení potrubí PVC 150 do chráničky			
11		871391141	Chránička PE 400 x 36,3 mm, SDR 11			
12		286138120	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90			
13		877241101	elektrovarovka - objímka s těsně odstranitelným dorazem SDR 11, PE 100, d 90			
14		286159740	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 90			
15		892273122R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125, vř.bakteriologického rozboru vody			
16		892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200			

17.5.2018, 14.6.2018

17	892351122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200, vč. bakteriologického rozboru vody			
18	899814114	Montáž chrániček z PE100 SDR 11 otevírný výkop svařovaných na lupo D 315 x 18,7 mm, vč. založení potrubí PVC 150 do chráničky			
19	28613630	Chránička PE 315 x 18,7 mm			
20	871321221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PE d 160 x 9,5 mm			
21	28613579	Trouba polyethylenová PE100, SDR17 180 x 9,5			
22		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo reduktů d 160			
23	877321101	elektrovarovka - objímka s lehce odstranitelným dorazem SDR 11, PE 100, d 160			
24	28615978				
25	877321112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 160			
26	28614939	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160			
27		D+M univerzální jističný spoj HAWLE S 2000 - DN150			
		D+M univerzální jističný spoj HAWLE S 2000 - DN80			
28					
29	877321113	Montáž tvarovek odbočných na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T kus			
30	28614963	Elektrovarovka T kus d 160/160			
		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo reduktů d 160			
31	877321101	Lamový nákrůžek s přírubou d 160			
32	891311112	zemní soupravy			
33	422211119	Šoupátko HAWLE DN 150			
34		Dodání zemní soupravy k šoupátku DN150			
35	899401112	Dodání a osazení poklopu včetně podložky - montáž			
36	42291352	Dodání a osazení poklopu včetně podložky - poklop			
37	56230838	Dodání a osazení poklopu včetně podložky - podklad. deska			

17.5.2018, 14.6.2018

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2, km 0,000 - 3,350										Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005126			
Číslo a název objektu: VCP2 - SO 311 - Změna trasy a materiálu vodovodního řadu										30 387,50			
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné ceny Kč	
1			175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypatiny	m3	59,430	54,470	-4,96	148,20	8 807,53	8 072,45	-735,07	
2			583312000	šterkopiesek netříděný zásypaný materiál	t	106,970	98,230	-8,74	113,40	12 130,40	11 139,28	-991,12	
3			451573111	Lože pod potrubí oteplené výkop ze šterkopiesku	m3	12,650	11,800	-1,05	649,60	8 217,44	7 535,36	-682,08	
4			871241221	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovek SDR 17/PN10 do D 90 x 6,4 mm	m	110,500	91,200	-19,30	57,30	6 331,65	5 225,76	-1 105,89	
5			286136750	trouba polyetylenová PE100 RC (typ 1,2), SDR17 90x6, 4-tyče 412 m	m	113,820	93,940	-19,88	95,70	10 892,57	8 990,06	-1 902,52	
6			871311101	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otepleném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 mm	m	70,200	0,000	-70,20	95,40	6 697,08	0,00	-6 697,08	
7			286102150	troubka PVC tlaková hrdlová vodovodní DN 150 D 160 x 6,2 x 8000 mm	kus	12,000	0,000	-12,00	1 399,00	16 788,00	0,00	-16 788,00	
8			760200001R	D+M univerzální jistěný spoj pro potrubí z PVC - DN150/150, PN16	kus	2,000	0,000	-2,00	7 821,10	15 642,20	0,00	-15 642,20	
9			760200002R	D+M jistěný profil posunu PVC hrde DN 150, PN16	kus	4,000	0,000	-4,00	2 380,90	9 523,60	0,00	-9 523,60	
10			871391141	Montáž chráničků z PE100 SDR 11 oteplený výkop svařovaných na typ D 400 x 36,3 mm, vč. založení potrubí PVC 150 do chráničků	m	25,000	0,000	-25,00	839,90	20 997,50	0,00	-20 997,50	
11			286136120	Chránička PE 400 x 36,3 mm, SDR 11	m	25,750	0,000	-25,75	2 356,50	60 679,88	0,00	-60 679,88	
12			877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	9,000	14,000	5,00	143,20	1 288,80	2 004,80	716,00	
13			286159740	elektrovarovka - objímka s lepe odstranitelným dorazem SDR 11, PE 100, d 90	kus	9,000	14,000	5,00	156,60	1 409,40	2 192,40	783,00	
14			882271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 90	m	111,000	92,000	-19,00	25,20	2 797,20	2 318,40	-478,80	
15			882273122R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125, vč. bakteriologického rozboru vody	m	111,000	92,000	-19,00	89,30	9 912,30	8 215,60	-1 696,70	
16			882351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	71,000	75,000	4,00	41,20	2 925,20	3 090,00	164,80	

17.5.2018, 14.6.2018
1672174, 1672176

17	1672174, 1672178	17.5.2018, 14.6.2018	1672174, 1672178	882351122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 160 nebo 200, vč. bakteriologického rozboru vody	m	71,000	75,000	4,00	179,80	12 765,80	13 485,00	719,20
18				899914114	Montáž chrániček z PE 100 SDR 11 otevřený výkop	m	0,000	25,000	25,00	497,50	0,00	12 437,50	12 437,50
19				28613630	svařování na tupo D 315 x 18,7 mm, vč. zatažení potrubí	m	0,000	25,750	25,75	1 800,00	0,00	46 350,00	46 350,00
20				871321221	Chránička PE 315 x 18,7 mm	m	0,000	74,400	74,40	94,30	0,00	7 015,92	7 015,92
21				28613579	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PE d 160 x 9,5 mm	m	0,000	76,630	76,63	358,00	0,00	27 433,54	27 433,54
22				877321101	trouba polyetylenová PE 100, SDR 17 160 x 9,5	kus	0,000	15,000	15,00	324,00	0,00	4 860,00	4 860,00
23				28615978	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	0,000	15,000	15,00	471,50	0,00	7 072,50	7 072,50
24				877321112	elektrovarovka - oblouk s ležce odstranitelným dorazem SDR 11, PE 100, d 160	kus	0,000	4,000	4,00	325,00	0,00	1 300,00	1 300,00
25				28614939	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z elektrokořelene 80°, PE 100, PN 16, d 160	kus	0,000	4,000	4,00	3 180,00	0,00	12 720,00	12 720,00
26					D+M univerzální jistič spoj HAWLE S 2000 - DN150	kus	0,000	2,000	2,00	4 942,50	0,00	9 885,00	9 885,00
27					D+M univerzální jistič spoj HAWLE S 2000 - DN80	kus	0,000	2,000	2,00	2 958,80	0,00	5 917,60	5 917,60
28				877321113	Montáž tvarovek obočkových na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T kus	kus	0,000	1,000	1,00	339,00	0,00	339,00	339,00
29				28614963	Elektrovarovka T kus d 160/160	kus	0,000	1,000	1,00	2 869,90	0,00	2 869,90	2 869,90
30				877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	0,000	2,000	2,00	324,00	0,00	648,00	648,00
31					Lernový nákrček s přírubou d 160	kus	0,000	2,000	2,00	1 530,00	0,00	3 060,00	3 060,00
32				891311112	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 s osazením zemní soupravy	kus	0,000	1,000	1,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00
33				422211119	Šoupátko HAWLE DN 150	kus	0,000	1,000	1,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00
34					Dodání zemní soupravy k šoupátku DN150	kpl	0,000	1,000	1,00	1 858,00	0,00	1 858,00	1 858,00
35				899401112	Dodání a osazení poklopu včetně podložky - montáž	kpl	0,000	7,000	7,00	374,00	0,00	2 618,00	2 618,00
36				42291352	Dodání a osazení poklopu včetně podložky - poklop	kpl	0,000	7,000	7,00	918,00	0,00	6 426,00	6 426,00
37				56230636	Dodání a osazení poklopu včetně podložky - podklad. deska	kpl	0,000	7,000	7,00	152,00	0,00	1 064,00	1 064,00
													30 387,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: