

Dodatek č. 1 k rozpočtu stavby - soupis prací

II/183 Chrástovice - oprava

(úsek mimo PD od konce obce Chrástovice ve směru na Domažlice dl. 200 m po pracovní spáru již realizované opravy)

Celkem [CZK] 594 507,20

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		Opravy komunikací SÚSPK				594 507,20
01.01.		Komunikace II/183				594 507,20
01.01.0.		Zemní práce				44 220,00
01.01.0.1.	113154332	Frézování živичného krytu tl do 40 mm pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 200,000	36,85	44 220,00
01.01.1.		Komunikace pozemní				511 280,00
01.01.1.2.	572141112	Vyrovnnání povrchů dosavadních krytů asfaltovým betonem ACP (OK) (TL. Do 100 mm)	m2	150,000	573,48	86 022,00
	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	m2	200,000	139,15	27 830,00
	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 200,000	17,88	21 456,00
01.01.1.3.	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 200,000	313,31	375 972,00
01.01.2.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 007,20
01.01.2.1.	919731121	Zarovnnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	6,000	47,43	284,58
01.01.2.2.	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š. 15 mm hl. 25 mm bez prořezání	m	6,000	103,14	618,84
01.01.2.3.	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,000	68,88	413,28
01.01.2.4.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 200,000	4,13	4 956,00